

C. ROSA GUILLERMINA GONZALEZ INIGUEZ
C. PENINSULA LUCERNILLA #1350, COLONIA NUEVO CULIACAN CP 80170
CULIACAN, SINALOA
RFC: GOIR5206226U7

OBRA: "CLUES: SLSSA001255 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE HOSPITAL GENERAL DE GUASAVE, GUASAVE, SINALOA, (TABLAROCA Y DUROCK, AIRE ACONDICIONADO, CUIDADOS INTENSIVOS)".

UBICACIÓN: HOSPITAL GENERAL GUASAVE	CONTRATO: SSS/SO/AD/004/2023	IMPORTE C/IVA : \$1,202,006.58
--	-------------------------------------	---------------------------------------

ESTIMACION: 2 FINIQUITO

PERIODO DE CONTRATO: DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2023
PERIODO DE ESTIMACION: DEL 10 DE JUNIO DE 2023 AL 26 DE JULIO DE 2023

CLAVE	CONCEPTO	UNI	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM. ANT.	EXCEDENTE	ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
LIMPIEZAS									
LIM01-001	Limpieza gruesa durante la obra, incluye: retiro de escombros, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	185.46	185.30	0.00	0.00	185.30	\$ 61.30	\$ 11,358.89
LIM01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: retiro de escombros ligeros, acarreos, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	185.46	185.30	0.00	0.00	185.30	\$ 40.87	\$ 7,573.21
TOTAL LIMPIEZAS \$									18,932.10
AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL									
AIR07-110	Suministro de filtro hepa 24 x24 x 12 marco de aluminio filtrado absoluto en 99.97% eficiencia con separadores de aluminio y marco de lamina galvanizada	PZA	3.00	4.00	0.00	1.00	4.00	\$ 6,272.61	\$ 25,090.44
AIR07-114	Suministro de filtro de bolsa 24 x24 x 12	PZA	3.00	4.00	0.00	1.00	4.00	\$ 1,037.59	\$ 4,150.36
AIR07-101	Fabricación de caja para instalación de filtro mecánico, filtro de bolsa y filtro hepa 24x24x12 para equipos de aire acondicionado, incluye: material, mano de obra.	PZA	3.00	4.00	0.00	1.00	4.00	\$ 27,877.39	\$ 111,509.56
TOTAL AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL \$									140,750.36

Guillermina del M.
C. ROSA GUILLERMINA GONZALEZ INIGUEZ
CONTRATISTA

Arq. Efrén Humberto Ruiz Cuevas
ARQ. EFREN HUMBERTO RUIZ CUEVAS
SUPERVISOR DE OBRA DE SSS