

651




SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_N04P_005_E07_01 CONS MEN DEST TURIS EC GSV-GLR-TGO, GSV

CONSERVACIÓN MENOR A DESTINOS TURÍSTICOS E.C. GUASAVE - LAS GLORIAS - EL TORTUGO, LONG= 16.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACIÓN MENOR				\$ 413,236.77
	Total de Presupuesto				\$ 413,236.77


ING. JESUS LEONEL CASTELLAM ARMENTA
ELABORO


ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ


ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ



CONSERVACIÓN MENOR A DESTINOS TURÍSTICOS E.C. GUASAVE - LAS GLORIAS - EL TORTUGO, LONG= 16.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACIÓN MENOR				
P06	OBRAS VIALES				
P06S31	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				
P06S31C012	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	6.00	\$ 6,644.54	\$ 39,867.24
	Total de BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				\$ 39,867.24
	Total de OBRAS VIALES				\$ 39,867.24
P34	SEÑALAMIENTO VIAL				
P34S02	PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO				
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	32.00	\$ 8,490.38	\$ 271,692.16
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR AMARILLO M-1.5, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR / LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	11.60	\$ 2,763.47	\$ 32,056.25
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE	KM	8.20	\$ 8,490.38	\$ 69,621.12

ING. JESUS LEONEL GASTELUM ARRENTA
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISO

ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZO



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 22_N04P_005_E07_01 CONS MEN DEST TURIS EC GSV-GLR-TGO, GSV

CONSERVACIÓN MENOR A DESTINOS TURÍSTICOS E.C. GUASAVE - LAS GLORIAS - EL TORTUGO, LONG= 16.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Pag. 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.2 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.				
	Total de PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO			\$ 373,369.53	
	Total de SEÑALAMIENTO VIAL			\$ 373,369.53	
	Total de CONSERVACIÓN MENOR			\$ 413,236.77	
	Total de Presupuesto			\$ 413,236.77	

ING. JESUS LEONEL CASTELAN ARNEITA
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

ARQ. CUAUHTÉMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZO