







OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: E.C. GUASAVE - LAS GLORIAS - EL TORTUGO	CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GUASAVE	IMPORTE DE PROGRAMA: \$23,612,061.91
	IMPORTE DE OBRA: \$413,236.77
	IMPORTE DE ESTIMACION: \$413,236.77

ESTIMACION No. 1	HOJA 1 DE 1
PERIODO: DEL 14 DE FEB AL 05 DE MAR DEL 2022	FECHA: 07/03/2022

RESUMEN DE ESTIMACION	
TRABAOS DE CONSERVACION MENOR DE CARRETERA: \$413,236.77	
SUBTOTAL:	\$413,236.77
TOTAL	\$413,236.77

 ING. LUIS ERNESTO ARRIOLA JOZCO BELTRAN RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)	 ING. JOSE ROSENDO VALENZUELA ARAUJO RESIDENTE DE OBRA (SDP)	 ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA COORDINADOR DE ESTIMACIONES	 ING. CESAR A. CUADRAS CASTRO DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: CONSERVACION MENOR DESTINOS TURISTICOS CARR: E.C. GUASAVE - LAS  
GLORIAS - EL TORTUGO  
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GUASAVE

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$413,236.77

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 14 DE FEB AL 05 DE MAR DEL 2022

FECHA: 07/03/2022

HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06S31C012P	OPERACION DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS	M3	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	\$6,644.54	\$39,867.24
P34S02C009P	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	\$8,490.38	\$271,692.16
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	11.60	11.60	0.00	0.00	11.60	\$2,763.47	\$32,056.25
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZON DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, Y EQUIPO ADECUADO.	KM	8.20	8.20	0.00	0.00	8.20	\$8,490.38	\$69,621.12
								SUMA:	\$413,236.77

ING. LUIS ERNESTO VERRUZCO BELTRAN  
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. JOSE ROSARIO VILLANUEVA ARAUO  
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA  
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO  
DIRECTOR DE CONSTRUCCION