


DESHUMIFICADOR	
ITEM:	DESHUMIFICADOR
ETIQUETA:	DH-000-01
No. EQUIPOS:	1
TIPO:	DESHUMIFICADOR
CAPACIDAD:	200 lps CDT=26 m.c.a.
MARCA MOD.	HISENSE
POTENCIA:	6.3 AMPERES 690 W
VOLTAJE:	127V, 1F, 2H
-	-
-	-




BOMBA AUTOCEBANTE	
ITEM:	BOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE
ETIQUETA:	BA-200-01//03
No. EQUIPOS:	3
TIPO:	AUTOCEBANTE
CAPACIDAD:	200 lps CDT=21 m.c.a.
MARCA MOD.	GORMAN-RUPP T10C71SC-B
POTENCIA:	100 HP
VOLTAJE:	460V, 3F, 4H
DESCARGA:	10 PULGADAS
VELOCIDAD:	1352 rpm



SIMBOLOGÍA NOMENCLATURA

CVR CRIBA VERTICAL DE REJAS	VM VÁLVULA MARIPOSA
CBA CARCAMO DE BOMBEO	VA VÁLVULA ADMISIÓN AIRE
BDC BASE DE CISTERNAS	TS TRANSFORMADOR SECO
CVI CASETA DE VIGILANCIA	LE LUMINARIA EXTERIOR
CCM CENTRO CONTROL	SN SENSOR NIVEL
MOTOTRES MOTOTRES	MF MEDIDOR DE FLUJO
PEM PLANTA EMERGENCIA	
SUB SUBESTACIÓN	
CR CRIBA DE REJAS	
BV BOMBA VERTICAL	
CI CISTERNAS	
BS BOMBA SUMERGIBLE	
GA GABINETES CONTROL	
DH DESHUMIFICADOR	
SE SUBESTACIÓN ELECTRICA	
PE PLANTA EMERGENCIA	
VN VÁLVULA NO RETORNO	
VG VÁLVULA GUILLOTINA	
VC VÁLVULA COMPUERTA	

SIMBOLOGIA MECÁNICA



NOTAS

RECURRIMIENTOS EN TUBERIAS EMPLEAR TRATAMIENTO CON PRIMARIO A BASE DE CROMATO DE ZINC
(A) SUPERFICIE DEBE ESTAR LIBRE DE HUMEDAD, POLVO, GRASA Y OTROS CONTAMINANTES.
(B) SE DEBEN RETIRAR LAS ESCAMAS DE LAMINACIÓN Y EL OXIDO A BASE DE LIMPIEZA MECÁNICA.
(C) SE APLICARÁN 2 CAPAS DE PINTURA ANTICORROSIVA EPOXICA TIPO EPOXIPOLIAMIDA HASTA OBTENER UN ESPESOR SECO DE 75 MICRONES, DEJANDO SECAR DE 8 A 12 HRS ENTRE PASADAS.
(D) UNA VEZ APLICADA LA PINTURA ANTICORROSIVA, SE APLICARÁN 2 MANOS (PASADAS) DE PINTURA TIPO EPOXI-POLIAMINICO, HASTA OBTENER UN ESPESOR SECO DE 80 MICRONES ACABADO FINO Y EN COLOR AMARILLO PRECAUTORIO.
(E) PARA EMPLEO DE TUBERIAS EN PVC SERÁ CED 40 Y APLICAR PINTURA PARA RECURRIMIENTO ESPECIAL PARA PVC.

PROYECTO:
MODERNIZACIÓN Y ADECUACIÓN OPERATIVA PARA MANEJO EFICIENTE E INTEGRADO DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL EN CÁRCAMO 2 ORIENTE

ESCALA GRÁFICA

UBICACIÓN:
CALLE RAFAEL BUELNA ESQ. CALLE PRIMERA

CONTENIDO:
EQUIPAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO

SELLOS DE AUTORIZACION

CUADRO DE REVISIONES			
No. REVISIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ
0	ABR/23	JUMAPAM	JUMAPAM


OBSERVACIONES:

FECHA:
ABR-2023
ESCALA:
1:75

CLAVE DEL PLANO:
C20TE/23-M-001

ESTADO:
SINALOA
MUNICIPIO:
MAZATLÁN

DISCIPLINA DE INGENIERÍA:
MECANICO



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN

GERENCIA DE PLANEACIÓN FÍSICA

APROBO:
ARQ. JUAN ADOLFO AVILA FLORES
MAZATLÁN, SIN. ABRIL 2023

CONFORME:
ING. ENRIQUE EFRÉN TORRES RODRÍGUEZ