

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE,
MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

COMUNIDAD: EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

oct-23

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO				
1A	ESTUDIO GEOHIDROLOGICO				
5051 01	Estudio de exploración geohidrológica (sondeo geofísico eléctrico) para localización de fuente de abastecimiento	LOTE	1.00		
1B	MOVIMIENTOS DE PERFORACION				
5000 01	Movimientos de equipo de perforación hasta una distancia de 15 kms con capacidad hasta de 450 mts de profundidad	LOTE	1.00		
5001 01	Instalación y desmantelamiento de equipo de perforación con capacidad de 450 mts de profundidad	LOTE	1.00		
5002 01	Transporte de equipo de perforación en kilómetros subsecuentes a los primeros 15 kms en camino pavimentado	KM	3.00		
1C	EQUIPO DE PERFORACION INACTIVO DURANTE EL FRAGUADO DE CEMENTACION				
5010 04	Lodos de perforación	M3	4.93		
5015 01	Acarreo de agua en camiones tanque 1er. km.	M3	10.00		
5015 02	Acarreo de agua en camiones tanque kilómetros subsecuentes.	M3/KM	30.00		
1D	PERFORACION DE POZO EN 12"				
5030 01	Perforación de pozo profundo de 12" de diámetro nominal en material tipo " I " de 0.00 a 100 mts de profundidad, incluye: Mano de Obra Especializada, Herramienta y Equipo	ML	12.00		
5030 09	Perforación de pozo profundo de 12" de diámetro nominal en material tipo " II " de 0.00 a 100.00 mts de profundidad, incluye: Mano de Obra Especializada, Herramienta y Equipo	ML	38.00		
1E	AMPLIACION DE PERFORACION DE 12" A 18"				
5040 10	Ampliación de perforación de pozo profundo de 12" a 18" de diámetro en material tipo I de 0.00 a 100.00 mts, incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta y Equipo	ML	12.00		

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE,
MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

COMUNIDAD: EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

oct-23

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
5040 13	Ampliación de perforación de pozo profundo de 12" a 18" de diámetro en material tipo " II " de 0.00 a 100.00 mts de profundidad, incluye: Materiales, Mano de Obra, Herramienta y Equipo	ML	38.00		
5040 37	Ampliación de perforación de pozo de 12" a 24" en material tipo i de 0 a 100 mts.	ML	5.00		
1F	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA ADEME LISA DE POZOS DE AGUA, UNION ROSCADA, CLASE 100				
8064 03	Suministro de tubería lisa de pvc para ademe de pozos de agua, unión roscada, clase 100, de 315 mm (12") de diámetro nominal.	ML	13.00		
8066 06	Suministro de tubería de p.v.c. para ademe ranurada de pozos de agua, unión roscada, clase 100, de 315 mm (12") de diámetro nominal y 2 mm de ancho de ranura.	ML	38.00		
8069 68	Suministro de tubería de acero norma astm a-53 para contra-ademe, acero al carbón, extremos biselados de 20" de diámetro y espesor 6.35 mm.	ML	6.00		
1G	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO PARA CONTRA DEME SOLDANDO LAS JUNTAS CON DOBLE ARCO ELÉCTRICO				
5061 09	Colocación de tubería de acero para contra-ademe soldando las juntas con doble arco eléctrico de 20" de diámetro x 1/4" de espesor.	ML	6.00		
1H	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC PARA ADEME DE POZO				
5062 05	Colocación de tubería de PVC para ademe de pozo de 12" de diámetro, incluye: Mano de Obra, Herramienta y Equipo	ML	51.00		
5064 01	Cementación en tubería para ademe con equipo de perforación. Incluye: Mano de Obra, Herramienta y Equipo	M3	1.50		

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE,
MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

COMUNIDAD: EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

oct-23

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
5064 02	Tapón de cemento en fondo de ademe con punta de lápiz. Incluye: materiales, mano de obra y equipo.	P.G.	1.00		
5065 01	Suministro y colocación de filtro de grava para pozo profundo, incluye: Suministro, Mano de Obra, Herramienta y Equipo	M3	12.00		
5065 02	Acarreo de grava para filtro en los kilómetros subsecuentes al primero.	M3/KM	36.00		
1I	AFORO				
5080 03	Desarrollo y aforo o prueba de bombeo efectiva, con bomba vertical tipo turbina p/motor de combustión interna por un lapso de 24 h 152 mm (6") hasta 100.65 m (33 tramos) de longitud y motor de 100 hp nominales mínimos.	P.G	1.00		
5081 03	Hora efectiva bombeo pozo empleando bomba vertical tipo turbina accionada por motor de combustión interna, en tiempos adicionales a las 1eras 24 h 152 mm (6") hasta 100.65 m (33 tramos) de longitud.	H	48.00		
5050 01	Registro eléctrico con gráficas de resistividad y potencial natural para profundidades hasta de 450 mts.	PZA	1.00		
1J	ANALISIS FISICO-QUIMICOS DEL AGUA				
5052 01	Analisis FISICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO del agua en fuente de abastecimiento.	LOTE	1.00		
1K	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO DE LA OBRA				

OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE,
MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

COMUNIDAD: EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA,SINALOA.

oct-23

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1K-01	Suministro y colocación de rotulo de obra de 0.90 x 1.50 mts, con bastidores de perfil PTR de 1 x 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14 y lámina negra cal 20 con postes de 1.30 mts. De altura libre a la base inferior del anuncio de perfil de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14, la lámina incluye: pintura de fondo esmalte color blanco a dos manos, rotulo a una cara con viniletras y logotipos por computadora en las medidas, tipo de letra y colores especificados por la SOPDUE, incluye: colocación en dados de concreto de f'c=150 kg/cm2, con un empotramiento no menor a 60 cms, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00		
				SUBTOTAL	
				IVA	
				TOTAL	