



# GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REPOSICION CABLEADO BAJA TENSION ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. CENTRO

07/MAYO/2022

No.- de Obra DOP-22-319

INICIO:  
DURACION:  
TERMINO:

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
OBRA: REPOSICION CABLEADO BAJA TENSION ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON			
ELECTRICO			
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE COBRE DESNUDO CAL. 6 AWG	ML	1,350.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 1"	ML	400.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1"	PZA	135.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 1"	PZA	32.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 1"	PZA	25.00
6	SOORTE MULTIPLE PARA TUBOS A BASE DE UNICANAL SOPORTADO POR DOS VARILLAS ROSCADAS DE 3/8" HASTA DE 1M DE LONGITUD ANCLADAS CON DOS PERNOS DE 3/8" Y COPLE DE 3/8", INCLUYE TRAZO NIVELACION, CINCO ABRAZADERAS PARA UNICANAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	PZA	150.00
7	CENTRO DE CARGA 8 POLOS , 2F-3H QOD8S DE SOBREPONER, EN GABINETE NEMA 8, DE LA MARCA SUQUARE'D, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACION MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	14.00
8	CENTRO DE CARGA NQ304L225F DE 30 POLOS 2F, 3H, 240 VCD CON ZAPATAS PRINCIPALES, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 225 AMP. DE 20 PULGADAS SOBREPONER, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	3.00
9	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X50 A, QO250 DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	14.00
10	CABLE THW CAL 12, COLOR NEGRO DE LA MARCA CONDUMEX, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	2,800.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE  
ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón  
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa  
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



# GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REPOSICION CABLEADO BAJA TENSION ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. CENTRO

07/MAYO/2022

No.- de Obra DOP-22-319

INICIO:

DURACION:

TERMINO:

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
11	TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 21 MM (3/4) DE DIAMETRO, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	800.00
12	CODO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	80.00
13	COPLE CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 21 MM (3/4) DE DIAMETRO, INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	290.00
14	CONECTOR CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	500.00
15	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 100X100 MM PARA TUBO DE 21 MM (3/4") INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	200.00
16	CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 100X50 MM PARA TUBO DE 21 MM (3/4"), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	75.00
17	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 A, QO12, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	50.00
18	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X30 A, QO130, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00
19	SOPORTE INDIVIDUAL PARA TUBERIA DE 19 MM DE DIAMETRO, ANCLADO A LA LOSA INCLUYE TRAZO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	PZA	200.00
20	SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Y UNA PLACA PARA CONTACTO	PZA	60.00
21	SALIDA ELECTRICA PARA ALUMBRADO INCLUYE: SOQUET DE BAQUELITA, APAGADOR Y PLACA	PZA	64.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



# GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

## DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: REPOSICION CABLEADO BAJA TENSION ESC. PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COL. CENTRO

07/MAYO/2022

No.- de Obra DOP-22-319

INICIO:

DURACION:

TERMINO:

Presupuesto				
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	
22	CABLE THW CAL 10, COLOR NEGRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, INSTALACION, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	500.00	
23	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30 A, QO230 DE LA MARCA SQUARE'D, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	16.00	
24	TUBO CONDUIT LICUATITE DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO, INCLUYE INSTALACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	50.00	
25	CONECTOR RECTO LICUATITE DE 21 MM (3/4") DE DIAMETRO, INCLUYE: INSTALACION, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	32.00	
26	CONDULET SERIE 9 OVALADA, C-29 DE 19 MM, INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	PZA	16.00	

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430