



UBICACION



CRUCEROS DE PROYECTO



DETALLE DE ZANJA. sin esc.



DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- TRAZO Y NIVELACION	ML	242.30
2.- EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO MAT B	M3	169.61
3.- PLANTILLA COMPACTADA	M3	16.96
4.- COLCHON Y ACOSTILLADO COMPACTADO	M3	71.01
5.- RELLENO DE EXCAVACION (SIN COMPACTAR)	M3	80.56
6.- ACARREO DE MATERIAL INERTE (6 KM)	M3-KM	527.82
7.- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	87.97
8.- AFINE	M2	1,938.40

1B- SUMINISTRO E INSTALACION.-

DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- TUBERIA DE PVC. S/I RD -32.5 3" DE DIAM.	ML	242.30
2.- TEE PVC HID ANG S/I 3" X 3" DE DIAM.	PZA	1
3.- COPLER PVC HID ANG S/I 3" DE DIAM.	PZA	1
4.- TAPON CAMPANA HID ANG S/I 3" DE DIAM.	PZA	2
5.- CODO 90° X 3" HID ANG S/I 3" DE DIAM.	PZA	2



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2021-2024

Obra:
CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.

Localidad:
EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA.

Contenido:
PLANTA DE CONJUNTO.

Simbologia:

- Limite de manzana.
- Limite de lote
- Dren.
- Tubería de A.P. de 3"de existente.
- 04 Número de crucero.
- Tubería de A.P. de 3"proyectada.

Dibujo:

C. ING. JOEL OSUNA GUEVARA

Reviso:

C. ING. DAVID GERMAN OSUNA IRIBE

Autorizo:

C. L.C.I. OSMAR ANTONIO GAMBOA
MANJARREZ

Escala:
LA INDIC.

Numero de plano:
A.P./01.

Fecha:
SEPT/2023