

OBRA: AMPLIACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE EN

ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

COMUNIDAD: EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

oct-23

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	TUBERÍA DE DISTRIBUCIÓN DE 3" DE DIÁMETRO				
1A	TERRACERIAS				
1A-1	Trazo y nivelación con aparatos estableciendo ejes de referencia para la instalación de Tubería	ML	242.30		
1A-02	Excavación de zanjas con profundidad de 0.00 a 2.00 mts de profundidad en seco en material común	M3	169.61		
1A-03	Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco.	M3	16.96		
1A-04	Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material de banco. Incluye: suministro y colocación de cinta preventiva.	M3	71.01		
1A-05	Relleno en zanjas a volteo con material producto de excavación.	M3	80.56		
1A-06	Acarreo 1er km material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, descarga a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3	89.05		
1A-07	Acarreo km subsecuentes al 1o material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3-KM	534.30		
1A-08	Afine con equipo (motoconformadora) en calles, al termino de la obra	M2	1,938.40		
1B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
1B-1	Suministro de tubería de PVC HID ANG S/I RD-32.5 de 3 de diámetro.	ML	242.30		
1B-2	Instalación de Tubería de PVC HID ANG S/I RD-32.5 de 4" de diámetro	ML	242.30		
1C	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES				
1C-1	Suministro de Tee de PVC HID ANG S/I de 3" de diámetro.	PZA	1.00		
1C-2	Suministro de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 3" de diámetro.	PZA	1.00		

OBRA: AMPLIACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE EN

ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

COMUNIDAD: EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

oct-23

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1C-3	Suministro de Codo de PVC HID ANG S/I de 3"x90° de diámetro.	PZA	2.00		
1C-4	Suministro de tapon campana de PVC HID ANG S/I de 3" de diámetro.	PZA	2.00		
1C-5	Instalacion de Tee de PVC HID ANG S/I de 3" de diámetro.	PZA	1.00		
1C-6	Instalacion de Cople de reparación de PVC HID ANG S/I de 3" de diámetro.	PZA	1.00		
1C-7	Instalación de Codo de PVC HID ANG S/I de 3"x90° de diámetro.	PZA	2.00		
1C-8	Instalación de tapon campana de PVC HID ANG S/I de 3" de diámetro.	PZA	2.00		
1D	SONDEOS EN TUBERIAS EXISTENTES				
1D-1	Sondeos y reparaciones en casos de daños en tuberías de Conducción, Distribución y tomas domiciliarias existentes de Agua Potable, incluye: excavación, relleno de zanja con material producto de excavación, afine y material necesario en caso de siniestro, materiales, mano de obra, herramienta y equipo	LOTE	1.00		
1E	ATRAQUES				
1E-01	Formacion de atraques de concreto f'200kg/cm2 de 50x50x15 cms.	PZA	4.00		
1F	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO DE LA OBRA				

OBRA: AMPLIACION DE TUBERIA DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE EN

ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

COMUNIDAD: EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

oct-23

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1F-01	Suministro y colocación de rotulo de obra de 0.90 x 1.50 mts, con bastidores de perfil PTR de 1 x 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14 y lámina negra cal 20 con postes de 1.30 mts. De altura libre a la base inferior del anuncio de perfil de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14, la lámina incluye: pintura de fondo esmalte color blanco a dos manos, rotulo a una cara con viniletras y logotipos por computadora en las medidas, tipo de letra y colores especificados por la SOPDUE, incluye: colocación en dados de concreto de f'c=150 kg/cm2, con un empotramiento no menor a 60 cms, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	PZA	1.00		
				SUBTOTAL	\$ -
				IVA	\$ -
				TOTAL	\$ -