



JAPAC

Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán

AGUA Y SALUD PARA TODOS

14 DE SEPTIEMBRE DE 2023

OFICIO No. GO-755/2023

ASUNTO: INVITACIÓN No. JAPAC-R.P.-2023-027 D

CONSTRUCCIONES Y PERFORACIONES UNIVERSALES, S.A. DE C.V.

Ing. Faustino Téllez Gámez
Calle Hacienda Actopan No. 1100,
Fracc. Hacienda del Río,
Culiacán, Sinaloa.

Presente.-

POR ESTE CONDUCTO LE HAGO UNA ATENTA INVITACIÓN PARA PARTICIPAR CON UNA PROPUESTA DE COTIZACIÓN CON OBJETO DE DECIDIR LA ADJUDICACIÓN DIRECTA DE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 2 PARA AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CHIQUERITOS, SINDICATURA DE BAILA, CULIACÁN, SINALOA, DE ACUERDO AL SIGUIENTE CALENDARIO:

LA PRESENTACIÓN DE LAS COTIZACIONES SERÁ EL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HORAS DEL PRESENTE AÑO, EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTE ORGANISMO, SITO EN BLVD. ROLANDO ARJONA AMÁBILIS No. 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RÍOS, DE ESTA CIUDAD DE CULIACÁN, DE ACEPTAR LE SOLICITO NOS MANIFIESTE POR ESCRITO SI ES DE SU INTERÉS A MÁS TARDAR EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

LA PROPUESTA DEBERÁ INCLUIR LO SIGUIENTE:

1. CARTA COMPROMISO DE SU COTIZACIÓN.
2. CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
3. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
4. EXPLOSIÓN DE INSUMOS; MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
5. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
6. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
7. PROGRAMA GENERAL EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DEL 02 AL 20 DE OCTUBRE DE 2023.
8. PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE:
 - a) MATERIALES
 - b) MANO DE OBRA
 - c) MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEBERÁ CONSIDERAR EL 3% COMO CARGO ADICIONAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓN, FISCALIZACIÓN Y CONTROL.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO REITERO A USTED, LA SEGURIDAD DE MI ATENTA Y DISTINGUIDA CONSIDERACIÓN.

ATENTAMENTE

ING. SORÉC MOISÉS MONÁRREZ FÉLIX

GERENTE DE OBRAS

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015

C.c.p. Archivo *Producción de Agua en Plantas Potabilizadoras y Captaciones de pozos*
SMMF/Beatriz

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Blvd. Rolando Arjona Amábilis 2571 Norte,
Col. Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020
Tel. 667-758-60-00

OFICINAS COMERCIALES
Ángel Flores y Rubí Col. Centro
C.P. 80000 Tel. 667-759-61-00

SERVICIO LADA 800
Lada sin costo
01800 712-51-71

SISTEMA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA
LLÁMENOS!

AQUATEL

www.japac.gob.mx



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
GERENCIA DE OBRAS

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante autoridad competente"

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS Y MONTOS DE LA OBRA

OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO 2 PARA AGUA POTABLE

UBICACION: EN LA LOCALIDAD DE CHILQUIBITOS, SINDICATURA DE BALAN, CULIACAN, SINALOA

CONCURSO: PREGUNTERO ORIGINAL

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	CON NUMERO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	CONTRATISTA	IMPORTE EN PESOS SUBPARTIDA	PARTIDA
----------	--------	----------	------------	---------------------------	-------------	-----------------------------	---------

B PERFORACION DE POZO							
A1 SONDEO EXPLORATORIO CON MAQUINA, PARA DETERMINAR VIABILIDAD EN LA CONSTRUCCION DE POZO TIPO PROFUNDO. INCLUYE: TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO AL LUGAR DE LA OBRA. MATERIALES Y MANO DE OBRA. TRABAJOS A REALIZARSE.	PZA	1.00					
5000 00 SONDEO ELECTRICIO SCHLUMBERGER VERTICAL VIO TRANSISTORIO ELECTROMAGNETICO PARA EXPLORACION INDIRECTA DEL SUBSUELO CON FINALIDAD GEODIROLÓGICA.	PZA	1.00					
500001 MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION HASTA LA OBRA A BODEGA. INCLUYE: TRASLADO DE MAQUINARIA DESDE NUESTRA BODEGA HASTA LA OBRA. ACARREO DE CEMENTO. BENTONITA Y SIMILARES HASTA LA OBRA.	PZA	1.00					
500101 INSTALACION MAQUINA DE PERFORACION, DESMANTELAMIENTO DE LA MISMA.	PZA	1.00					
506601 ESPUMANTE PARA EXTRAER AZOLVE	KG	150.00					
5010 04 LADOS DE PERFORACION EN EXPLORACION	M3	12.00					
505003 ACARREO DE AGUA PARA PERFORACION	PIPA	8.00					
503001 PERFORACION DE PZDZ EN DIAMETRO NOMINAL DE 8 1/2" CON AIRE COMPRIMIDO DE 250 PSI 750 PGM DE 0.00 A 42.00 M EN MATERIAL I,II Y III	ML	80.00					
505001 REGISTRO ELECTRICIO MULTIPARAMETRO PARA DETERMINAR UNIDADES GEODIROLÓGICAS POTENCIALMENTE ALMACENADORAS Y/O PRODUCTORAS	PZA	1.00					
A2 AMPLIACION CON MAQUINA, PARA ENTUBAR POZO Y COLOCACION DE CONTRADEME, ADEME, GRAVA ASI COMO SU LAVADO Y TERMINADO TRABAJOS A REALIZARSE.							
AMPLIACION DE PERFORACION DE POZO DE 12" A 18" EN MATERIAL							
504010 AMPLIACION DE PERFORACION DE 8 1/2" HASTA 14" DE 0.0 A 1.0 M EN MATERIAL TIPO I	ML	12.00					
506104 COLOCACION DE TUBERIA DE CONTRADEME DE 14" DE DIAMETRO ACERO DE 1/4" DE ESPESDR. INCLUYE: CEMENTACION, MATERIAL.	ML	0.80					
506105 COLOCACION DE TUBERIA DE ADEME DE 10" CED 40 DE PVC. INCLUYE: PULS, PEGAMENTO.	ML	12.00					
506602 LIMPIEZA DEL POZO. INCLUYE: PISTONED PARA EL REACOMODO DE GRAVA Y SU DESAZOLVE	PZA	1.00					
806925 SUMINISTRO DE TUBERIA DE 10" DE PVC CEDULA 40 LISA	ML	12.00					