

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOYA, 10. PRIMITIVO VEGA GARCIA (TECHO DE CONCRETO)					
3	PRELIMINARES				
3.02	MURO DE ENRASE DE HASTA 40 CM DE ALTURA A TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. Total: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 78/100 M.N. **	ML	17.46	\$ 448.04	\$ 7,822.78
3.03	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2, INCLUYE; CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES. Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 73/100 M.N. **	ML	3.36	\$ 554.98	\$ 1,864.73
3.04	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 20-4 Y CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES. Total: ** UN MIL DOSCIENTOS PESOS 88/100 M.N. **	ML	2.15	\$ 558.55	\$ 1,200.88
Total de PRELIMINARES				\$	10,888.39
** DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N. **					
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 27/100 M.N. **	M2	24.97	\$ 1,799.49	\$ 44,933.27
Total de LOSAS				\$	44,933.27
** CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 27/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** CUATRO MIL CINCO PESOS 19/100 M.N. **	M2	24.97	\$ 160.40	\$ 4,005.19
Total de CUBIERTA				\$	4,005.19
** CUATRO MIL CINCO PESOS 19/100 M.N. **					

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA					
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. **	M2	21.33	\$	275.33 \$	5,872.79
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA ** CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 79/100 M.N. **				\$	5,872.79
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **	SAL.	4.00	\$	1,445.36 \$	5,781.44
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 05/100 M.N. **	SAL.	3.00	\$	1,070.35 \$	3,211.05
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Total: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	1,782.31 \$	1,782.31
	Total de INSTALACION ELECTRICA ** DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. **				\$	10,774.80
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$	2,455.16 \$	2,455.16
	Total de VARIOS ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **				\$	2,455.16
	Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, 10. PRIMITIVO VEGA GARCIA (TECHO DE CONCRETO) ** SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 M.N. **				\$	78,929.60
	Subtotal de Presupuesto ** SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 60/100 M.N. **				\$	78,929.60
					I.V.A. \$	12,628.74
					Total \$	91,558.34
	** NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 34/100 M.N. **					