

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, 11. MARIA ANGELINA MENDOZA (TECHO DE CONCRETO)					
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 85/100 M.N. **	M2	25.78	\$ 1,799.49	\$ 46,390.85
Total de LOSAS					\$ 46,390.85
** CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 85/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N. **	M2	25.78	\$ 160.40	\$ 4,135.11
Total de CUBIERTA					\$ 4,135.11
** CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **	M2	22.87	\$ 275.33	\$ 6,296.80
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA					\$ 6,296.80
** SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANE EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 72/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,445.36	\$ 2,890.72
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL SETENTA PESOS 35/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 1,070.35	\$ 1,070.35
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Total: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,782.31	\$ 1,782.31
Total de INSTALACION ELECTRICA					\$ 5,743.38

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
** CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16
Total de VARIOS				\$	2,455.16
** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **					
Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, 11. MARIA ANGELINA MENDOZA (TECHO DE CONCRETO)				\$	65,021.30
** SESENTA Y CINCO MIL VEINTIUN PESOS 30/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	65,021.30
** SESENTA Y CINCO MIL VEINTIUN PESOS 30/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 10,403.41
				Total	\$ 75,424.71
** SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 71/100 M.N. **					