

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, 2. ANGÉLICA MARIA PARRA QUINTERO (TECHO DE CONCRETO)</b>					
<b>4</b>	<b>LOSAS</b>				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS 87/100 M.N. **	M2	15.95	\$ 1,799.49	\$ 28,701.87
<b>Total de LOSAS</b>				<b>\$</b>	<b>28,701.87</b>
<b>** VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS UN PESOS 87/100 M.N. **</b>					
<b>5</b>	<b>CUBIERTA</b>				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **	M2	15.95	\$ 160.40	\$ 2,558.38
<b>Total de CUBIERTA</b>				<b>\$</b>	<b>2,558.38</b>
<b>** DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 38/100 M.N. **</b>					
<b>6</b>	<b>DETALLES DE ALBAÑILERIA</b>				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N. **	M2	12.87	\$ 275.33	\$ 3,543.50
<b>Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA</b>				<b>\$</b>	<b>3,543.50</b>
<b>** TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N. **</b>					
<b>9</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANE EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS 72/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,445.36	\$ 2,890.72
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL SETENTA PESOS 35/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 1,070.35	\$ 1,070.35
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Total: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,782.31	\$ 1,782.31
<b>Total de INSTALACION ELECTRICA</b>				<b>\$</b>	<b>5,743.38</b>

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>** CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 38/100 M.N. **</b>					
<b>13</b>	<b>VARIOS</b>				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16
<b>Total de VARIOS</b>				<b>\$</b>	<b>2,455.16</b>
<b>** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **</b>					
<b>Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, 2. ANGELICA MARIA PARRA QUINTERO (TECHO DE CONCRETO)</b>				<b>\$</b>	<b>43,002.29</b>
<b>** CUARENTA Y TRES MIL DOS PESOS 29/100 M.N. **</b>					
<b>Subtotal de Presupuesto</b>				<b>\$</b>	<b>43,002.29</b>
<b>** CUARENTA Y TRES MIL DOS PESOS 29/100 M.N. **</b>					
				<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 6,880.37</b>
				<b>Total</b>	<b>\$ 49,882.66</b>
<b>** CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 66/100 M.N. **</b>					