

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOYA, 4. ISIDRO MENDOZA (TECHO DE CONCRETO)					
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 71/100 M.N. **	M2	16.25	\$ 1,799.49	\$ 29,241.71
Total de LOSAS				\$	29,241.71
** VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 71/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 50/100 M.N. **	M2	16.25	\$ 160.40	\$ 2,606.50
Total de CUBIERTA				\$	2,606.50
** DOS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 50/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. **	M2	13.96	\$ 275.39	\$ 3,844.44
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	3,844.44
** TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANE EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **	SAL.	3.00	\$ 1,445.36	\$ 4,336.08
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 70/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,070.35	\$ 2,140.70
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Total: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,782.31	\$ 1,782.31

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de INSTALACION ELECTRICA			\$	8,259.09
	** OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N. **				
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16
	Total de VARIOS			\$	2,455.16
	** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **				
	Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, 4. ISIDRO MENDOZA (TECHO DE CONCRETO)			\$	46,406.90
	** CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 90/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	46,406.90
	** CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS 90/100 M.N. **				
				I.V.A. \$	7,425.10
				Total \$	53,832.00
	** CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **				