

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, 9. JOVITA ARAGON LUGO (PISO DE CONCRETO)				
1	OBRAS PRELIMINARES				
1.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELETAS Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N. **	M2	12.68	\$ 23.05	\$ 292.27
	Total de OBRAS PRELIMINARES ** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 27/100 M.N. **			\$	292.27
2	CIMENTACION				
2.01	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA. Total: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. **	M3	1.90	\$ 398.43	\$ 757.02
2.02	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO SEMI-PULIDO CON LLANA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 DE REFUERZO Y COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM²., INCLUYE; EQUIPO, MATERIALES, VIBRADO Y MANO DE OBRA. Total: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N. **	M2	12.98	\$ 604.00	\$ 7,839.92
	Total de CIMENTACION ** OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N. **			\$	8,596.94
3	VARIOS				
3.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16
	Total de VARIOS ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **			\$	2,455.16
	Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, 9. JOVITA ARAGON LUGO (PISO DE CONCRETO) ** ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. **			\$	11,344.37
	Subtotal de Presupuesto ** ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 37/100 M.N. **			\$	11,344.37
				I.V.A.	\$ 1,815.10
				Total	\$ 13,159.47
	** TRECE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N. **				