

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, 12. MARIA DE LOS ANGELES (TECHO DE CONCRETO)					
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** CATORCE MIL SETENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N. **	M2	7.82	\$ 1,799.49	\$ 14,072.01
Total de LOSAS				\$	14,072.01
** CATORCE MIL SETENTA Y DOS PESOS 01/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N. **	M2	7.82	\$ 160.40	\$ 1,254.33
Total de CUBIERTA				\$	1,254.33
** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 33/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. **	M2	6.12	\$ 275.33	\$ 1,685.02
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	1,685.02
** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANE EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 1,445.36	\$ 1,445.36
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL SETENTA PESOS 35/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 1,070.35	\$ 1,070.35
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	2,515.71
** DOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS 71/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **				
	Total de VARIOS ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **			\$	2,455.16
	Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO, SINALOA, 12. MARIA DE LOS ANGELES (TECHO DE CONCRETO) ** VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. **			\$	21,982.23
	Subtotal de Presupuesto ** VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. **			\$	21,982.23
				I.V.A.	\$ 3,517.16
				Total	\$ 25,499.39
	** VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. **				