



YASEL YARELI RUELAS LÓPEZ
CONSTRUCCION CIVIL Y OBRA ELECTRICA

H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

INVITACION: JAPAC-R.P.-2023-034 D
APERTURA: 13/OCTUBRE/2023
INICIO: 23/NOVIEMBRE/2023
TERMINO: 10/NOVIEMBRE/2023
DURACION: 19 DIAS NATURALES

OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO 2 PARA
AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA
PITAYITA, SINDICATURA DE TEPUCHE, CULIACAN,
SINALOA.

RESUMEN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
A	PERFORACION DE POZO PROFUNDO				
	ESTUDIOS			\$	50,002.13
5000 00	MOVIMIENTOS			\$	20,661.85
5030 00	PERFORACION			\$	257,261.41
5001 00	INSTALACION DE TUBERIAS			\$	22,327.60
	Total de PERFORACION DE POZO PROFUNDO			\$	350,252.99
	** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	350,252.99
	** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. **				
				I.V.A. \$	56,040.48
				Total \$	406,293.47

**** CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. ****


C. YASEL YARELI RUELAS LOPEZ
PERSONA FISICA



YASEL YARELI RUELAS LÓPEZ
CONSTRUCCION CIVIL Y OBRA ELECTRICA

H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN


INVITACION: JAPAC-R.P.-2023-034 D
APERTURA: 13/OCTUBRE/2023
INICIO: 23/OCTUBRE/2023
TERMINO: 10/NOVIEMBRE/2023
DURACION: 19 DIAS NATURALES

OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO 2 PARA
AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA
PITAYITA, SINDICATURA DE TEPUCHE, CULIACAN,
SINALOA.

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
A	PERFORACION DE POZO PROFUNDO				
	ESTUDIOS				
5000 00	ESTUDIO HIDROLOGICO PARA LOCALIZACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO. Precio unitario: ** CINCUENTA MIL DOS PESOS 13/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 50,002.13	\$ 50,002.13
	Total de ESTUDIOS ** CINCUENTA MIL DOS PESOS 13/100 M.N. **			\$	50,002.13
5000 00	MOVIMIENTOS				
5000 01	MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION HASTA LA OBRA A REALIZAR Precio unitario: ** DIEZ MIL OCHENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 10,081.19	\$ 10,081.19
5001 01	INSTALACION DE MAQUINA DE PERFORACION Y DESMANTELAMIENTO DE LA MISMA Precio unitario: ** DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 66/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 10,580.66	\$ 10,580.66
	Total de MOVIMIENTOS ** VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. **			\$	20,661.85
5030 00	PERFORACION				
5030 08	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 0 A 8" MATERIAL TIPO I. Precio unitario: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. **	ML	5.00	\$ 4,435.81	\$ 22,179.05
5030 09	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 0 A 8" MATERIAL TIPO II. Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 76/100 M.N. **	ML	5.00	\$ 4,927.76	\$ 24,638.80
5030 17	PERFORACION EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 0 A 8" MATERIAL TIPO III Precio unitario: ** CINCO MIL NUEVE PESOS 76/100 M.N. **	ML	30.00	\$ 5,009.76	\$ 150,292.80
5030 18	REGISTRO ELECTRICO Precio unitario: ** TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 39,986.32	\$ 39,986.32
506602	PISTONEO PARA LIMPIEZA DE POZO Precio unitario: ** VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 20,164.44	\$ 20,164.44
	Total de PERFORACION ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 41/100 M.N. **			\$	257,261.41
5001 00	INSTALACION DE TUBERIAS				
5010 04	COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO PARA ADEME DE 6" DE 1/4" DE ESPESOR Precio unitario: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N. **	ML	40.00	\$ 558.19	\$ 22,327.60
	Total de INSTALACION DE TUBERIAS ** VEINTIDOS MIL TRECIENTOS VEINTISIETE PESOS 60/100 M.N. **			\$	22,327.60
	Total de PERFORACION DE POZO PROFUNDO ** TRECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. **			\$	350,252.99
	Subtotal de Presupuesto ** TRECIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. **			\$	350,252.99
				I.V.A. \$	56,040.48
				Total \$	406,293.47

** CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. **


C. YASEL YARELI RUELAS LOPEZ
PERSONA FISICA



YASEL YARELI RUELAS LÓPEZ
CONSTRUCCION CIVIL Y OBRAS ELECTRICAS

H.AYUNTAMIENTO DE CULIACAN
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN

INVITACION: JAPAC-R.P.-2023-034 D
APERTURA: 13/OCTUBRE/2023
INICIO: 23/NOVIEMBRE/2023
TERMINO: 10/NOVIEMBRE/2023
DURACION: 19 DIAS NATURALES

OBRA: PERFORACION DE POZO PROFUNDO 2 PARA
AGUA POTABLE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA
PITAYITA, SINDICATURA DE TEPUCHE, CULIACAN,
SINALOA.

CATALOGO DE AUXILIARES

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
+	CUAD3	CUADRILLA 3 (1 PERFORADOR + 2 AYUDANTES)	JOR			
	MO-16	PERFORADOR	JOR	1.00000	\$ 1,079.33	\$ 1,079.33
	MO-05	AYUDANTE GENERAL	JOR	2.00000	\$ 672.71	\$ 1,345.42
	HM	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.03000	\$ 2,424.75	\$ 72.74
	MI	MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.10000	\$ 1,467.42	\$ 146.74
	ES	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.02000	\$ 2,424.75	\$ 48.50
					Suma	\$ 2,692.73

Yasel Yareli R. L.
C. YASEL YARELI RUELAS LÓPEZ
PERSONA FISICA