

Simbología

Tubería de P.V.C. Ø 150 x 20 mm

Tubería de P.V.C. Ø 150 x 20 mm

Mano de proyecto

Longitud de tramo sustituido en metros

Descargas sanitarias

Cantidad de tubería

Tubería de P.V.C. Ø 150 x 20 293.00 m

Tubería de P.V.C. Ø 150 x 20 114.00 m

H. AYUNTAMIENTO DE COSALA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COSALA

COSALA MUNICIPIO COSALA


COSALA MUNICIPIO COSALA

REPARACIÓN DE EMBOR DE ALCANTARILLADO EN EL TRAMO DEL POZO DE VISTA DE COLECTOR AMBAYO EN LA CIUDAD DE COSALA MUNICIPIO COSALA SONORA

SIN ESCALA ACCIONES METROS

01 Fecha MAYO 2022

Ing. Fco. Robles
José Roberto Robles
Dir. de Obras y Proyectos



DETALLE DE RELLENO Y ANCHO DE ZANJA

PROFUNDIDAD	ANCHO DE ZANJA	ANCHO DE RELLENO
0.50	0.50	0.50
1.00	0.75	0.75
1.50	1.00	1.00
2.00	1.25	1.25
2.50	1.50	1.50
3.00	1.75	1.75
3.50	2.00	2.00
4.00	2.25	2.25
4.50	2.50	2.50
5.00	2.75	2.75
5.50	3.00	3.00
6.00	3.25	3.25
6.50	3.50	3.50
7.00	3.75	3.75
7.50	4.00	4.00
8.00	4.25	4.25
8.50	4.50	4.50
9.00	4.75	4.75
9.50	5.00	5.00
10.00	5.25	5.25

NOTAS Y ESPECIFICACIONES

EL PROYECTO DE OBRAS SANITARIAS Y DE ALCANTARILLADO DEBEN SER REALIZADAS DE ACUERDO A LAS NORMAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO FEDERAL Y EL REGLAMENTO DE LA CIUDAD DE COSALA.

LOS MATERIALES DE TUBERÍA DEBEN ADECUARSE EN SU TIPO.

EL TIPO DE LA TUBERÍA DEBERÁ SER PLANTELAS DE PVC.

LA TUBERÍA A UTILIZAR DEBE DE SER SANEADA DEBE DE SER PARED DURA.

LOS TUBOS DE ALCANTARILLADO DE LA TUBERÍA DE OPERACIÓN DE CAMPO Y DE DEBERÁN DE ADAPTAR A LOS EXISTENTES.