

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA ALTURAS DEL SUR,
MUNICIPIO DE CULIACÁN.

INICIO DE OBRA:
21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TERMINO DE OBRA:
09 DE OCTUBRE DE 2023

CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

APERTURA:
13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
B	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO				
	ESTUDIOS				
5000 00	ESTUDIO GEOFISICO HIDROLOGICO PARA PZA LOCALIZACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO		1.00	50,001.21	50,001.21
	Total de ESTUDIOS				50,001.21
5000 00	MOVIMIENTOS				
5000 01	TRASLADO DE MAQUINARIA PERFORADORA AL SITIO OE LA OBRA	PZA	1.00	10,006.42	10,006.42
5001 01	DESMONTAJE DE EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	10,000.01	10,000.01
	Total de MOVIMIENTOS				20,006.43
5030 00	PERFORACIÓN				
5030 01	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO OE 0 A 8" MATERIAL TIPO I	ML	5.00	4,500.08	22,500.40
5030 09	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 0 A 8" MATERIAL TIPO II	ML	10.00	4,800.86	48,008.60
5030 17	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 0 A 8" MATERIAL TIPO III	ML	30.00	5,199.75	155,992.50
5030 18	REGISTRO ELECTRICO	PZA	1.00	40,000.70	40,000.70
	Total de PERFORACIÓN				266,502.20
	AMPLIACIÓN				
5040 61	AMPLIACIÓN OE POZO PROFUNDO DE 8" A 10"	ML	45.00	2,001.29	90,058.05
	Total de AMPLIACIÓN				90,058.05
8069 00.	TUBERIAS				
8069 24	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC LISA DE 12" PARA CONTRADEME	M	3.00	1,200.27	3,600.81
8069 75	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC LISO CLASE 7 DE 8" PARA ADEME	ML	6.00	800.09	4,800.54
8069 68	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC RANURADO CON REHILETE CLASE 7 DE 8" PARA ADEME	ML	39.00	828.45	32,309.55
	Total de TUBERIAS				40,710.90
5001 00	INSTALACIÓN DE TUBERIAS				
5010 04	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC LISA DE 12" PARA CONTRADEME	ML	3.00	100.00	300.00
5010 05	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC LISO CLASE 7 DE 8" PARA ADEME	ML	6.00	100.00	600.00
5010 06	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC RANURADO CON REHILETE CLASE 7 DE 8" PARA ADEME	ML	39.00	100.00	3,900.00
	Total de INSTALACIÓN DE TUBERIAS				4,800.00
5061 00	FILTROS DE GRAVA				
5065 01	SUMINISTRO DE GRAVA DE 1/2"	M3	7.00	900.38	6,302.66
5065 02	INSTALACIÓN DE GRAVA DE 1/2"	M3	7.00	150.86	1,056.02
	Total de FILTRDS DE GRAVA				7,358.68

CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.
ING. WILFRIDO ZAZUETA FÉLIX
REPRESENTANTE LEGAL

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDD EN LA COLDNIA ALTURAS DEL SUR,
MUNICIPIO DE CULIACÁN.

INICIO DE OBRA:
21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TERMINO DE OBRA:
09 DE OCTUBRE DE 2023

CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

APERTURA:
13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	Total de PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO				479,437.47
	Subtotal de Presupuesto				479,437.47
				I.V.A. 16%	76,710.00
				Total	556,147.47

Willy Zazueta

CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.
ING. WILFRIDO ZAZUETA FÉLIX
REPRESENTANTE LEGAL

✓