


CRUCEROS DE PROYECTO

DETALLE DE POZO DE VISTA. sin esc.



Y=2,640,425

Y=2,640,400

Y=2,640,375

Y=2,640,350

Y=2,640,325

X=312,075

X=312,100

X=312,125

X=312,150


X=312,175

X=312,200

X=312,225

UBICACIÓN

DETALLE DE ZANJA. sin esc.



RELLENO DE MATERIAL FINO (SE-
LECCIONADO) PRODUCTO DE EXCA-
VACION COMPACTADO AL 90 % DE
LA PRUEBA PROCTOR STANDARD EN
CAPAS DE 15 cm.

ACOSTILLADO Y RELLENO DE ARENA
FINA COLOCADA A MANO.

PLANT. DE ARENA 0.60Ø MINIMO
FINA DE 10 CMS

DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- TRAZO Y NIVELACION	ML	94.00
2.- EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO MAT B	M3	134.89
3.- PLANTILLA COMPACTADA	M3	6.58
4.- COLCHON Y ACOSTILLADO COMPACTADO	M3	29.95
5.- RELLENO DE EXCAVACION (SIN COMPACTAR)	M3	95.41
6.- ACARREO DE MATERIAL INERTE (6 KM)	M3-KM	236.88
7.- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	39.48
8.- AFINE	M2	752.00

IB- SUMINISTRO E INSTALACION.-

DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- TUBERIA DE PVC ALCANT. SERIE-20 DE 8" DE DIAM.	ML	116.00
2.- BROCAL Y TAPA DE CONCRETO	PZA	2.0

IC- POZOS DE VISITA.-

DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- POZO DE VISTA DE HASTA 1.50 MTS.	PZA	1.0



**JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ELOTA
2021- 2024**

Obra:

**AMPLIACION DE TUBERÍA
PARA ALCANTARILLADO EN
LA LOCALIDAD
DE ARROYITOS, MUNICIPIO DE
ELOTA, ESTADO DE SINALOA.**

Localidad:

**ARROYITOS, MUNICIPIO DE
ELOTA, ESTADO DE
SINALOA.**

Contenido:

PLANTA DE TUBERÍA.

Simbología:

- Limite de manzana
- Limite de lote
- ② Numero de manzana
- 05 Numero de lote
- Canal de riego
- Carretera
- Tubería en proyecto 8"
- Tubería existente 8"
- Tramo encofrado de concreto
- 45.50 44.50 Cota natural Cota arrasre Prof. de p.v.(m)

Elaboró:

C. ING. JOEL OSUNA GUEVARA
Revisó:

C. ING. DAVID GERMAN OSUNA IRIBE
Autorizó:

**C. L.C.I. OSMAR ANTONIO GAMBOA
MANJARREZ**

Fecha:

**JUNIO
2022.**

Numero de plano:

Alc/01.