



CRUCEROS DE PROYECTO

DETALLE DE POZO DE VISTA. sin esc.



DETALLE DE ZANJA. sin esc.




DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- TRAZO Y NIVELACION	ML	100.00
2.- EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO MAT B	M3	82.88
3.- PLANTILLA COMPACTADA	M3	7.00
4.- COLCHON Y ACOSTILLADO COMPACTADO	M3	31.86
5.- RELLENO DE EXCAVACION (SIN COMPACTAR)	M3	40.80
6.- ACARREO DE MATERIAL INERTE (6 KM)	M3-KM	252.00
7.- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	42.00
8.- AFINE	M2	800.00

IB- SUMINISTRO E INSTALACION.-

DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- TUBERIA DE PVC ALCANT. SERIE-20 DE 8" DE DIAM.	ML	100.00
2.- BROCAL Y TAPA DE CONCRETO	PZA	3.0

IC- POZOS DE VISITA.-

DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- POZO DE VISTA DE 1.00 MTS.	PZA	2.0
1.- POZO DE VISTA DE 1.20 MTS.	PZA	1.0



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2021- 2024

Obra:

AMPLIACION DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Localidad: NUEVO SALTO GRANDE, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

Contenido: PLANTA DE TUBERÍA.

Simbología:

- Limite de manzana
- Limite de lote
- ⑤ Numero de manzana
- 05 Numero de lote
- Canal de riego
- Carretera
- Tubería en proyecto 8"
- Tubería existente 8"
- Tramo en proyecto de acero 8"
- 45.50 44.50 Cota natural Cota arrastre Prof. de p.v. (m)

Elaboró:

C. ING. JOEL OSUNA GUEVARA
Revisó:

C. ING. DAVID GERMAN OSUNA IRIBE
Autorizó:

C. L.C.I. OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ

Fecha: Numero de plano:

JUNIO 2022. Alc/01.