



# CRUCEROS DE PROYECTO



1 TEE DE PVC HID ANG S/I DE 2"X 2" DE DIAM.




1 CODO DE PVC HID ANG S/I DE 22"X2" DE DIAM.



1 TAPON CAMPANA PVC HID ANG S/I DE 2" DE DIAM.

## DETALLE DE ZANJA. sin esc.



DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- TRAZO Y NIVELACION	ML	138.00
2.- EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO MAT B	M3	96.60
3.- PLANTILLA COMPACTADA	M3	9.66
4.- COLCHON Y ACOSTILLADO COMPACTADO	M3	43.20
5.- RELLENO DE EXCAVACION (SIN COMPACTAR)	M3	53.13
6.- ACARREO DE MATERIAL INERTE (Ø KM )	M3-KM	260.82
7.- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	43.47
8.- AFINE	M2	1104.00

## IB- SUMINISTRO E INSTALACION.-

DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.-TUBERIA DE PVC - S/I RD -32.5" 2" DE DIAM.	ML	138.00
2.- TEE PVC HID ANG S/I 2" X 2" DE DIAM.	PZA	1
3.- COPLE DE REP. PVC HID ANG S/I 2" DE DIAM.	PZA	2
4.- CODO PVC HID ANG S/I 22" X 2" DE DIAM.	PZA	2
5.- TAPON CAMPANA HID ANG S/I 2" DE DIAM.	PZA	1

Y=2,665,675

Y=2,665,650

Y=2,665,625

Y=2,665,600

Y=2,665,575

Y=2,665,550

X=320,425

X=320,450

X=320,475

X=320,500

X=320,525

X=320,550

X=320,575

X=320,600



**JUNTA MUNICIPAL DE  
AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DEL  
MUNICIPIO DE ELOTA  
2021- 2024**

Obra:  
**AMPLIACION DE TUBERÍA  
PARA AGUA POTABLE EN LA  
LOCALIDAD DE NUEVO  
SALTO GRANDE, MUNICIPIO  
DE ELOTA, ESTADO DE  
SINALOA.**

Localidad:  
**NUEVO SALTO GRANDE,  
MUNICIPIO DE ELOTA,  
ESTADO DE SINALOA.**  
Contenido:  
**PLANTA DE TUBERÍA.**

## Simbología:

- Límite de manzana
- Límite de lote
- Número de manzana
- Número de lote
- Canal de riego
- Carretera
- Tubería en proyecto 2"
- Tubería existente 2"
- Tramo encofrado de concreto
- Número de cruceo

## Elaboró:

**C. ING. JOEL OSUNA GUEVARA**

## Revisó:

**C. ING. DAVID GERMAN OSUNA IRIBE**

## Autorizó:

**C. L.C.I. OSMAR ANTONIO GAMBOA  
MANJARREZ**

Fecha: **JUNIO 2022.** Numero de plano: **A.p/01.**