



CRUCEROS DE PROYECTO



1 TEE DE PVC HID ANG S/I DE 2"X 2" DE DIAM.
1 COPLE DE PVC HID ANG S/I DE 2" DE DIAM.




1 CODO DE PVC HID ANG S/I DE 90°X2" DE DIAM.



1 TAPON CAMPANA PVC HID ANG S/I DE 2" DE DIAM.

DETALLE DE ZANJA. sin esc.



| DESCRIPCION: | UNIDAD: | CANTIDAD: |
|--|---------|-----------|
| 1. TRAZO Y NIVELACION | ML | 74.00 |
| 2. EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO MAT B | M3 | 51.80 |
| 3. PLANTILLA COMPACTADA | M3 | 5.18 |
| 4. COLCHON Y ACOSTILLADO COMPACTADO | M3 | 23.16 |
| 5. RELLENO DE EXCAVACION (SIN COMPACTAR) | M3 | 28.49 |
| 6. ACARREO DE MATERIAL INERTE (0 KM) | M3-KM | 139.96 |
| 7. RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION | M3 | 23.31 |
| 8. AFINE | M2 | 592.00 |

IB- SUMINISTRO E INSTALACION.-


| DESCRIPCION: | UNIDAD: | CANTIDAD: |
|--|---------|-----------|
| 1.-TUBERIA DE PVC - S/I RD -32.5 2" DE DIAM. | ML | 74.00 |
| 2.-TEE PVC HID ANG S/I 2" X 2" DE DIAM. | PZA | 1 |
| 3.- COPLE DE REP. HID ANG S/I 2" X 2" DE DIAM. | PZA | 1 |
| 3.- CODO PVC HID ANG S/I 90° X 2" DE DIAM. | PZA | 1 |
| 4.- TAPON CAMPANA HID ANG S/I 2" DE DIAM. | PZA | 1 |

Y=2,657,675

Y=2,657,650

Y=2,657,650

X=314,800



**JUNTA MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE ELOTA
2021- 2024**

Obra:

**AMPLIACION DE TUBERÍA
PARA AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD EL BOLILLO,
MUNICIPIO DE ELOTA,
ESTADO DE SINALOA.**

Localidad:

**EL BOLILLO, MUNICIPIO DE
ELOTA, ESTADO DE
SINALOA.**

Contenido:

PLANTA DE TUBERÍA.

Simbología:

- Límite de manzana
- Límite de lote
- Número de manzana
- Número de lote
- Canal de riego
- Carretera
- Tubería en proyecto 2"
- Tubería existente 2"
- Tramo encofrado de concreto
- Número de cruceo

Elaboró:

C. ING. JOEL OSUNA GUEVARA

Revisó:

C. ING. DAVID GERMAN OSUNA IRIBE

Autorizó:

**C. L.C.I. OSMAR ANTONIO GAMBOA
MANJARREZ**

Fecha:

**JUNIO
2022.**

Numero de plano:

A.p/01.