



CRUCEROS DE PROYECTO

### DETALLE DE POZO DE VISTA. sin esc.



### DETALLE DE ZANJA. sin esc.




DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- TRAZO Y NIVELACION	ML	120.00
2.- EXCAVACION DE ZANJA CON EQUIPO MAT B	M3	89.04
3.- PLANTILLA COMPACTADA	M3	8.40
4.- COLCHON Y ACOSTILLADO COMPACTADO	M3	38.23
5.- RELLENO DE EXCAVACION (SIN COMPACTAR)	M3	38.64
6.- ACARREO DE MATERIAL INERTE (6 KM)	M3-KM	302.40
7.- RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION	M3	50.40
8.- AFINE	M2	960.00

#### IB- SUMINISTRO E INSTALACION.-

DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- TUBERIA DE PVC ALCANT. SERIE-20 DE 8" DE DIAM.	ML	120.00
2.- BROCAL Y TAPA DE CONCRETO	PZA	2.0

#### IC- POZOS DE VISITA.-

DESCRIPCION:	UNIDAD:	CANTIDAD:
1.- POZO DE VISTA DE 1.00 MTS.	PZA	2.0



### UBICACION



## JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ELOTA 2021- 2024

### Obra:

AMPLIACION DE TUBERÍA PARA ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

### Localidad:

ELOTA, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

### Contenido:

PLANTA DE TUBERÍA.

### Simbología:

- Limite de manzana
- Limite de lote
- ⑤ Numero de manzana
- 05 Numero de lote
- Canal de riego
- Carretera
- Tubería en proyecto 8"
- Tubería existente 8"
- Tramo encofrado de concreto
- 45.50 44.50 — Cota natural Cota arrasre Prof. de p.v.

### Elaboró:

C. ING. JOEL OSUNA GUEVARA

### Revisó:

C. ING. DAVID GERMAN OSUNA IRIBE

### Autorizó:

C. L.C.I. OSMAR ANTONIO GAMBOA MANJARREZ

### Fecha:

JUNIO 2022.

### Numero de plano:

Alc/01.