



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE

NOMBRE: CENTRO DE SALUD ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE)

LOCALIDAD: ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE)

MUNICIPIO: AHOME

CLUES: SLSSA000152

FECHA: NOVIEMBRE 2021

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
1	PRELIMINARES				\$ 107,762.41
PRE03	DESMONTAJES				
	DESMONTAJE DE MUEBLES DE BAÑO, MUEBLES VARIOS Y ANEXOS				
PRE03-003	Desmontaje de lavabo de pedestal con recuperación, incluye: retiro de llaves, cespól, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	8.00	\$ 267.74	\$ 2,141.92
PRE03-005	Desmontaje de w.c. de tanque bajo con recuperación, incluye: acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	5.00	\$ 267.74	\$ 1,338.70
PRE03-013	Desmontaje sin recuperación de tarja de acero inoxidable, incluye: retiro de cespól, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	\$ 214.19	\$ 428.38
PRE03-015	Desmontaje de lavadero de concreto sin recuperación, incluye: retiro de cespól, llaves, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	\$ 267.74	\$ 267.74
PRE03-017	Desmontaje de tinaco de polietileno con capacidad de 400 a 600 lt. sin recuperación, incluye: desconexión hidráulica, descenso desde una altura de 7 m, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	\$ 356.99	\$ 356.99
PRE03-025	Desmontaje de mingitorio con recuperación, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 428.37	\$ 428.37
	DESMONTAJES ACABADOS Y DECORACIÓN				
PRE03-061	Desmontaje con recuperación de persianas verticales de p.v.c. desde 0.60x60 hasta 2.50x2.10, incluye: acarreo, hasta el almacén, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	10.00	\$ 167.55	\$ 1,675.50
PRE03-068	Desmontaje con recuperación de cortina tipo antibacterial de pvc, incluye: cortinero, andamios, acarreo hasta el almacén, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	\$ 463.97	\$ 927.94
	DESMONTAJES DE CANCELERÍA Y VIDRIO				
PRE03-116	Desmontaje sin recuperación de mampara de división de mingitorio, acarreo, hasta el almacén, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	\$ 220.31	\$ 220.31
PRE03-118	Desmontaje con recuperación de cancel de regadera, incluye: acarreo, hasta el almacén, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	\$ 440.61	\$ 440.61
PRE03-122	Desmontaje con recuperación de ventana completa con perfiles de aluminio, incluye: acarreo hasta el almacén del sitio, limpieza mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	14.73	\$ 352.49	\$ 5,192.18
PRE03-125	Desmontaje con recuperación de marco aluminio de puerta, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	13.00	\$ 220.31	\$ 2,864.03
	DESMONTAJES DE CARPINTERÍA				
PRE03-177	Desmontaje con recuperación de puerta de madera de 1.00x2.10 m promedio SIN marco, incluye: acarreo hasta la bodega del sitio, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	13.00	\$ 214.19	\$ 2,784.47
	DESMONTAJES DE HERRERÍA				
PRE03-342	Desmontaje sin recuperación de marco de puerta de herrería de 0.90x2.10 m promedio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	4.00	\$ 252.21	\$ 1,008.84
PRE03-343	Desmontaje con recuperación de puerta de herrería de 0.90x2.10 m promedio, incluye: acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	2.00	\$ 706.87	\$ 1,413.74
PRE03-348	Desmontaje de protección metálica con recuperación, incluye: equipo de corte oxi-acetileno, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	30.85	\$ 133.54	\$ 4,119.71
PRE03-353	Desmontaje con recuperación de protección metálica de aire acondicionado de ventana sin recuperación, incluye: equipo de corte, acarreo hasta el almacén de la obra, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	3.00	\$ 364.73	\$ 1,094.19
	DESMONTAJE INST. HIDROSANITARIA Y GAS				
PRE03-700	Cancelación de salida sanitaria incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	7.00	\$ 355.69	\$ 2,489.83
PRE03-701	Cancelación de salida hidráulica, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	7.00	\$ 356.79	\$ 2,497.53
	DESMONTAJE DE LUMINARIAS				
PRE03-407	Desmontaje sin recuperación de luminaria tipo sub urbana, hasta una altura de 4 m. incluye: desconexión, retiro de soportería, andamios, acarreo hasta la bodega, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	5.00	\$ 73.43	\$ 367.15
PRE04	DEMOLICIONES				
	DEMOLICION DE RECUBRIMIENTOS Y TABLAROCAS				

SOWAN



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE

NOMBRE: CENTRO DE SALUD ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE)

LOCALIDAD: ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE)

MUNICIPIO: AHOME

CLUES: SLSSA000152

FECHA: NOVIEMBRE 2021

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
PRE04-001	Picado en muros con cuña y marro para recibir acabados, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	86.00	\$ 38.06	\$ 3,273.16
PRE04-031	Demolición de aplanado de mezcla mortero en muro con espesor de 2 cm., promedio, incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	130.00	\$ 50.76	\$ 6,598.80
PRE04-032	Demolición de aplanado de mezcla mortero en plafón, con espesor de 2 cm., promedio, incluye: andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	100.00	\$ 63.42	\$ 6,342.00
PRE04-038	Demolición de loseta de barro en muros y firmes, con espesor de 1 a 2 cm., promedio, incluye: demolición del pegamento, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	260.00	\$ 63.42	\$ 16,489.20
PRE04-040	Demolición de zoclo de loseta de mosaico en muros, con espesor de 1 a 2 cm., promedio, incluye: demolición del pegamento, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	152.56	\$ 25.36	\$ 3,868.92
	DEMOLICION DE MUROS TABIQUE Y BLOCK				
PRE04-064	Demolición de muro 14 cm, de ancho, de tabique rojo recocido a mano con marro, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	8.31	\$ 84.58	\$ 702.86
PRE04-080	Demolición de enrase de muro 14 cm, de ancho, de tabique rojo recocido a mano, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	4.05	\$ 108.73	\$ 440.36
PRE04-081	Demolición de base de lavadero de muro de block o ladrillo a mano, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	\$ 253.72	\$ 253.72
PRE04-092	Demolición de séptico 0.60 x 0.50 m de tabique, forrado con azulejo, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 190.29	\$ 190.29
	DEMOLICIÓN DE CONCRETO A MANO				
PRE04-241	Demolición de trabe/daldas de concreto armado de 15 cm con peralte de 20 a 30 cm., incluye: equipo de corte, mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	ML	33.00	\$ 146.67	\$ 4,840.11
PRE04-254	Demolición de losa de concreto armado, a mano con marro y cuña, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	7.64	\$ 1,685.05	\$ 12,873.78
PRE04-269	Demolición de barra y/o repisa de concreto de 5 a 10 cm de espesor, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	1.80	\$ 110.81	\$ 199.46
PRE04-402	Demolición de banqueta y/o firmes, rampas de 10 cm, de concreto simple, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M2	76.27	\$ 142.52	\$ 10,870.00
	ACARREO DE DEMOLICIONES				
PRE04-502	Carga y retiro de material producto de excavaciones, desmontajes y/o demoliciones en camión, a un lugar donde no ocasionen daños a terceros, incluye: mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	VIAJE	7.00	\$ 1,251.66	\$ 8,761.62
2	CIMENTACION				\$ 41,345.47
	EXCAVACIONES A MANO				
CIM01-023	Excavación de cepa, por medios manuales de 0 a 2.00 m, en material tipo B, para zapatas y traves de cimentación, incluye: trazo, nivelación de terreno, afine de taludes, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M3	11.00	\$ 296.01	\$ 3,256.11
	ACARREOS Y ELEVACIONES				
CIM01-106	Acarreo en carretilla 1a estación de 20 m., de material producto de la demolición y/o excavación, volumen medido en banco, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M3	13.98	\$ 105.71	\$ 1,477.83
	PLANTILLAS				
CIM01-265	Plantilla de 5 cm, de espesor de concreto hecho en obra de F'c=100 kg/cm2, incluye: preparación de la superficie, nivelación, maestreado, colado, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	7.04	\$ 253.65	\$ 1,785.70
	CIMIENTOS DE CONCRETO ARMADO				
CIM01-202	Zapata aislada de 0.80x0.80x0.20 mts., concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con varilla 3/8"Ø @ 15 cms. en ambos sentidos y dado de 0.20x0.15x0.80 mts., con armex 15x20-4, incluye: cimbra, descimbra, habilitado del acero, anclajes, amarres, traslapes, curado, desperdicio, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	11.00	\$ 1,793.12	\$ 19,724.32
CIM01-228	Dala de desplante de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con armex 15x20-4, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	33.00	\$ 388.09	\$ 12,806.97
	RELLENOS				

SOLANO



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE

NOMBRE: CENTRO DE SALUD ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE)
 LOCALIDAD: ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE)
 MUNICIPIO: AHOME
 CLUES: SLSSA000152

FECHA: NOVIEMBRE 2021

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
CIM01-402	Relleno con material producto de la excavación compactado con pisón de mano en capas no mayores de 20 cms. incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	9.00	\$ 254.95	\$ 2,294.55
3	ALBAÑILERIA				\$ 234,817.16
ALB01	MUROS				
	TABIQUE ROJO				
ALB01-006	Muro de 14 cm de ancho de tabique de barro rojo recocido de 7x14x28 cms asentado con mortero, cal, arena proporción 1:3 acabado común, incluye: andamios, material, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	21.99	\$ 571.25	\$ 12,561.79
ALB01-020	Enrase de 14 cm. de espesor, de tabique rojo recocido 7x14x28 cm, asentado con mezcla mortero- arena 1:4 acabado común, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	4.35	\$ 291.20	\$ 1,266.72
ALB02	CADENAS INTERMEDIAS Y CERRAMIENTOS				
ALB02-018	Dala intermedia o cerramiento de 15x20 cms de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 20 cms, incluye: cimbra, colado, vibrado, curado, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	22.80	\$ 506.42	\$ 11,546.38
ALB04	CASTILLOS				
ALB04-009	Castillo de 15x20 cms. de concreto hecho en obra f'c=200 kg/cm2, armada con 4 varillas 3/8"Ø y estribos 1/4"Ø @ 15 cms., incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	36.80	\$ 606.57	\$ 22,321.78
ALB05	APLANADOS DE MORTERO Y YESO				
ALB05-001	Aplanado en muros a base de mortero cemento-cal-arena, acabado rastreado, para recibir azulejo, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	M2	172.00	\$ 243.20	\$ 41,830.40
ALB08-049	Filos y boquillas en muros con cemento arena en proporción de 1:4, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	54.45	\$ 215.54	\$ 11,736.15
ALB05-093	Acabado solo fino con mezcla yeso sobre muros con acabado cascara de naranja, incluye: suministro de materiales, acarreo, andamios, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	260.00	\$ 142.95	\$ 37,167.00
ALB06	FIRMES, BASES, BANQUETAS, DENTELLONES				
ALB06-006	Firme de 7 cm acabado común, de concreto F'c= 200 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	135.93	\$ 391.84	\$ 53,262.81
ALB06-007	Firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, armado con malla 6x6/10-10, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	13.32	\$ 512.57	\$ 6,827.43
ALB10	LOSAS DE ENTREPISOS, AZOTEAS				
ALB10-012	Losa de 10 cm. de espesor de concreto F'c=250 kg/cm2, armada con varilla del No. 3 (3/8"), a cada 20 cm. en ambos sentidos, colado integral, con traves y gotero perimetral integral forjado con tuino planeado con mortero cemento-arena proporción 1:3, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	10.00	\$ 1,193.59	\$ 11,935.90
ALB12	TRABAJOS EN AZOTEAS				
ALB12-006	Pretil de tabique de hasta 1.00 m de altura, asentado con mortero cemento-arena proporción 1:4, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. 20 cms de altura	M2	8.45	\$ 1,392.26	\$ 11,764.60
ALB12-013	Base para tinaco de 1.10x1.10 y 10 cm. de espesor, de concreto aparente de F'c=150 kg/cm2, sobre muros de block de concreto aparente de 12 cm, asentado con mezcla cemento arena en proporción de 1:5, con 4 castillos ahogados en las esquinas, Incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, desperdicios, habilitado, cimbrado, descimbrado, limpieza, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	1.00	\$ 3,718.53	\$ 3,718.53
ALB12-045	Diamante en azotea a base de mortero pasta cemento-arena proporción 1:3, para dirigir el cause del agua, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	8.00	\$ 422.36	\$ 3,378.88
ALB12-065	Chafan de 10 cm. de mezcla cemento-arena 1:4, incluye: materiales, acarreo, mano de obra, equipo y herramienta	ML	8.45	\$ 112.99	\$ 954.77
ALB15	REPARACIONES Y DETALLADOS				
ALB16	VARIOS ALBAÑILERIA				

SOLANO



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE

NOMBRE: CENTRO DE SALUD ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE)
LOCALIDAD: ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE)
MUNICIPIO: AHOME
CLUES: SLSSA000152

FECHA: NOVIEMBRE 2021

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ALB16-032	Suministro y colocación de lavadero de granito 80x73 cms. altura terminada de 95 cms. Base de block, con enjarre, 2 descargas en 1 de pvc 2"Ø, incluye: fijación con mortero sobre base y muro, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 2,771.28	\$ 2,771.28
ALB16-035	Base para lavadero a base de tabique rojo 7x14x28 cm sentado con mortero, cal, arena proporción 1:3 acabado común, acabado rastreado para recibir recubrimiento, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	\$ 1,772.75	\$ 1,772.75
4	IMPERMEABILIZACION				\$ 9,790.69
IMP01-002	Impermeabilizante elastomero en losa de azotea marca thermotek o similar con garantía de 5 años, incluye: limpieza de superficie de losa, 1er, capa de impermeabilizante, malla de refuerzo sencilla, 2da. capa de impermeabilizante, elevaciones, preparaciones de mezcla, desperdicios, mano de obra y herramientas.	M2	53.00	\$ 184.73	\$ 9,790.69
5	INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS				\$ 109,827.42
HIDR01	TUBERIA Y CONEXIONES PVC CED 40				
HIDR01-002	Ramaleos interiores a base de tubería PVC hidráulico cedula 40 de 3/4"Ø, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (1 bajada de agua potable de azotea a piso)	ML	15.00	\$ 124.35	\$ 1,865.25
HIDR04	TUBERIA Y CONEXIONES COBRE				
HIDR04-020	Ramaleos interiores a base de tubería de cobre tipo M de 1/2"Ø, para alimentación a muebles, de las diferentes áreas de la unidad, incluye: ranuras, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	30.00	\$ 249.54	\$ 7,486.20
SAN01	TUBERIA Y CONEXIONES PVC SANITARIA				
SAN01-001	Suministro y colocación de descarga sanitaria de esterilización con tubo de 1/2"Ø PVC ced 40, incluye: ranurados, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 1,173.92	\$ 1,173.92
SAN01-004	Ramaleo exterior a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 4"Ø para conectar de registro a registro, incluye: excavación, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	20.00	\$ 335.39	\$ 6,707.80
SAN01-020	Ramaleo exterior a base de tubería de pvc sanitario, en línea reforzado de 2"Ø y 4"Ø para conectar de mueble a registro, incluye: excavación, cama de arena, acostillamiento, relleno, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	30.00	\$ 296.30	\$ 8,889.00
SAN01-060	Suministro y colocación de bajantes pluviales de 3 m de altura promedio con tubo pvc 4"Ø, codos, salida coladera Helvex 4954 en azotea, accesorios, piezas especiales para su conexión, incluye: cimbra, descimbra, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	2.00	\$ 3,351.50	\$ 6,703.00
SAN02	SALIDAS SANITARIAS Y PLUVIALES				
SAN02-001	Salida sanitaria para w.c., con tubería 4"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución	SAL	2.00	\$ 912.17	\$ 1,824.34
SAN02-008	Salida sanitaria para lavabo, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	6.00	\$ 751.84	\$ 4,511.04
SAN02-010	Salida sanitaria para minisplit, con tubería PVC de 3"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	9.00	\$ 656.86	\$ 5,911.74
SAN02-012	Salida sanitaria para tarja, con tubería de 2"Ø incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	2.00	\$ 717.27	\$ 1,434.54
SAN02-018	Salida sanitaria para aseo, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	1.00	\$ 800.25	\$ 800.25
SAN02-021	Salida sanitaria para regadera, con tubería de 2"Ø, incluye: ranurados, excavaciones, resanes, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	1.00	\$ 855.46	\$ 855.46
SAN03	MUEBLES DE BAÑOS Y ACC				
	WC				

SOUANO



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE

NOMBRE: CENTRO DE SALUD ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE)
LOCALIDAD: ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE)
MUNICIPIO: AHOME
CLUES: SLSSA000152

FECHA: NOVIEMBRE 2021

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
SAN03-001	Suministro y colocación de W.C. especial para discapacitados, BX KENZO Blanco código 3956 línea Lujo Lamosa, o similar, Incluye: tanque con herrajes, asiento tapa, manguera, tornillos de sujeción, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 5,255.92	\$ 10,511.84
SAN03-004	Colocación de W.C. recuperado, incluye: con herrajes, manguera, tornillos de sujeción, tapones cubre pijas, cuello de cera, llave de control, fijación, conexión, limpieza, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	3.00	\$ 1,181.65	\$ 3,544.95
LAVABOS Y LLAVES					
SAN03-020	Suministro y colocación de Lavabo con pedestal marca Corona modelo Vienna o similar blanco, incluye: pedestal, contra para lavabo marca Helvex o similar, incluye: pedestal, contra para lavabo marca Helvex, o similar, cespól latón tipo bola marca Urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida)	PZA	2.00	\$ 3,989.39	\$ 7,978.78
SAN03-025	Suministro y colocación de Lavabo tipo ovalin de sobreponer marca lamosa modelo Venecia, color blanco medidas 64,6x44,4x19,7cms cód. 3534, incluye: contra para lavabo marca Helvex, o similar, cespól latón tipo bola marca Urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida) para las barras	PZA	2.00	\$ 3,600.67	\$ 7,201.34
SAN03-040	Colocación de Lavabo con pedestal recuperado incluye: pedestal, contra para lavabo marca Helvex, o similar, cespól latón tipo bola marca Urrea o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, limpieza, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución (llave no incluida)	PZA	5.00	\$ 2,114.84	\$ 10,574.20
SAN03-050	Suministro y colocación de llave mezcladora para lavabo media vuelta en cromo marca URREA o similar, incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	7.00	\$ 674.66	\$ 4,722.62
TARJAS					
SAN03-090	Suministro y colocación de Tarja con escurridera derecha, con escurridera, de acero inoxidable medidas 110x70 cms, incluye: cespól cromado marca Helvex o similar, mangueras, llaves de control, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	3.00	\$ 3,770.01	\$ 11,310.03
SAN03-092	Suministro y colocación de llave mezcladora para tarjas, conexión de 1/2" ø línea sophia o similar acabado cromo 8" incluye: maneral de acero, fijación, conexión, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	2.00	\$ 1,437.94	\$ 2,875.88
VARIOS					
SAN03-101	Suministro y colocación de llave tipo nariz con rosca, exterior 1/2" ø, Incluye: material, mano de obra, fijación, conexión, acarreo, flete, limpieza y pruebas y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	3.00	\$ 180.93	\$ 542.79
GAS01 TUBERIA Y CONEXIONES COBRE PARA GAS					
GAS01-001	Suministro de instalación de tubería de cobre tipo L para salidas de Gas desde tanque a estufa del área de cocina, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ML	4.00	\$ 328.22	\$ 1,312.88
GAS01-010	Suministro e instalación de regulador de gas y paquete de trenzado en acero inoxidable de 2.00 m, tipo estufa, incluye: llave de paso, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 1,089.57	\$ 1,089.57
					\$ 128,316.75
6 INSTALACION ELECTRICIA					
ELEC03 SALIDAS ELECTRICAS PARA CENTRO					
ELEC03-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para centro, de cada lampara nueva, incluye: caja galvanizada, cable TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	8.00	\$ 708.01	\$ 5,664.08
ELEC04 SALIDAS ELECTRICAS PARA CONTACTO					
ELEC04-001	Suministro e instalación de salida eléctrica para contacto, incluye: TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, poliducto de 1/2"Ø, a 3/4" ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	6.00	\$ 762.58	\$ 4,575.48
ELEC04-010	Suministro e instalación de salida eléctrica para aire acondicionado 220v, incluye: caja galvanizada, cable TW 10, (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), poliducto de 3/4"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	9.00	\$ 1,119.86	\$ 10,078.74

SOLANO



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE

NOMBRE: CENTRO DE SALUD ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE)

LOCALIDAD: ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE)

MUNICIPIO: AHOME

CLUES: SLSSA000152

FECHA: NOVIEMBRE 2021

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
ELEC05	SALIDAS ELECTRICAS PARA APAGADOR				
ELEC05-001	Suministro e instalacion de salida electrica para apagador sencillo, incluye: caja galvanizada, cable TW 14, poliducto de 1/2"Ø, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion.	SAL	2.00	\$ 729.90	\$ 1,459.80
ELEC06	ACCESORIOS CENTRO LUMINARIAS				
ELEC06-003	Suministro e instalacion de luminaria sobreponer en techo led 25w color blanco redonda, aluminio inyectado y acrilico frosted, incluye: acrilico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	5.00	\$ 806.79	\$ 4,033.95
ELEC06-005	Suministro e instalacion de lampara envolvente 2x39 w, marca tecnolite, slim line o TRACK T8 LED TRANSPARENTE 2X16W o similar al existente, en las diferentes areas nuevas de la unidad, incluye: gabinete, acrilico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	26.00	\$ 1,897.57	\$ 49,336.82
ELEC06-006	Suministro e instalacion de lampara suburbana led con fotocelda modelo WALLPACK 50 MAGG o similar incluye, fotocelda, balastro electronico, carcasa de policarbonato, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	8.00	\$ 2,821.24	\$ 22,569.92
ELEC06-100	Suministro e instalacion de roseta y foco ahorrador, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	1.00	\$ 335.15	\$ 335.15
ELEC07	ACCESORIOS CONTACTOS				
ELEC07-001	Suministro y colocacion de tapa y contacto doble 110 v, con tierra con placa, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	60.00	\$ 216.41	\$ 12,984.60
ELEC07-030	Suministro y colocacion de tapa ciega, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	20.00	\$ 98.11	\$ 1,962.20
ELEC08	ACCESORIOS APAGADORES				
ELEC08-001	Suministro y colocacion de tapa y apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	19.00	\$ 136.67	\$ 2,596.73
ELEC10	INSTALACION DE VOZ Y DATOS				
ELEC10-001	Suministro e instalacion de salida de voz y datos, en las diferentes areas de la unidad, incluye: caja galvanizada, tuberia de conduit de 1"Ø (mínimo), ranuras, resanes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	SAL	2.00	\$ 774.99	\$ 1,549.98
ELEC10-005	Suministro y colocacion de tapa para voz y datos RJ45, 2 Jack, incluye: cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$ 136.30	\$ 136.30
ELEC10-020	Suministro e instalacion de alimentador para salida de voz y datos, con cable UTP desde la toma hasta el rack, incluye: tubo galvanizado S/R de 3/4", codo galvanizado C/R de 3/4", cople galvanizado C/R de 3/4", fondeado y acabado en pintura blanca, riel y abrazadera unicanal, registro himel de 50X40X25, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	20.00	\$ 551.65	\$ 11,033.00
7.1	TABLAROCA Y DUROCK				\$ 23,146.03
TAB01	MUROS Y MUEBLES				
TAB01-215	Suministro y fabricacion de barra de Durock (tabla cemento) en esterilizacion, medidas de 0.65 con 0.90 mts cubierta con azulejo, 20 x 30 cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, de altura terminada, con hueco para recibir tarja con escurridera y lavabo tipo ovalin de empotrar; con apoyos de durock, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	ML	9.45	\$ 1,875.46	\$ 17,723.10
TAB01-216	Suministro y fabricacion de piernas de 60x90 cm de durock para apoyar barra de Durock (tabla cemento) en esterilizacion, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	2.00	\$ 1,720.78	\$ 3,441.56
TAB01-217	Suministro y fabricacion de base de Durock (tabla cemento) para soporte de esterilizador, medidas de 0.75 x 0.40 mts, cubierta con azulejo, 20x 30 cm, incluye: perfil y esquineros de pvc, incluye: perfil y esquineros de pvc, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	1.00	\$ 1,981.37	\$ 1,981.37
7.2	CARPINTERIA				\$ 121,254.28
CARP01-008	Puerta de tambor de caobilla y triplay de 6 mm con fajillas interiores a cada 60 cms, forrada con formaica en color BLANCO con dimensiones 1.10x2.15 m, incluye: bisagras, chapa tipo bota con llave en puerta, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	14.00	\$ 8,302.89	\$ 116,240.46

SOLANO



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE

NOMBRE: CENTRO DE SALUD ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE)

LOCALIDAD: ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE)

MUNICIPIO: AHOME

CLUES: SLSSA000152

FECHA: NOVIEMBRE 2021

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
CARP01-060	Suministro y colocacion de topes para puertas tipo media luna, color gris metalico con blanco, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	PZA	14.00	\$ 358.13	\$ 5,013.82
8	ACABADOS				\$ 180,888.19
ACAB01	PISOS Y AZULEJOS				
ACAB01-001	Azulejo en muros Línea económica 20 x 30 cm, asentada las piezas de manera vertical con pegazulejo y junteada con lechada de cemento blanco, Incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	122.05	\$ 472.13	\$ 57,623.47
ACAB01-025	Suministro y colocación de piso de cerámica de 40x40 cms. tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, con pegavitró adhesivo, o similar y emboquillado, incluye: trazo, nivelación, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	172.48	\$ 577.57	\$ 99,619.27
ACAB01-026	Zoclo de 8 cm. de cerámica de 40x40 cms. tipo vitropiso, interceramic, lamosa o similar, asentada con cemento crest, incluye: suministro de materiales, acarreos, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta	ML	150.56	\$ 157.05	\$ 23,645.45
9	CRISTALERIA Y ALUMINIO				\$ 105,613.86
ALU01	VENTANAS DE ALUMINIO				
ALU01-001	Suministro e instalación de ventanas corredizas de aluminio blanco línea 2" y cristal tintex de 6 mm., incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución. incluye tela mosquitera	M2	5.10	\$ 3,891.27	\$ 19,845.48
ALU03	CANCELES Y CLOSETS				
ALU03-009	Suministro e instalación de cancelería de aluminio natural línea 3" y cristal filtradol de 6 mm., en ascenso principal vano de 2.74x2.46 mts, con una puerta abatible de 1.60x 2.05 mts., cerradura de embutir, jaladera, bisabrá hidráulica, botaguas, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	M2	10.29	\$ 3,043.11	\$ 31,326.99
ALU03-030	Suministro y colocacion de puertas corredizas debajo de las barras, a base de PVC español color blanco y aluminio natural, incluye: chapa de seguridad, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	10.53	\$ 1,345.77	\$ 14,170.96
ALU03-031	Suministro e instalación de closet a base de PVC blanco y aluminio natural, con altura de piso a techo, incluye: puertas corredizas, entrepaños, maletera, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	3.90	\$ 1,345.77	\$ 5,248.50
ALU03-150	Suministro e instalación de repisa 1.00x0.40 mts. de cristal y perfil de aluminio color blanco, incluye: material, mano de obra y herramienta.	PZA	1.00	\$ 827.58	\$ 827.58
ALU03-151	Suministro e instalación de repisa 0.20x0.40 mts. de cristal y perfil de aluminio color blanco, incluye: material, mano de obra y herramienta.	PZA	1.00	\$ 235.55	\$ 235.55
ALU04	MARCOS DE ALUMINIO Y BASTIDORES				
ALU04-031	Suministro e instalación de marco de aluminio natural 3", con batiente y felpa, para puerta en vano 1.00x2.05, con batiente y felpa, incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	14.00	\$ 2,301.90	\$ 32,226.60
ALU06	REPARACIONES Y REPOSICIONES DE CRISTALES				
ALU06-100	Suministro y colocacion de polarizado tipo arenado/esmerilado en ventaneria incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	M2	2.04	\$ 849.12	\$ 1,732.20
10	HERRERIAS				\$ 104,952.07
HER01	MARCOS METALICOS PARA PUERTAS				
HER01-001	Suministro e instalación de marco ancho para puerta en herrería, 15,8cms, ahogado y anclado a muro con ancla de angulo de 1", incluye: romper muro, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura de esmalte color blanco a dos manos, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	3.00	\$ 1,568.91	\$ 4,706.73
HER02	PUERTAS DE TAMBOR				
HER02-001	Suministro e instalación de puerta de lamina lisa por ambos lados calibre 16, de 1.00 x 2.15 mts. de altura, con bastidor de ptr 1 1/2", incluye:chapa de seguridad cuadrada, bisagras, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color blanco, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	3.00	\$ 6,138.12	\$ 18,414.36
HER02-002	Suministro e instalación de puerta de lamina lisa por ambos lados calibre 16, de 1.20 x 2.15 mts. de alto, incluye: marco y contra marco de PTR de 1 1/2" con ceja de solera interna para evitar filtraciones, guardapolvo de aluminio, barra de impacto antipánico down acero inoxidable de 84 cms, bisagras reforzadas, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte color gris claro, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	\$ 14,831.89	\$ 14,831.89

SOLANO



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE

NOMBRE: CENTRO DE SALUD ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE)

LOCALIDAD: ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE)

MUNICIPIO: AHOME

CLUES: SLSSA000152

FECHA: NOVIEMBRE 2021

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
HER10	PROTECCIONES				
HER10-001	Suministro e instalacion de proteccion en herreria para ventanas, por parte exterior de ventana, con cuadrado de 1/2" a cada 11 cms. en sentido vertical y dos en sentido horizontal, (1 arriba separado 11 cms del marco y abajo separado 11 cms.), con marco de solera de 1", anclado con taquete de varilla 3/8"Ø barrenado en marco de solera sobre vano de ventana a hueso, incluye: anclaje, fondo anticorrosivo color gris, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su colocacion.	M2	16.34	\$ 1,918.83	\$ 31,353.68
HER10-003	Suministro e instalacion de proteccion de 60x100x80 cm para aire acondicionado tipo minisplit de 1 a 2 ton en azotea de herreria, anclado a losa de azotea con ancla de angulo de 1", porta candado y candado, incluye: romper, anclaje, resane, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	PZA	9.00	\$ 3,510.95	\$ 31,598.55
HER13	PASAMANOS Y ESCALERAS				
HER13-021	Suministro e instalacion de escalera marina en herreria, anclado a muro y pretil de azotea, de 55 cms. de ancho, con tubular cuadrado de 1"Ø cedula 40 y peldaños a cada 25 cm y los anclajes a muro a cada 90 cm y 30 cm, con separacion de muro de 25cms, incluye: anclaje en base, fondo anticorrosivo color gris, y pintura esmalte a dos manos color blanco, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	ML	4.40	\$ 919.74	\$ 4,046.86
11	PINTURAS				\$ 112,380.83
PIN01	PINTURAS MARCA BERELINTE O SIMILAR				
PIN01-001	Pintura de esmalte con pistola, sobre protecciones metálicas a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie (tallado con cepillo de alambre), materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	38.00	\$ 166.47	\$ 6,325.86
PIN01-006	Pintura de esmalte con brocha, sobre marcos metálicos o madera a dos manos a dos caras, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00	\$ 280.83	\$ 842.49
PIN01-008	Pintura en area para extintor en forma de circulo, con un diametro total de 30 cms., a base de pintura esmalte, de buena calidad marca comex, berel o similar color rojo fuego, dos manos, incluye: descarapelado, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta colocacion.	pza	2.00	\$ 288.94	\$ 577.88
PIN01-009	Pintura de esmalte con pistola, sobre puertas de herreria a dos manos a dos caras, aplicada con pistola y compresor, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	3.00	\$ 699.14	\$ 2,097.42
PIN01-011	Pintura de esmalte berel o similar, sobre escalera marina de herreria a dos manos, aplicada con brocha, incluye: preparación de la superficie, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	4.40	\$ 430.00	\$ 1,892.00
PIN01-020	Pintura vinilica en muros interiores marca berelinte o similar a dos manos, incluye: aplicacion de sellador, materiales, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	455.00	\$ 86.02	\$ 39,139.10
PIN01-021	Pintura vinilica en muros exteriores marca berelinte o similar a dos manos, incluye: aplicacion de sellador, materiales, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	250.00	\$ 86.02	\$ 21,505.00
PIN01-040	Pintura vinilica en plafones interiores marca berelinte o similar a dos manos, incluye: aplicacion de sellador, materiales, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	192.00	\$ 92.94	\$ 17,844.48
PIN01-041	Pintura vinilica en plafones exteriores marca berelinte o similar a dos manos, incluye: aplicacion de sellador, materiales, preparacion de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta y andamios.	M2	11.00	\$ 92.94	\$ 1,022.34
PIN01-100	Pintura esmalte en pretilos marca berel tipo berelex o similar color tinto, (bermellon) a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta aplicacion.	ML	17.40	\$ 105.90	\$ 1,842.66
PIN01-101	Pintura esmalte en muros interiores hasta una altura de h=1.00 mts.de buena calidad marca berel o similar color BLANCO, a dos manos, incluye: descarapelado, resanes, sellador, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta aplicacion.	M2	117.90	\$ 82.46	\$ 9,722.03
PIN03	ROTULACIONES				
PIN03-001	Rotulacion de letrero NOMBRE DE LA UNIDAD, incluye: mano de obra, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecucion. Letras blancas con fondo o sombra negro.	PZA	1.00	\$ 2,122.13	\$ 2,122.13

SOLANO



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
OBRA: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE

NOMBRE: CENTRO DE SALUD ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE)

LOCALIDAD: ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE)

MUNICIPIO: AHOME

CLUES: SLSSA000152

FECHA: NOVIEMBRE 2021

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
PIN03-002	Rotulación de logotipo "SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 1,861.86	\$ 1,861.86
PIN03-003	Rotulación de logotipo Estatal "SINALOA GOBIERNO DEL ESTADO", incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	1.00	\$ 1,861.86	\$ 1,861.86
PIN03-004	Rotulación de logotipo Federal "SECRETARIA DE SALUD", incluye material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	\$ 1,861.86	\$ 1,861.86
PIN03-005	Suministro y rotulación de letrero institucional, incluye material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta aplicación.	PZA	1.00	\$ 1,861.86	\$ 1,861.86
13	VIARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)				\$ 58,447.50
VAR01	SEÑALIZACION				
VAR01-001	Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de pvc en color tinto y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	17.00	\$ 245.13	\$ 4,167.21
VAR01-002	Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de pvc en color blanco y nombre de color tinto con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su colocación.	PZA	12.00	\$ 245.13	\$ 2,941.56
VAR01-003	Suministro y colocación de letrero tipo señalización a base de pvc en color verde y nombre de color blanco con una medida de 40 cms. de largo por 20 cms. de alto, colocado con cinta doble cara en muro junto a puerta, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	1.00	\$ 245.13	\$ 245.13
VAR02	ANEXOS				
VAR02-003	Suministro y colocación de jabonera de semiempotrar, marca JOFEL o similar, Incluye: suministro y colocación	PZA	5.00	\$ 1,192.29	\$ 5,961.45
VAR02-005	Suministro y colocación de despachador de toalla interdoblada, (sanitas) marca JOFEL o similar, incluye: fijación con taquete, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	5.00	\$ 1,255.95	\$ 6,279.75
VAR02-008	Suministro y colocación de despachador de papel higiénico marca JOFEL o similar, Incluye: suministro y colocación	PZA	4.00	\$ 1,214.51	\$ 4,858.04
VAR02-012	Suministro y colocación de persiana enrollable, con tela plástica tipo blackout lavable, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	13.09	\$ 1,851.34	\$ 24,234.04
SAN03-031	Suministro y colocación de 1 barra de 60 cm de largo de apoyo para discapacitados, en baños de acero inoxidable, incluye: fijación, mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	PZA	4.00	\$ 1,917.75	\$ 7,671.00
VAR02-016	Llenado de extintor de 4.5 kg, incluye: gancho de fijación, mano de obra, material, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	2.00	\$ 715.11	\$ 1,430.22
VAR02-017	Suministro y colocación de letrero tipo calcas transparentes para puerta de acceso, letreros de jale, empuje, entrada, salida, logotipo de SSS (servicios de salud de sinaloa) y Escudo del Estado de Sinaloa, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	5.00	\$ 109.85	\$ 549.25
VAR02-018	Suministro y colocación de letrero tipo calcas transparentes con fondo blanco para Riesgo Electrico, colocada en el centro de carga, incluye: mano de obra, material, herramienta y todo lo necesario para su instalación.	PZA	1.00	\$ 109.85	\$ 109.85
21	LIMPIEZAS				\$ 5,342.00
LIM01-002	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	200.00	\$ 26.71	\$ 5,342.00

Souano




SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA
OBRA: CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD
PRESUPUESTO BASE

NOMBRE: CENTRO DE SALUD ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE)
LOCALIDAD: ALFONSO G. CALDERON (POBLADO SIETE)
MUNICIPIO: AHOME
CLUES: SLSSA000152

FECHA: NOVIEMBRE 2021

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PU	IMPORTE
--------	-------------	--------	----------	----	---------

CODIGO	RESUMEN DE PARTIDAS	CANTIDAD
1	PRELIMINARES	\$ 107,762.41
2	CIMENTACION	\$ 41,345.47
3	ALBAÑILERIA	\$ 234,817.16
4	IMPERMEABILIZACION	\$ 9,790.69
5	INSTALACION HIDROSANITARIA Y GAS	\$ 109,827.42
6	INSTALACION ELECTRICA	\$ 128,316.75
7.1	TABLAROCA Y DUROCK	\$ 23,146.03
7.2	CARPINTERIA	\$ 121,254.28
8	ACABADOS	\$ 180,888.19
9	CRISTALERIA Y ALUMINIO	\$ 105,613.86
10	HERRERIAS	\$ 104,952.07
11	PINTURAS	\$ 112,380.83
13	VARIOS (SEÑALIZACION Y ANEXOS)	\$ 58,447.50
21	LIMPIEZAS	\$ 5,342.00
	SUB TOTAL	\$ 1,343,884.66
	IVA 16 %	\$ 215,021.55
	TOTAL	\$ 1,558,906.20


Elaboro:
Ing. Omar P. Nevarez Tizoc
Supervisor de Obra de los Servicios de
Salud de Sinaloa


Autorizo:
Ing. Luis Esteban Solano Morgan
Jefe de Supervisión de Obra de los
Servicios de Salud de Sinaloa