

UNO S.A. DE C.V.



UNO S.A. DE C.V.
RFC: UNO870310738

FRANCISCO ZARCO #153 COL. MIGUEL ALEMAN
CULIACAN, SINALOA. C.P. 80200
TEL. (667) 713-8528
cunosacn@gmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

ESTIMACION : 01 FINAL
FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023


OBRA: "CLUES: SLSSA001120 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE OFICINA DE ENLACE JURISDICCIONAL (JURISDICCION SANITARIA VI ESCUINAPA), ESCUINAPA, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)."
CONTRATO N°: SSS/SO/AD/011/2023
UBICACIÓN: ESCUINAPA, SINALOA.
PERIODO DE ESTIMACION: 24 DE MAYO DE 2023 AL 22 DE JUNIO DE 2023

ESTIMACIÓN

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOIR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA								\$ 506,752.09
ELEC01-025	Suministro e instalacion de interruptor 3x600 amp, de la marca Square'D o similar, incluye: interruptor,mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$42,192.80	\$0.00 ✓
ELEC01-009	Suministro e instalacion de interruptor 3x200 amp, de la marca Square'D o similar incluye: interruptor,mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$17,743.32	\$0.00 ✓
ELEC01-019	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 3x70amp, de la marca Square'D o similar, incluye: interruptor,mano de obra, material, herramienta, equipo v todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$7,290.02	\$14,580.04 ✓
ELEC01-017	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 3x50amp, incluye: interruptor,mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6,924.99	\$0.00 ✓
ELEC01-065	Suministro y colocacion de power block de distribucion. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$7,495.95	\$0.00 ✓
ELEC01-066	Suministro y colocacion de gabinete para power block. incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$3,173.56	\$0.00 ✓
ELEC01-038	Suministro e instalacion de centro de carga de distribucion de 12 espacios 100 amp de la marca Square'D o similar, incluye: fijacion, peinado de tablero, cintillos de plastico. material v mano de obra.	PZA	5.00	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,493.99	\$5,493.99 ✓
ELEC01-030	Suministro y colocación de centro de carga, Square D, QO 20- 3f/4hilos - 220/127o similar, incluye mano de obra, material, herramienta y equipo.	PZA	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$10,675.84	\$0.00 ✓
ELEC02-108	Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 63 mm (2 1/2") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	65.00	45.00	0.00	0.00	45.00	\$796.25	\$35,831.25 ✓
ELEC02-105	Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 35 mm (1 1/4") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	90.00	74.50	0.00	0.00	74.50	\$329.88	\$24,576.06 ✓
ELEC02-103	Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 27 mm (1") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	100.00	37.50	0.00	0.00	37.50	\$277.63	\$10,411.13 ✓
ELEC02-218	Suministro e instalacion de cable de aluminio (3+1) calibre 4/0 XLP DRS, 600 v. incluye: conectores, manga termocontractil, cinta, material, mano de obra, herramienta v equipo.	ML	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$632.87	\$0.00 ✓
ELEC02-219	Suministro e instalacion de cable de aluminio (3+1) calibre 4 XLP DRS 600 v. incluye: conectores, manga termocontractil, cinta, material, mano de obra, herramienta v equipo.	ML	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$280.89	\$0.00 ✓
ELEC02-220	Suministro e instalacion de cable de aluminio (3+1) calibre 6 XLP DRS, 600 v. incluye: conectores, manga termocontractil, cinta, material, mano de obra, herramienta v equipo.	ML	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$265.94	\$0.00 ✓

JOSE CARLOS PADILLA GOMEZ
UNO S.A. DE C.V.

ING. JOSE ALBERTO NUÑEZ ALARCON
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS



UNO S.A. DE C.V.



UNO S.A. DE C.V.
RFC: UNO970310738

FRANCISCO ZARCO #153 COL. MIGUEL ALEMAN
CULIACAN, SINALOA. C.P. 80200
TEL. (667) 713-8528
cunosacn@gmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCION DE OBRA

ESTIMACION : 01 FINAL
FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023
(INSTALACIÓN ELÉCTRICA)."


OBRA: "CLUES: SLSSA001120 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE OFICINA DE ENLACE JURISDICCIONAL (JURISDICCIÓN SANITARIA VI ESCUINAPA), ESCUINAPA, SINALOA,
CONTRATO N°: SSS/SO/AD/011/2023
UBICACIÓN: ESCUINAPA, SINALOA.
PERIODO DE ESTIMACION: 24 DE MAYO DE 2023 AL 22 DE JUNIO DE 2023

ESTIMACIÓN

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
ELEC02-222	Suministro e instalación de cable thw cal. 4, incluye: cableado, tendido,cinta aislante, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.	ML	12.00	205.00	0.00	193.00	205.00	\$123.30	\$25,276.50 ✓
ELEC02-223	Suministro e instalación de cable thw cal. 2, de la marca Condumex o similar, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$284.79	\$0.00 ✓
ELEC02-224	Suministro e instalación cable thw cal. 3/0, color negro de la marca Condumex, incluye: suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$632.92	\$0.00 ✓
ELEC04-002	Suministro e instalacion de salida electrica para contacto (solo cableado), incluye:TW 12 (1 negro, 1 blanco y 1 Tierra Física Verde), caja galvanizada, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	12.00	18.00	0.00	6.00	18.00	\$913.45	\$16,442.10 ✓
ELEC07-002	Suministro e instalación de contacto doble polarizado, incluye: placa, conexión, colocación, fijación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	12.00	18.00	0.00	6.00	18.00	\$301.68	\$5,430.24 ✓
ELEC03-004	Salida eléctrica para alumbrado (solo cableado), incluye: material, mano de obra y herramienta	SAL	12.00	14.00	0.00	2.00	14.00	\$892.50	\$12,495.00 ✓
ELEC06-005	Suministro e instalación de lámpara envolvente 2x32 w, marca tecnolite, slim line o TRACK T8 LED TRANSPARENTE 2X16W o similar al existente, incluye: gabinete, acrílico, foco, balastro, cortes, ajustes, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	90.00	20.00	0.00	0.00	20.00	\$2,890.10	\$57,802.00 ✓
ELEC05-005	Suministro e instalación de salida eléctrica para apagador (solo cableado), incluye: material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecución.	SAL	12.00	10.00	0.00	0.00	10.00	\$852.16	\$8,521.60 ✓
ELEC08-001	Suministro y colocacion de tapa con apagador sencillo, incluye: cortes, ajustes, pruebas, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	PZA	12.00	10.00	0.00	0.00	10.00	\$158.73	\$1,587.30 ✓
ELEC01-006	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 1x20amp, incluye: interruptor,mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	5.00	16.00	0.00	11.00	16.00	\$505.46	\$8,087.36 ✓
ELEC01-139	Suministro e instalacion de alimentador para equipos de aire acondicionado. alojado en tubería galvanizada de 3/4, incluye: cable de cobre thw cal. 12, tubería galv. 3/4", codo galv. 3/4", abrazadera unicanal 3/4", riel unicanal, perno hilti con tuerca, conduit lb, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	10.00	30.00	0.00	20.00	30.00	\$4,087.69	\$122,630.70 ✓
ELEC01-002	Suministro e instalacion de interruptor termomágnético de 2x20 A, QO220 de la marca Square'D o similar, incluye suministro, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	10.00	31.00	0.00	21.00	31.00	\$906.72	\$28,108.32 ✓

JOSE CARLOS PADILLA GOMEZ

ING. JOSE ALBERTO NUÑEZ ALARCON
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS



UNO S.A. DE C.V.



UNO S.A. DE C.V.

RFC: UNO970310738

FRANCISCO ZARCO #153 COL. MIGUEL ALEMAN

CULIACAN, SINALOA. C.P. 80200

TEL. (667) 713-8528

cunosaadn@gmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

ESTIMACION : 01 FINAL

FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

OBRA:	"CLUES: SLSSA001120 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE OFICINA DE ENLACE JURISDICCIONAL (JURISDICCION SANITARIA VI ESCUINAPA), ESCUINAPA, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)."
CONTRATO N°:	SSS/SO/AD/011/2023
UBICACIÓN:	ESCUINAPA, SINALOA.
PERIODO DE ESTIMACION:	24 DE MAYO DE 2023 AL 22 DE JUNIO DE 2023

ESTIMACIÓN

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOIR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
ELEC01-010	Suministro y colocacion de desconectador 2p-60 amp Nema 3R para equipos de aire acondicionado tipo minisplit en azotea a base de cable tipo uso rudo de #12, incluye: fijacion, material, mano de obra, herramienta y/o equipo y todo lo necesario para su ejecucion.	PZA	10.00	30.00	0.00	20.00	30.00	\$4,315.95	\$129,478.50
2	EXTRAORDINARIOS								\$ 239,235.85
EXT-01	Trabajos preliminares de limpieza, descombre de materiales y objetos que obstruyan el trabajo en las azoteas.	M2	0.00	685.00	0.00	685.00	685.00	\$30.68	\$21,015.80
EXT-02	Desmontaje con recuperación de tubería galvanizada de 13 mm (1/2") hasta 51 mm (2") de diámetro, incluye: desconexión , retiro de soportes, acarreo hasta el almacén, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0.00	221.00	0.00	221.00	221.00	\$18.59	\$4,108.39
EXT-03	Desmontaje con recuperación de cableados en deshuso en el centro de carga de 3x600A exterior al pie de calle. Incluye: desconexión de cables de varios calibre,Desmontaje de interruptores térmicos en deshuso, cerrado de tableros vacíos con lámina pintada, desarmado, retiro de soportes, acarreo hasta el almacén, andamios, mano de obra, equipo y herramienta.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$5,169.17	\$5,169.17
EXT-04	Localización y corrección de circuitos daños en ductos de techo y paredes en las áreas de Ovitrapas, Sanitarios y Capturistas. Incluye remoción de cables quemados, restos de plástico. destape de tuberías v pruebas.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$2,584.59	\$2,584.59
EXT-05	Localización y corrección de circuitos daños en ductos de techo y paredes en las áreas de Epidemiología y Enseñanza. Incluye remoción de cables quemados, restos de plástico. destape de tuberías v pruebas.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$2,584.59	\$2,584.59
EXT-06	Suministro e instalación de poste metálico de 1 1/2" para colocación de caja de interruptores en la bomba de agua del pozo. Incluye base de concreto colado en el sitio, tubo de 1.2 metros galvanizado pared gruesa, accesorios, abrazaderas y todo lo necesario.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$947.68	\$947.68
EXT-07	Suministro e instalación de interruptor tablero con de 42 posiciones 300A MAX, frente con puerta y llave, caja metálica y kit para interruptor general. Incluye etiquetado en vinil de 9mm/19mm, accesorios de fijación y montaje, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$42,192.80	\$42,192.80
EXT-08	Suministro e instalacion de interruptor principal, 3P-125 AMPS Square D o similar, incluye accesorios para interruptor, fijación, conexiones, mano de obra, material, herramienta v equipo.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$21,464.67	\$21,464.67
EXT-09	Cajillo de 0.80 m. de ancho y 0.20 m a tres caras de tablaroca, con altura de 2.70 m, con estructura a base de canales y postes de lámina galvanizada cal. 20 de 6.3 cm. de ancho, a cada 0.406 m. de separación, incluye: ángulos de amarre, materiales, acarreos, elevaciones, cortes, desperdicios, fijación, pasta y cinta de refuerzo de acuerdo al tipo de panel, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0.00	3.10	0.00	3.10	3.10	\$1,003.15	\$3,109.77

JOSE CARLOS PADILLA GOMEZ

UNO, S.A DE C.V.

ING. JOSE ALBERTO NUÑEZ ATARCON

SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS



UNO S.A. DE C.V.



UNO S.A. DE C.V.
RFC: UNO970310738

FRANCISCO ZARCO #153 COL. MIGUEL ALEMAN
CULIACAN, SINALOA. C.P. 80200
TEL. (667) 713-8528
cunosacn@gmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

ESTIMACION : 01 FINAL

FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023


OBRA:	"CLUES: SLSSA001120 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE OFICINA DE ENLACE JURISDICCIONAL (JURISDICCION SANITARIA VI ESCUINAPA), ESCUINAPA, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)."
CONTRATO N°:	SSS/SO/AD/011/2023
UBICACIÓN:	ESCUINAPA, SINALOA.
PERIODO DE ESTIMACION:	24 DE MAYO DE 2023 AL 22 DE JUNIO DE 2023

ESTIMACIÓN

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
EXT-10	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 2x30amp, de la marca Square'D o similar, incluye: interruptor,mano de obra, material, herramienta, equipo v todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$1,737.57	\$3,475.14
EXT-11	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 2x50amp, de la marca Square'D o similar, incluye: interruptor,mano de obra, material, herramienta, equipo v todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$3,103.01	\$6,206.02
EXT-12	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico 3x50amp, de la marca Square'D o similar, incluye: interruptor,mano de obra, material, herramienta, equipo v todo lo necesario para su correcta instalacion.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$6,924.99	\$6,924.99
EXT-13	Suministro e instalacion de centro de carga de distribucion de 8 espacios 100 amp de la marca Square'D o similar, incluye: fijacion, peinado de tablero, alimentación eléctrica con dos fases calibre 8 AWG y neutro calibre 10 AWG, cintillos de plastico, material v mano de obra.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$5,492.33	\$5,492.33
EXT-14	Suministro e instalacion de centro de carga de distribucion de 6 espacios 100 amp de la marca Square'D o similar, incluye: fijacion, peinado de tablero, alimentación eléctrica con dos fases calibre 8 AWG y neutro calibre 10 AWG, cintillos de plastico, material v mano de obra.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$4,393.86	\$4,393.86
EXT-15	Suministro e instalacion de centro de carga de distribucion de 2 espacios 60 amp de la marca Square'D o similar, incluye: fijacion, peinado de tablero, cintillos de plastico. material v mano de obra.	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$821.45	\$1,642.90
EXT-16	Suministro y colocación de centro de carga, Square D, QO 30- 3f/4hilos - 220/127o similar, incluye mano de obra, material, herramienta y equipo.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$17,080.08	\$17,080.08
EXT-17	Tubo liquidtite de 1 1/2" pared gruesa, incluye conectores terminales, y todos los elementos de fijación e instalación.	ML	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	\$494.82	\$742.23
EXT-18	Tubo liquidtite de 3/4" pared gruesa, incluye conectores terminales, y todos los elementos de fijación e instalación.	ML	0.00	1.50	0.00	1.50	1.50	\$395.86	\$593.79
EXT-19	Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 19 mm (¾") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0.00	47.00	0.00	47.00	47.00	\$149.25	\$7,014.75
EXT-20	Tubo conduit pared delgada galvanizado de 13 mm (½") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0.00	104.00	0.00	104.00	104.00	\$103.52	\$10,766.08
EXT-21	Tubo conduit pared gruesa galvanizado de 13 mm (½") de diámetro, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, instalación, mano de obra, equipo y herramienta.	ML	0.00	6.50	0.00	6.50	6.50	\$129.40	\$841.10
EXT-22	Suministro e instalacion de caja NEMA 3R 50x50x25, HIMEL, ARGOS o similar. Incluye accesorios de fijación y montaje, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación v funcionamiento.	ML	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$3,272.09	\$6,544.18
EXT-23	Suministro e instalacion de caja NEMA 3R 20x25x15, HIMEL o similar. Incluye accesorios de fijación y montaje, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación v funcionamiento.	PZA	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	\$1,308.84	\$7,853.04

JOSÉ CARLOS PADILLA GÓMEZ

ING. JOSE ALBERTO NUÑEZ ALARCON
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS



UNO S.A. DE C.V.



UNO S.A. DE C.V.

RFC: UNO970310738

FRANCISCO ZARCO #153 COL. MIGUEL ALEMAN

CULIACAN, SINALOA. C.P. 80200

TEL. (667) 713-8528

cunosagln@gmail.com

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

SUBDIRECCION DE OBRA

ESTIMACION : 01 FINAL

FECHA: 22 DE JUNIO DE 2023

OBRA: "CLUES: SLSSA001120 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE OFICINA DE ENLACE JURISDICCIONAL (JURISDICCION SANITARIA VI ESCUINAPA), ESCUINAPA, SINALOA, (INSTALACIÓN ELÉCTRICA)."
CONTRATO N°: SSS/SO/AD/011/2023
UBICACIÓN: ESCUINAPA, SINALOA.
PERIODO DE ESTIMACION: 24 DE MAYO DE 2023 AL 22 DE JUNIO DE 2023

ESTIMACIÓN

No.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA ESTIMACION ANTERIOIR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
EXT-24	Suministro e instalacion de tapadera metálica para centro de carga descomisionados. Medidas de 39x79 cms y 26x35 cms, pintado en color gris. Incluye accesorios de fijación y montaje, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	PZA	0.00	3.00	0.00	3.00	3.00	\$350.00	\$1,050.00 ✓
EXT-25	Suministro e instalación de cable thw cal. 12, 2 hilos. incluye: cableado, tendido,cinta aislante, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.	ML	0.00	98.00	0.00	98.00	98.00	\$89.90	\$8,810.20 ✓
EXT-26	Suministro e instalación de cable thw cal. 6, incluye: cableado, tendido,cinta aislante, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.	ML	0.00	69.00	0.00	69.00	69.00	\$123.61	\$8,529.09 ✓
EXT-27	Suministro e instalación de cable thw cal. 8, incluye: cableado, tendido,cinta aislante, mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta instalacion.	ML	0.00	69.00	0.00	69.00	69.00	\$123.61	\$8,529.09 ✓
EXT-28	Suministro y colocación de cable thw cal. 8 de la marca Condomex o similar, incluye:Suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo v herramienta.	ML	0.00	112.00	0.00	112.00	112.00	\$86.85	\$9,727.20 ✓
EXT-29	Suministro e instalacion de varilla cadweld de 1.50 m para sistema de tierras. incluye: material, mano de obra, herramienta y equipo.	PZA	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	\$800.52	\$800.52 ✓
EXT-30	Suministro y colocación cable de cobre cal. 8 verde, de la marca Condomex, incluye:Suministro de materiales, acarreo, instalación, pruebas, mano de obra, equipo v herramienta.	ML	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	\$68.25	\$546.00 ✓
EXT-31	Suministro e instalación de contacto doble polarizado para servicio en azotea, en caja FS y placa con tapadera, incluye: placa con tapadera, caja FS, conexión con cable de uso rudo 3x12 de 1 metro de largo, colocación, fijación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta instalación.	PZA	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	\$1,093.62	\$2,187.24 ✓
EXT-32	Suministro e instalación de lámpara spot led a prueba de humedad, 40 W, luz blanca de día, colocada en marquesina y barda perimetral modelo, marca lecnolite o similar, incluye: lampara led, balastro, material, mano de obra, herramienta, equipo y/o equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00	8.00	0.00	8.00	8.00	\$2,038.57	\$16,308.56 ✓

SUBTOTAL	\$745,987.94
IVA 16%	\$119,358.07
TOTAL	\$865,346.01

JOSE CARLOS PADILLA GOMEZ

ING. JOSÉ ALBERTO NUÑEZ ALARCON
SUPERVISOR DE OBRA DE LOS SSS