

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOYA, 7. MERCEDES ALVAREZ ROMERO (TECHO DE LAMINA)					
4	LOSAS				
4.02	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **	M2	29.40	\$ 1,739.66	\$ 51,146.00
Total de LOSAS					\$ 51,146.00
** CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,768.99	\$ 3,537.98
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 62/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,265.31	\$ 2,530.62
Total de INSTALACION ELECTRICA					\$ 6,068.60
** SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 60/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16
Total de VARIOS					\$ 2,455.16
** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **					
Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOYA, 7. MERCEDES ALVAREZ ROMERO (TECHO DE LAMINA)					\$ 59,669.76
** CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 59,669.76
** CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 9,547.16
				Total	\$ 69,216.92
** SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 92/100 M.N. **					