

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA, 10. REYNALDA TIRADO OSUNA (TECHO DE CONCRETO)					
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 10/100 M.N. **	M2	19.14	\$ 2,083.60	\$ 39,880.10
Total de LOSAS				\$	39,880.10
** TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 10/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** TRES MIL SETENTA PESOS 06/100 M.N. **	M2	19.14	\$ 160.40	\$ 3,070.06
Total de CUBIERTA				\$	3,070.06
** TRES MIL SETENTA PESOS 06/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. **	M2	16.61	\$ 275.33	\$ 4,573.23
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	4,573.23
** CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANE EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,347.52	\$ 2,695.04
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 972.51	\$ 972.51
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	3,667.55
** TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.				
	Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **				
	Total de VARIOS			\$	2,455.16
	** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **				
	Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA, 10. REYNALDA TIRADO OSUNA (TECHO DE CONCRETO)			\$	53,646.10
	** CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	53,646.10
	** CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. **				
				I.V.A.	\$ 8,583.38
				Total	\$ 62,229.48
	** SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 48/100 M.N. **				