

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOYA, 2. YESENIA EDUVIGEN ARAMBURO MENDOZA (TECHO DE CONCRETO)					
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 05/100 M.N. **	M2	15.18	\$ 2,083.60	\$ 31,629.05
Total de LOSAS				\$	31,629.05
** TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 05/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N. **	M2	15.18	\$ 160.40	\$ 2,434.87
Total de CUBIERTA				\$	2,434.87
** DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 87/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. **	M2	12.92	\$ 275.33	\$ 3,557.26
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	3,557.26
** TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 26/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANE EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,347.52	\$ 2,695.04
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 972.51	\$ 972.51
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	3,667.55
** TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **				
	Total de VARIOS ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **			\$	2,455.16
	Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA, 2. YESENIA EDUVIGEN ARAMBURO MENDOZA (TECHO DE CONCRETO) ** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N. **			\$	43,743.89
	Subtotal de Presupuesto ** CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 89/100 M.N. **			\$	43,743.89
				I.V.A.	\$ 6,999.02
	** CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. **			Total	\$ 50,742.91