

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOYA, 8. OLGA ELVIRA OSUNA OSUNA (TECHO DE CONCRETO)					
3	PRELIMINARES				
3.04	TRABE EN PARTE SUPERIOR DE LOSA MASISA DE 20X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" , CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N. **	ML	4.30	\$ 554.90	\$ 2,386.07
Total de PRELIMINARES					\$ 2,386.07
** DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 07/100 M.N. **					
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. **	M2	32.25	\$ 2,083.60	\$ 67,196.10
Total de LOSAS					\$ 67,196.10
** SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. **	M2	32.25	\$ 160.40	\$ 5,172.90
Total de CUBIERTA					\$ 5,172.90
** CINCO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N. **	M2	28.80	\$ 275.33	\$ 7,929.50
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA					\$ 7,929.50
** SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 50/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. **	SAL.	3.00	\$ 1,347.52	\$ 4,042.56
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2",	SAL.	3.00	\$ 972.51	\$ 2,917.53

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 53/100 M.N. **				
	Total de INSTALACION ELECTRICA			\$	6,960.09
	** SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 09/100 M.N. **				
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16
	Total de VARIOS			\$	2,455.16
	** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **				
	Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE MAZATLAN, SINALOA, 8. OLGA ELVIRA OSUNA OSUNA (TECHO DE CONCRETO)			\$	92,099.82
	** NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	92,099.82
	** NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 82/100 M.N. **				
				I.V.A.	\$ 14,735.97
				Total	\$ 106,835.79
	** CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **				