



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: INSTALACION DE ALIMENTADOR DE MEDIA TENSION PARA EDIFICIO DE CENTRO DE SEGURIDAD

05/JULIO/2022

No.- de Obra DOP-22-407 A

INICIO: 04/JUNIO/2022

DURACION: 30 DIAS

TERMINO: 02/JULIO/2022

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
OBRA: INSTALACION DE ALIMENTADOR DE MEDIA TENSION PARA EDIFICIO DE CENTRO DE SEGURIDAD			
ELECTRICO			
1	TRANSICION PRINCIPAL AEREA-SUBTERRANEA EN POSTE DE CONCRETO PCR-12-750 INCLUYE: POSTE,HERRAJES, TERMINALES, CCF,APARTARRAYO, SISTEMA DE TIERRA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y EQUIPO	PZA	1.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO, XLP-15 KV, CAL. 3/0 , 100%. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	180.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE 1/0-DESNUDO INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	60.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE MEDICION INCLUYE: BASE DE MEDICION 13-200, CONECTOR BIPARTIDO, MONITOR GALV, COPLER GALV.CODO CALV. TUBO PVC CONDUIT, TUBO GALV. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO COMPACTO DE MEDICION AEREO TRIFASICO 15KV 10:5 MARCA ARTECHE INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	1.00
6	SUMINISTRO E INTALACION DE CONECTOR TIPO CODO 3	PZA	3.00
7	SUMINISTRO E INTALACION DE BUSHING INSERTO 200 AMPERES, 15 KV OPERACION CON CARGA, INCLUYE: CABLE DE COBRE PARA ATERRIZAR DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DE OPERACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00
8	SUMINISTRO E INTALACION DE DETECTOR DE FALLA-200A INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	3.00
9	SUMINISTRO E INTALACION DE SISTEMA-TIERRA-PARA-TRANSFORMADOR INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE,	LOTE	1.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: INSTALACION DE ALIMENTADOR DE MEDIA TENSION PARA EDIFICIO DE CENTRO DE SEGURIDAD

05/JULIO/2022

INICIO: 04/JUNIO/2022

No.- de Obra DOP-22-407 A

DURACION: 30 DIAS

TERMINO: 02/JULIO/2022

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO		
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR 500KVA-INCLUYE:PINTURA,PRUEBA-TTR-PRUEBA-MEGGER	PZA	1.00
11	SUMINISTRO E INTALACION DE CENTRO CARGA QO20-QO120L12G-AIRE-ACONDICIONADO-INCLUYE:CENTRO-DE-CARGA-QO20-CABLE-THW-CAL-10,TUBERIA-GAL.PD-19MM-SOPORTERIA,INTERRUPTORES,INTERRUPTOR-SEGURIDAD-FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	LOTE	1.00
12	UNIDAD VERIFICADORA UVIES	LOTE	1.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430