



MUNICIPIO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CONCURSO DE OBRA NO. GVE-DGPDS-INV3-EDU-R33-002-2020
OBRA: PR-20GU069.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN COBAES #
69 EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA.

LUGAR Y FECHA: Guasave, Sinaloa; a 07 de Agosto del 2020.

At-10060. Murguillanero

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Acta que se formula, siendo las 12:00 horas Se reunieron en el lugar de la sala de juntas de las Oficinas de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Social, sita en Blvd. Insurgentes, Col. Ejidal, Guasave, Sinaloa, con la intervención de la **ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ**, representante del área responsable, y las personas cuya asistencia se enlistan y firman para finalizar la junta; con objeto de hacer las aclaraciones necesarias como se describe en el art. 48, de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las misma del estado de Sinaloa, en la preparación de las proposiciones del concurso de obra en cuestión y que forma parte integrante de la misma.

LOS PARTICIPANTES PRESENTAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

1. El representante de la empresa AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V., realiza la observación que debido al ancho de la columna que se conforma con polín mon-ten doble de 12" (30.5 cm) y al colocar los cartabones de 3"x3" la sección real de la columna incluyendo los cartabones será de 18"x13" (complementado que el polín mon-ten es de 12" con un alma o patín 3 1/2").

En base a lo anterior el dado de 0.40x0.40 mts. Que viene especificado en la zapata no cumple con lo necesario para desplazar la columna.

En análisis entre los presentes se decidió que el dado de la zapata sea ampliado a 0.50x0.50 mts. Por lo cual deberán presentar su propuesta técnica-económica con el siguiente concepto:

- ZAPATA AISLADA DE SECCIÓN 1.00X1.001.00 MTS DE PROFUNDIDAD, ARMADA CON VARILLA 3/8 @ 15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS; DADO DE 50X50 CMS. ARMADO CON 6 VRS DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS. CONCRETO F/C=250KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE ANCLA CON 6 VRS. ROSCADA DE 3/4" Y PLACA DE 18X16X1/2", MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.

2. Por parte del área de supervisión se le informa a los contratistas que las zapatas deberán ser colindantes para no demoler el área de firme, dicho cambio no afectara la inversión o cantidades de conceptos.

3. Se realiza por parte de la dirección de planeación urbana la observación y recomendación que debido a las experiencias en obras anteriores de techumbres metálicas y por la situación del covid-19, las fábricas de aceros no se encuentran trabajando al 100%, por lo que se ha dificultado encontrar la lámina galvanizada R-72.

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CONCURSO DE OBRA NO. GVE-DGPDS-INV3-EDU-R33-002-2020
OBRA: PR-20GU069.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN COBAES #
69 EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA.

En base a lo anterior se realiza la recomendación que si ese fuera caso de no encontrar lámina galvanizada R-72, podrá colocar lámina galvanizada R-101, debiendo cumplir con el total de metros cuadrados de cubierta según proyecto. Esto será válido únicamente para el caso mencionado y deberá presentar pruebas.

Por ultimo no habiendo más preguntas u observaciones se firma de conformidad la siguiente acta.

Lista de Asistencia

Nº	NOMBRE DEL REPRESENTANTE O FUNCIONARIO, RAZON SOCIAL O AREA RESPONSABLE A LA QUE PERTENECE.	FIRMA (EN EL CUADRO QUE CORRESPONDA AL NUMERO)
1	DIRECCION DE PLANEACION URBANA ARQ. ERIKA KARINA PONCE FERNANDEZ	<i>Erika Ponce Fernandez</i>
2	DIR. GRAL. DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL C. ALFREDO MAGALLANES OVALLE	<i>Alfredo Magallanes Ovalle</i>
3	SUBDIRECTOR DE AUDITORIA DE OBRA LIC. LUIS ENRIQUE VALDEZ FELIX	<i>[Signature]</i>
4	AMERICAN CONSTRUCTORA DE TORREON DE LOS ALACRANES, S.A. DE C.V. C. OMAR CERVANTES CONTRERAS	<i>Omar Cervantes</i>
5	CONSTRUCTORA LOS LICHIS, S.A. DE C.V. C. JESUS ANDRES VALENZUELA CABALLERO	<i>Jesus monie</i>
6	C. JAIME COTA CARDENAS C. JAIME COTA CARDENAS	<i>[Signature]</i>
7	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL ARQ. KARELY A. JIMENEZ ROMAN	<i>[Signature]</i>
8	ORGANO INTERNO DE CONTROL ING. ISSAC FIGUEROA PEREZ	<i>[Signature]</i>
9	RAMO 33 DGPYDS. LIC. SYLVIA E. BON ESPARZA	<i>[Signature]</i>
10	DIRECCION DE PLANEACION URBANA ING. MOISES GUADALUPE VERDUGO LEYVA	<i>[Signature]</i>
11	SUPERVISOR DE OBRAS DGOP	<i>[Signature]</i>

Alfredo Magallanes O.

[Signature]

[Signature]



MUNICIPIO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
CONCURSO DE OBRA NO. GVE-DGPDS-INV3-EDU-R33-002-2020
OBRA: PR-20GU069.- CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN COBAES #
69 EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE SINALOA.

	ING. ANGEL FLORES SANCHEZ	<i>Angel Flores S.</i>
12	SEDESOL MUNICIPAL	<i>Efrain</i>
	C. EFRAIN GALLARDO	

HOJA 3

ÚLTIMA HOJA DE LA VISITA DE OBRA A ESCUELA COBAES #69 DE TAMAZULA, DEL CONCURSO DE OBRA NO. GVE-DGPDS-INV3-EDU-R33-002-2020

Afrodo Magallanes J.

EF al Xxxxxx

[Signature]

Angel Flores S

[Signature]