

(MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA O MORAL)

PAG # 1

CONSTRUCCION DE PORTICO TIPO DE 6.00 X 2.50 MTS, CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR (ANDADORES) EN COBAES 127 UBICADO EN ALFONSO G. CALDERON (POBLADO 7), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CERCA PERIMETRAL			
CIMENTACION			
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	218.34
ALBAÑILERIA			
31019	CADENA O CAST.DE CONC. F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARM. C/4 VAR, #2.5 o #3 F'Y=4200KG/CM2 EST. #2 @20CM INCL. CIMB. APAR. Y CRUCES DE VARILLA.	ML	218.34
HERRERIA			
41013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPADA GALVANIZADA Y TRES HILOS DE ALMBRE DE PUAS SOBRE CERCA DE MALLA DE TELA CICLON	ML	218.34
ADHERIDOS			
89656	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO DE MALLA DE 2MTS. DE ALTURA, INCLUYE POSTES, BARRAS, ACCESORIOS, ALAMBRE GALVANIZADO, TRABAJO TERMINADO.	ML	218.34
83074	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE SERVICIO DE 4.00 MTS. DE MALLA CICLONICA ALTURA 2.00 MTS.	PZA	1.00
PORTICO			
CIMENTACION			
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS).	M2	24.50
11071	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "A" INVESTIGANDO EN OBRA CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYE : AFINE DE TALUDES Y ACARREO DENTRO.	M3	6.12
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100 KG/CM2 19 MM DE 6 CM DE ESPESOR.	M2	10.02
11121	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PISÓN DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE : ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTO.	M3	6.12
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO C/PISON Y AGUA EN CAPAS DE 20CM ESP. INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTADO.	M3	2.76
12010	CONCRETO F'C=250 kg/cm2 EN CIMENTACIÓN T.M.A. (3/4") INCLUYE:COLADO, VIBRADO, CURADO.	M3	3.00
12021	CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3a, ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRADO Y DES	M2	7.20

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA O MORAL)

PAG # 2

CONSTRUCCION DE PORTICO TIPO DE 6.00 X 2.50 MTS, CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR (ANDADORES) EN COBAES 127 UBICADO EN ALFONSO G. CALDERON (POBLADO 7), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CIMBRADO.		
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION C/ALAMBRON #2 F'Y=2530 KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP. GANCHOS Y DESPERD.	KG	44.66
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO,TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS	KG	91.90
12035	ACERO DE REFUERZO DIÁMETRO NUM. 4 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS, Y DESPERDICIOS.	KG	71.71
12076	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK DE 15X20X40 CM. HUECO RELLENO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 EN CELDAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCLUYE : VARILLA DE ANCLAJE # 3 A CADA 80 CM.	M2	7.56
ESTRUCTURA			
21110	CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FRENTES (OCHAVOS).	M2	16.74
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, INCLUYE : CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES, U OCHAVOS Y FRENTE.	M2	8.00
21201	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.C/ALAMBRON F'Y=2530KG/CM2 INCLUYE, SUMINIST. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	45.18
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINIST. HABILIT. ARMADO, TRASLAP. GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	112.29
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT.DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINIST. HABILIT. ARMADO, TRASLAP. GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	99.10
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2. EN ESTRUCT. Y LOSAS T.M.A. 3/4" COLOC. VIBRADO Y CUARADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACAB. P/RECIB. IMPERMEABILIZANTE	M3	2.95
ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
31017	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2,SECCION 14X15 CM. ARMADO C/4 VAR. NUM. 3 F'Y=4200 KG/CM2 EST. NUM. 2 A.C. 15 CM. INCLUYE. CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS.	ML	5.70
31019	CADENA O CAST.DE CONC. F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARM. C/4 VAR, #2.5 o #3 F'Y=4200KG/CM2 EST. #2 @20CM INCL. CIMB. APAR. Y CRUCES DE VARILLA.	ML	10.00
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMÚN DE 11 A 14 CM. DE	M2	28.25

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA O MORAL)

PAG # 3

CONSTRUCCION DE PORTICO TIPO DE 6.00 X 2.50 MTS, CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR (ANDADORES) EN COBAES 127 UBICADO EN ALFONSO G. CALDERON (POBLADO 7), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO COMÚN.		
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTRO SOLDADA 66-1010 EN PISOS, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN.	M2	15.00
31220	PISO CONC.F'IC=150 KG/CM2 10CM.ESP.ACAB.PULID. O RAYA. C/BROCHA D/PELO: LOSAS 3.06X2M. JUNT.FRIAS. ACAB. C/VOLT. INC. CIMB. D/FRON	M2	17.00
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE : CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	6.00
32001	APLANADO EN MUROS CON MORTERO CEMENTO CAL-ARENA 1:2:6 A PLOMO Y REGLA ACABADO CON LLANA DE MADERA, INCLUYE : REMATE Y EMBOQUILLADO.	M2	74.00
34003	PINTURA VINILICA VINIMEX DE COMEX Y/O SIMILAR LAVABLE, MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES, INCLUYE: PREPARAR SUPERFICIE, REBABEAR, PLASTE NECESARIO Y ZOCLO.	M2	91.40
35005	SUMINISTRO Y APLICACION DE PRIMARIO ASFALTICO/CALAFATEAR CEMENTO PLASTICO COL. PREFABRICADO IMPERM. MULTICAPA "APP" 3.5 MM.	M2	17.00
HERRERIA			
41001	SUMINISTRO HABILITADO Y ARMADO DE PERFIL TUBULAR COMERCIAL PARA LA ENTRADA PRINCIPAL, PTR BLANCO DE 3", PTR DE 2" VERDE, Y PERFIL R-300 CAL. 18 (3X1 1/2")	KG	275.10
INSTALACIONES			
51004	SALIDA DE ALUMBRADO O CONTACTO C/CAJA DE PVC Y TUBO DE PVC LIGERO, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	2.00
51353	S.y C. DE TABLERO DE CONTROL QO-2 PARA DOS CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50AMP TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	1.00
ADHERIDOS			
41313	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6 MM. TRABAJO TERMINADO.	M2	1.50
OBRA EXTERIOR			
ALBAÑILERIA Y ACABADOS			
31223	PISO DE CONCRETO F'IC=150 KG/CM2 DE 10.00 CMS. DE	M2	105.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL

(MEMBRETE DE LA PERSONA FISICA O MORAL)

PAG # 4

CONSTRUCCION DE PORTICO TIPO DE 6.00 X 2.50 MTS, CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR (ANDADORES) EN COBAES 127 UBICADO EN ALFONSO G. CALDERON (POBLADO 7), SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

PRESUPUESTO			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ESPELOR ACABADO ESTAMPADO		
31251	GUARNICÓN DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2 DE 15X30 CM. ARMADA, INCLUYE : CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA.	ML	100.00
31256	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA, INCLUYE : CIMBRA Y MANO DE OBRA.	ML	100.00

ATENTAMENTE:

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL