



# H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

## DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y  
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO OCORONI  
ENTRE CALLE RIO SANALONA Y RIO ZUAQUE, COL. PUEBLO  
NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA.

ESTADO: SINALOA  
FECHA: OCTUBRE DEL 2019

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
02	SONDEO PARA LOCALIZACION DE INTERFERENCIA EN REDES DE AGUA POTABLE, CON EXCAVACION A MANO HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD; INCLUYE: TRASPALEOS.	lote	2.0000
<b>TRAZO</b>			
1005 01	LIMPIEZA Y TRAZO EN EL ÁREA DE TRABAJO.	m2	280.0000
<b>DESPALMES Y CORTES</b>			
<b>EXCAVACIÓN CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO...</b>			
1100 01	EN ZONA A DE 0 A 6.00 M DE PROFUNDIDAD.	m3	283.0050
<b>PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS...</b>			
1130 02	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	m3	24.4500
<b>BOMBEO DE ACHIQUE CON BOMBA AUTOCEBANTE, PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, DE...</b>			
1140 02	3" DE DIAMETRO Y 8 HP.	hr	10.0000
<b>RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE...</b>			
1000 03	BANQUETA DE CONCRETO.	m2	5.0000
<b>CONSTRUCCIÓN DE...</b>			
1001 07	BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 8 CM DE ESPESOR.	m2	5.0000
<b>CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA</b>			
<b>RELLENO ACOSTILLADO EN ZANJAS...</b>			
1131 04	CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO.	m3	110.0300
<b>POZOS DE VISITA TIPO "COMÚN", HASTA...</b>			
3060 04	1.75 DE PROFUNDIDAD.	pozo	3.0000
<b>SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZOS DE VISITA...</b>			
3110 01	DE CONCRETO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN	pza	3.0000
<b>CONTRUCCION DE POZOS DE VISITA</b>			

ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS  
PUBLICOS Y ECOLOGIA.



# H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

## DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y  
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO OCORONI  
ENTRE CALLE RIO SANALONA Y RIO ZUAQUE, COL. PUEBLO  
NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA.

ESTADO: SINALOA  
FECHA: OCTUBRE DEL 2019

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	<b>COMUN.</b>		
12	INTERCONEXION PARA ENTRONCAR A POZO DE VISITA EXISTENTE CON TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO SANITARIO DE 8" DIAMETRO; INCLUYE: DEMOLICION, LIMPIEZA Y TAPONAMIENTO DE FLUJOS.	pza	2.0000
	<b>SUMINISTRO DE TUBERIA</b>		
	<b>SUMINISTRO DE TUBERÍA DE P.V.C. ALCANTARILLADO, SISTEMA MÉTRICO SERIE 25 NOM001-CNA, NMX 215, L.A.B. FÁBRICA...</b>		
8049 13	DE 200 MM DE DIÁMETRO.	mL	130.4174
	<b>SUMINISTRO DE DESCARGAS DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, INTERIOR LISO, CON CAMPANA Y EMPAQUES, L.A.B. FÁBRICA...</b>		
8051 16	TEEWYE (TEE + YEE) INYECTADA DE PEAD TOTALMENTE HERMÉTICA C/CAMPANA DE 8" X 6", I INCLUYE 3 EMPAQUES.	pza	31.0000
	<b>REPARACION DE...</b>		
09	TUBO DE AGUA POTABLE DE PVC HIDRAULICO DE 2.50 MTS DE LONGITUD DE 4" DIAM.; INCLUYE: SUMINISTRO DE TUBERIA Y PIEZAS ESPECIALES (COPLES DE REPARACION, ANILLOS) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	pza	5.0000
16	PROVISIONAL DE TOMA DOMICILIARIA CON POLIDUCTO RD-9 DE 1/2" DE DIAM. Y 2.50 MTS DE LONGITUD PROMEDIO; INCLUYE: EXCAVACION A MANO, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS TOTALES, MANIOBRAS LOCALES Y MANO DE OBRA.	pza	10.0000
	<b>RELLENO, RETIRO Y ACARREO</b>		
	<b>RELLENO EN ZANJAS...</b>		
1131 03	COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN.	m3	150.3000
	<b>ACARREO 1ER KM MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EXCEPTO ROCA EN CAMIÓN DE VOLTEO,</b>		

ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS  
PUBLICOS Y ECOLOGIA.



# H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

## DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y  
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE RIO OCORONI  
ENTRE CALLE RIO SANALONA Y RIO ZUAQUE, COL. PUEBLO  
NUEVO, ESCUINAPA, SINALOA.

ESTADO: SINALOA  
FECHA: OCTUBRE DEL 2019

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	<b>DESCARGA A VOLTEO EN CAMINO...</b>		
9000 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	m3	134.4800
	<b>ACARREO KM SUBSECUENTES AL 1o DE MATERIAL EN CAMIÓN DE VOLTEO, EN CAMINO...</b>		
9003 05	ZONA URBANA TRANSITO NORMAL.	km/m3	1,344.7500
	<b>CONSTRUCCION DE DESCARGAS Y REGISTROS</b>		
	<b>REGISTROS DE ALBAÑAL C/ MUROS DE TABIQUE 14 CM, APLANADOS C/ MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y TAPA DE CONCRETO C/ MARCO DE FIERRO.</b>		
6005 01	DE 0.40 X 0.60 Y 1.20 M DE PROFUNDIDAD	pza	31.0000
	<b>LIMPIEZA</b>		
PU16	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA INCLUYE :EQUIPO,MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	m2	280.0000

ING. JOSE GUADALUPE RIOS RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS  
PUBLICOS Y ECOLOGIA.