



Concurso Número: JAPAMA-SB-APO-CP-23-12



### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

#### Origen de los recursos:

Proviene de La Secretaría de Bienestar mediante CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-JAPAMA-01-23 (De fecha 31 de marzo de 2023)

**Descripción de los trabajos:**  
**(041AH23PR) CONSTRUCCION DE LA LINEA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GOROS VIEJO (GORITOS RODRIGUEZ), SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME**

**AE12**

Periodo de ejecución: 07 de julio de 2023 al 04 de octubre de 2023  
Plazo de ejecución: 90 días naturales

Fecha de present:  
23-jun-23

**CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE LOS SERVICIOS, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION**

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR:		IMPORTE PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON NUMERO	CON LETRA	
1	RED DE AGUA POTABLE					
010001	1.- TRABAJOS PRELIMINARES SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA AMARILLA CON LA LEYENDA PRECAUCION	ML	3,307.00			
010002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PREVENTIVO CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" CON BASE CIRCULAR DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA (POSTES PREVENTIVOS PROPIEDAD DEL CONTRATISTA)	PZA	33.00			
010003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CACHIMBA PREVENTIVA A BASE DE CUBETA DE LAMINA ARENA, DIESEL, MECHERO	PZA	17.00			
010022	COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO A BASE DE VINIL, APLICADO A PANTALLA LAMINADA, CON DIMENSIONES DE 1.20 x 0.90 MTS CON ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2" , MARCO Y DOS PATAS, PANTALLA CON LÁMINA GALVANIZADA CAL 26 Y FONDO DE PANTALLA CON ESMALTE BLANCO, CIMENTADA CON UNA BASE DE 0.40 x 0.50 MTS PARA ANCLAJE. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00			
010102	3.- EXCAVACIONES Y RELLENOS LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, DE LINEAS DE AGUA POTABLE O ALCANTARILLADO. ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, MARCADO CON CALHIDRA. INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1,653.75			
010103	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN SECO, EN ZANJA HASTA 1.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA, INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALEOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA.	M3	807.04			
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE JAPAMA			<b>SUBTOTAL:</b>	



Concurso Número: JAPAMA-SB-APO-CP-23-12



### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

#### Origen de los recursos:

Proviene de La Secretaría de Bienestar mediante CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-JAPAMA-01-23 (De fecha 31 de marzo de 2023)

**Descripción de los trabajos:**  
**(041AH23PR) CONSTRUCCION DE LA LINEA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GOROS VIEJO (GORITOS RODRIGUEZ), SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME**

AE12

Periodo de ejecución: 07 de julio de 2023 al 04 de octubre de 2023

Plazo de ejecución: 90 días naturales

Fecha de present:

23-jun-23

### CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE LOS SERVICIOS, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR:		IMPORTE PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON NUMERO	CON LETRA	
010104	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN AGUA, EN ZANJA HASTA 3.50 M DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCIÓN DE MATERIAL, TRASPALCOS Y CONSERVACIÓN DE LA ZANJA HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. MEDIDA EN ZANJA.	M3	528.11			
010106	AFINE A MANO DE CEPAS EN MATERIAL "A" EN AGUA DE 0.00 A 3.00 MTS. DE PROFUNDIDAD; INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	115.29			
010108	CAMA DE ARENA FINA DE 10 CM DE ESPESOR PARA RECIBIR TUBERIA, INCLUYE: MATERIALES, ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA, COLOCACIÓN EN FONDO Y EXTENDIDO A PALA.	M3	115.29			
010110	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA FINA EN ACOSTILLADO Y 30 CM. SOBRE EL LOMO DEL TUBO. INCLUYE: MATERIALES, ARENA FINA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA, VACIADO EN LA ZANJA COLOCACIÓN , ACOSTILLADO Y EXTENDIDO A PALA SOBRE EL LOMO DEL TUBO.	M3	604.01			
010114	RELLENO COMPACTADO AL 90% P.V.S.M. CON PLACA VIBRADORA Y/O BAILARINA DE IMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR INCLUYE: AGUA Y ACARREO LIBRE A 20 MTS.	M3	577.87			
0101152	CARGA MECANICA CON MAQUINARIA DE CAMIÓN DE MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	757.28			
0101153	ACARREO A 1ER KM EN CAMIÓN DE MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	757.28			
010116	ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE MATERIAL SATURADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE : ABUNDAMIENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3-KM	3,029.11			
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE JAPAMA			<b>SUBTOTAL:</b>	



Concurso Número: JAPAMA-SB-APO-CP-23-12



**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

**Origen de los recursos:**

Proviene de La Secretaría de Bienestar mediante CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-JAPAMA-01-23 (De fecha 31 de marzo de 2023)

**Descripción de los trabajos:**  
**(041AH23PR) CONSTRUCCION DE LA LINEA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GOROS VIEJO (GORITOS RODRIGUEZ), SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME**

**AE12**

Periodo de ejecución: 07 de julio de 2023 al 04 de octubre de 2023  
 Plazo de ejecución: 90 días naturales

Fecha de present:  
 23-jun-23

**CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE LOS SERVICIOS, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION**

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR:		IMPORTE PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON NUMERO	CON LETRA	
050203	4.- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA DE 6" ( 152.40 MM) Ø RD-32.5, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO	ML	1,606.60			
050303	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA DE 6" ( 152.40 MM) Ø RD-32.5, INCLUYE: TENDIDO, NIVELADO, JUNTEADO HERMÉTICO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, TODOS LOS ACARREOS ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES, Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA.	ML	1,606.60			
050202	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA DE 4" ( 101.6 MM) Ø RD-32.5, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO	ML	21.00			
050302	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA DE 4" ( 101.6 MM) Ø RD-32.5, INCLUYE: TENDIDO, NIVELADO, JUNTEADO HERMÉTICO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, TODOS LOS ACARREOS ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES, Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA.	ML	21.00			
050201	SUMINISTRO DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA DE 3" ( 76.2 MM) Ø RD-32.5, INCLUYE: CARGA, DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, BAJADO	ML	26.15			
050301	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC HIDRAULICA DE 3" ( 76.2 MM) Ø RD-32.5, INCLUYE: TENDIDO, NIVELADO, JUNTEADO HERMÉTICO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, TODOS LOS ACARREOS ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES, Y HERRAMIENTAS PARA LA PRUEBA.	ML	26.15			
050220	CONEXIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN O BIEN A RED EXISTENTE DE PARTE DE JAPAMA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA HIDROSTÁTICA, (P.U.O.T.).	PZA	2.00			
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE JAPAMA				<b>SUBTOTAL:</b>



Concurso Número: JAPAMA-SB-APO-CP-23-12

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

**Origen de los recursos:**

Proviene de La Secretaría de Bienestar mediante CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-JAPAMA-01-23 (De fecha 31 de marzo de 2023)

**Descripción de los trabajos:**  
**(041AH23PR) CONSTRUCCION DE LA LINEA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GOROS VIEJO (GORITOS RODRIGUEZ), SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME**



**AE12**

Periodo de ejecución: 07 de julio de 2023 al 04 de octubre de 2023  
 Plazo de ejecución: 90 días naturales

Fecha de present:  
 23-jun-23

**CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE LOS SERVICIOS, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION**

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR:		IMPORTE PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON NUMERO	CON LETRA	
070109	5.- CRUCEROS DE PVC HIDRÁULICO CRUCERO No. 1 INCLUYE : 1 CRUZ DE Fo. Fo. DE 6" x 4", 2 VÁLVULA DE COMPUERTA DE 6" SELLO FLEXIBLE CON DADO AWWA C-509 BRIDA ANSI B16.1 - 200 PSI (CUERPO FoFo, VÁSTAGO ACERO INOX., COMPUERTA DE HIERRO DÚCTI, RECUBIERTA EN EPDM)., 2 EXTREMIDADES CAMPANA DE PVC HIDRÁULICO DE 6", 1 VALVULA DE COMPUERTA DE 4" SELLO FLEXIBLE CON DADO AWWA C-509 BRIDA ANSI B16.1 - 200 PSI (CUERPO FoFo, VÁSTAGO ACERO INOX., COMPUERTA DE HIERRO DÚCTI, RECUBIERTA EN EPDM)., 2 EXTREMIDADES CAMPANA DE PVBC HIDRÁULICO DE 4", 2 EMPAQUE DE PLOMO DE 6", 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 6", 1 EMPAQUE DE PLOMO DE 4", 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 4", 32 TORNILLOS DE 3/4" x 3 1/2", 24 TORNILLOS DE 5/8" x 3", 3 ATRAQUES DE CONCRETO DE 20 x 60 x 25 CMS DE ALTURA Fc 150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00			
070108	CRUCERO No. 2 INCLUYE: 1 CRUZ DE Fo. Fo. DE 4" x 4", 1 EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 6", 1 REDUCCIÓN DE Fo. Fo. DE 6" x 4", 2 VÁLVULA DE COMPUERTA DE 4" SELLO FLEXIBLE CON DADO AWWA C-509 BRIDA ANSI B16.1 - 200 PSI (CUERPO FoFo, VÁSTAGO ACERO INOX., COMPUERTA DE HIERRO DÚCTI, RECUBIERTA EN EPDM)., 2 EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 4", 1 REDUCCIÓN DE Fo. Fo. DE 4" x 3", 1 VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3" SELLO FLEXIBLE CON DADO AWWA C-509 BRIDA ANSI B16.1 - 200 PSI (CUERPO FoFo, VÁSTAGO ACERO INOX., COMPUERTA DE HIERRO DÚCTI, RECUBIERTA EN EPDM)., 1 EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC HIDRAULICO DE 3", 1 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 6", 4 EMPAQUES DE PLOMO DE 4", 2 EMPAQUES DE NEOPRENO DE 4", 1 EMPAQUE DE PLOMO DE 3", 1 EMPAQUE DE NEOPRENO DE 3", 8 TORNILLOS DE 3/4" x 3 1/2", 40 TORNILLOS DE 5/8" x 3", 8 TORNILLOS DE 5/8" x 2 1/2", 3 ATRAQUE DE CONCRETO DE 20 x 65 x 30 CMS DE ALTURA, Fc 150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, (P.U.O.T.).	PZA	1.00			
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE JAPAMA			<b>SUBTOTAL:</b>	



Concurso Número: JAPAMA-SB-APO-CP-23-12

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**

**Origen de los recursos:**

Proviene de La Secretaría de Bienestar mediante CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-JAPAMA-01-23 (De fecha 31 de marzo de 2023)

**Descripción de los trabajos:**  
**(041AH23PR) CONSTRUCCION DE LA LINEA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GOROS VIEJO (GORITOS RODRIGUEZ), SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME**



**AE12**

Periodo de ejecución: 07 de julio de 2023 al 04 de octubre de 2023  
 Plazo de ejecución: 90 días naturales

Fecha de present:  
 23-jun-23

**CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE LOS SERVICIOS, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION**

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR:		IMPORTE PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON NUMERO	CON LETRA	
070114	CRUCERO No. 3 Y 4 INCLUYE : 1 CODO DE PVC HIDRÁULICO DE 3" x 90°, 1 COPLE DE REPARACIÓN DE PVC HIDRÁULICO DE 3", 1 ATRAQUE DE CONCRETO DE 20 x 60 x 25 CMS DE CONCRETO F'c 150 KG/CM2, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00			
070115	CRUCERO No. 5 Y 6 INCLUYE : 1 JUNTA GIBALUT DE 4", MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00			
070982	10.- CAJAS DE VALVULAS CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 12 COMPLETA DE 1.85 x 2.10 M MEDIDAS INTERIORES, Y 1.25 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, DESPLANTADA CON FIRME DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, CON MUROS DE TABIQUE 7 x 14 x 28 CM,DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON PASTA DE MORTERO-ARENA EN PROPORCION 1:4, 4 CASTILLOS 15 x15 CM EN LAS ESQUINAS, DALA DE CERRAMIENTO DE 14 x 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS CON ALAMBRON DE 1/4" @ 20 CM. APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5 ACABADO SEMIPULIDO, LOSA TAPA DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES PARA FABRICAR LA CAJA, MANO DE OBRA Y ACARREOS TOTALES. NO INCLUYE CONTRAMARCO NI TAPA DE FIERRO FUNDIDO, EXCAVACION, AFINE, BALASTRE, NI RELLENOS.	PZA	1.00			
070983	CONSTRUCCION DE CAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO 1 COMPLETA DE 2.25 x 2.10 M MEDIDAS INTERIORES, Y 1.25 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, DESPLANTADA CON FIRME DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, CON MUROS DE TABIQUE 7 x 14 x 28 CM,DE 14 CM DE ESPESOR, JUNTEADO CON PASTA DE MORTERO-ARENA EN PROPORCION 1:4, 4 CASTILLOS 15 x 15 CM EN LAS ESQUINAS, DALA DE CERRAMIENTO DE 14 x 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS CON ALAMBRON DE 1/4" @ 20 CM. APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:5 ACABADO SEMIPULIDO, LOSA TAPA DE 15 CM DE ESPESOR, INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES PARA FABRICAR LA CAJA, MANO DE OBRA Y ACARREOS TOTALES. NO INCLUYE CONTRAMARCO NI TAPA DE FIERRO FUNDIDO, EXCAVACION, AFINE, BALASTRE, NI RELLENOS.	PZA	1.00			
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE JAPAMA			<b>SUBTOTAL:</b>	



Concurso Número: JAPAMA-SB-APO-CP-23-12



### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

#### Origen de los recursos:

Proviene de La Secretaría de Bienestar mediante CONVENIO-AHOME-BIENESTAR-JAPAMA-01-23 (De fecha 31 de marzo de 2023)

**Descripción de los trabajos:**  
**(041AH23PR) CONSTRUCCION DE LA LINEA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD GOROS VIEJO (GORITOS RODRIGUEZ), SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME**

**AE12**

Periodo de ejecución: 07 de julio de 2023 al 04 de octubre de 2023  
Plazo de ejecución: 90 días naturales

Fecha de present:  
23-jun-23

**CATALOGO DE CONCEPTOS, UNIDADES DE MEDICION, CANTIDADES DE LOS SERVICIOS, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS E IMPORTES PARCIALES Y EL TOTAL DE LA PROPOSICION**

NUMERO EN ORDEN PROGRESIVO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	IMPORTE ACUMULADO HOJA ANTERIOR:		IMPORTE PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON NUMERO	CON LETRA	
070955	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO METALICO DE 1.20 M DE LARGO, FABRICADO CON CANAL CPS DE 6" DE DIAM. CON PERFORACIONES PARA CRUCE DE VARILLA. INCLUYE: CONTRAMARCO, COLOCACION Y NIVELACION SOBRE LOS MUROS DE LA CAJA Y HERRAMIENTA MENOR.	PZA	2.00			
070956	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON TAPA PARA CAJA DE VALVULAS DE FIERRO FUNDIDO DE 50X50 CM. (70 KG) CON LA LEYENDA "AGUA POTABLE".	PZA	2.00			
0307021	13.- ENTREGA DE OBRA LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA. INCLUYE : RETIRO DE MATERIAL, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1,653.50			
RAZON SOCIAL DEL LICITANTE		PARA USO EXCLUSIVO Y POSTERIOR DE JAPAMA				<b>SUBTOTAL:</b> <b>16 % IVA:</b> <b>TOTAL:</b>