

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA COLONIA BUGAMBILIAS, CULIACÁN,
SINALOA.

INICIO DE OBRA:
09 DE OCTUBRE DE 2023

TERMINO DE OBRA:
27 DE OCTUBRE DE 2023

CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.

APERTURA:
28 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
B	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO ESTUDIOS				
5000 00	ESTUDIO GEOFISICO HIDROLOGICO PARA LOCALIZACIÓN DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO	PZA	1.00	51,930.00	51,930.00
	Total de ESTUDIOS				51,930.00
	** CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. **				
5000 00	MOVIMIENTOS				
5000 01	TRASLADO DE MAQUINARIA PERFORADORA AL SITIO DE LA OBRA	PZA	1.00	10,730.07	10,730.07
5001 01	DESMONTAJE DE EQUIPO DE PERFORACION Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	10,730.00	10,730.00
	Total de MOVIMIENTOS				21,460.07
	** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 07/100 M.N. **				
5030 00	PERFORACIÓN				
5030 09	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 0 A 12" MATERIAL TIPO I	ML	10.00	5,065.83	50,658.30
5030 17	PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PROFUNDO EN DIAMETRO DE 0 A 12" MATERIAL TIPO II	ML	30.00	5,755.00	172,650.00
5030 18	REGISTRO ELECTRICO	PZA	1.00	41,625.01	41,625.01
	Total de PERFORACIÓN				264,933.31
	** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 31/100 M.N. **				
	AMPLIACIÓN				
5040 63	AMPLIACIÓN DE POZO PROFUNDO DE 12" A 16" PARA INSTALACIÓN DE CONTRADEME	ML	12.40	3,520.15	43,649.86
	Total de AMPLIACIÓN				43,649.86
	** CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. **				
8069 00.	TUBERIAS				
8069 24	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBÓN LISA DE 14" x 1/4" PARA CONTRADEME	M	12.40	6,095.06	75,578.74
	Total de TUBERIAS				75,578.74
	** SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 74/100 M.N. **				
5001 00	INSTALACIÓN DE TUBERIAS				
5010 04	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN LISA DE 14" x 1/4" PARA CONTRADEME	ML	12.40	944.99	11,717.88
	Total de INSTALACIÓN DE TUBERIAS				11,717.88
	** ONCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS 88/100 M.N. **				
	Total de PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO				469,269.86
	** CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				469,269.86
	** CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 86/100 M.N. **				

I.V.A. 16% 75,083.18
Total 544,353.04

**** QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRES CIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. ****

CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS ZAZUETA, S.A. DE C.V.
ING. WILFRIDO ZAZUETA FÉLIX
REPRESENTANTE LEGAL