

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.



INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
INSTALACIONES					
GBR20	FABRICACIÓN DE MURO PANTALLA DE BLOCK 15x20x40 CMS (4 HILADAS), EN ACCESO PRINCIPAL DE LA ARENA, TERMINADO APLANADO FINO EN DOS CARAS CON MORTERO CEMENTO ARENA INCLUYE: DOS PARCHES DE MALLA DE METAL DESPLEGADO DE 2.03mX4.00M PARA CUBRIR VIGAS IPR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N. **	PZA	1.00	63,479.30	\$ 63,479.30
GBR21	ZAPATA AISLADA DE 1.80X1.80X0.30 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 20 EN AMBAS DIRECCIONES A DOS LECHOS (DOBLE PARRILLA), COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=250 KG/CM, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 81/100 M.N. **	PZA	2.00	9,461.81	\$ 18,923.62
GBR22	DADO DE 60X60 DE 0.90 MTS DE ALTURA ARMADO CON CON 8 VARILLAS DE 5/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS ACABADO APARENTE, CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. **	PZA	2.00	3,669.85	\$ 7,339.70
GBR23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FACHALETA GENERICA DE 7x14 Cm EN MUROS DE LADRILLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. **	M2	60.79	973.24	\$ 59,163.26
GBR25	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 10" PARA COLECTOR PLUVIAL, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, INSTALACION ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO Precio unitario: ** TRESCIENTOS UN PESOS 53/100 M.N. **	ML	271.66	301.53	\$ 81,913.64
GBR26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE BARRO MODELO WINDSOR CROWN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 28/100 M.N. **	M2	46.42	1,203.28	\$ 55,856.26
GBR27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA LATERAL PARA CAPTAR EL AGUA DE LLUVIA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 (SEGUN MUESTRA) A UNA ALTURA PROMEDIO DE 7.00 MTS INCLUYE: CORTE, ROLADO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 79/100 M.N. **	ML	91.20	924.79	\$ 84,340.85
GBR28	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES PLUVIALES DE TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, PARA CONDUCIR EL AGUA DE LLUVIA HACIA LOS REGISTROS PLUVIALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 22/100 M.N. **	MIL	68.80	396.22	\$ 27,259.94
GBR29	FABRICACIÓN DE REGISTRO PLUVIAL DE 100x100x100 Cm, FABRICADO CON TABIQUE RECOCIDO 7X14X28 Cm, TAPA DE PTR DE 2", CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 2 1/2"X3/16", Y UNA PLANTILLA DE CONCRETO f'C = 250 Kg/Cm2, DE 10 Cm DE ESPESOR, ACABADO PULIDO FINO EN EL INTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Precio unitario: ** OCHO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 51/100 M.N. **	PZA	3.00	8,039.51	\$ 24,118.53
GBR30	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE PARA TINA DE HIDROMASAJE DE 1.98X1.73 MTS Y 0.77 MTS DE ALTURA A BASE DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM CON UNA VAR. DE 3/8" @ 60 CM, RELLENA LAS CELDAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 COLUMNA Y LOSA PERIMETRAL DE 20X7 CM COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N. **	PZA	1.00	7,245.21	\$ 7,245.21

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE:
 SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE
 DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL
 DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe	
GBR31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINA, INCLUYE: LLAVES, CONTROLES, EQUIPO ELECTRICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. **	PZA	1.00	44,854.18	\$	44,854.18
GBR32	SUMINISTRO DE HIDRANTE 2780 VALV 5 1/4", 3 TOMAS (2-2 1/2-1-4 1/2) Precio unitario: ** SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 87/100 M.N. **	PZA	1.00	65,051.87	\$	65,051.87
GBR33	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** NOVENTA Y TRES PESOS 43/100 M.N. **	ML	206.10	93.43	\$	19,255.92
GBR34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** OCHENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N. **	ML	208.90	86.38	\$	18,044.78
GBR35	INSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 04/100 M.N. **	PZA	7.00	8,946.04	\$	62,622.28
GBR36	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 76/100 M.N. **	PZA	8.00	1,320.76	\$	10,566.08
GBR37	FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA PLUVIAL DE 1.90X0.50 M, INCLUYE: SOLDADURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. Precio unitario: ** CUATRO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 57/100 M.N. **	PZA	6.00	4,711.57	\$	28,269.42
Total de INSTALACIONES					\$	678,304.84
** SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 84/100 M.N. **						
Total de INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.					\$	678,304.84
** SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 84/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto					\$	678,304.84
** SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS 84/100 M.N. **						
				I.V.A:	\$	108,528.77
				Total	\$	786,833.61
** SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 61/100 M.N. **						


C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS.
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA