



OFICIO No. OPDUyE/661/2025
ASUNTO: SE EXTIENDE INVITACIÓN
Badiraguato, Sin., a 16 de Junio 2025

C. ANA MARCELA ALMADA ESTAVILLO
REP. LEGAL DE LA EMPRESA
SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V.
P R E S E N T E.-


En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 4, 29, 39 y 62 de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se invita a usted a participar en el procedimiento de Adjudicación Directa, referente a la realización de los trabajos consistentes en: **Instalaciones Diversas para la Arena Badiraguato, incluye: Sistema Antitermita, Red de Agua Potable, Red de Sistema de Drenaje y Alumbrado Público, ubicado en la Cabecera Municipal, con un tiempo de ejecución de 30 días.**


Lo anterior, es en virtud de que cumple con lo establecido en la Ley en mención y se encuentra inscrito en el Padrón de Contratistas a cargo de esta Dirección. A continuación, se detallan características:

- Fecha límite para dar respuesta a esta invitación: 17 de Junio de 2025
- Fecha para la entrega de la propuesta: 18 de Junio de 2025
- Firma del contrato: 19 de Junio de 2025
- Fecha de inicio de obra: 20 de Junio de 2025
- Fecha de término de obra: 19 de Julio de 2025
- Origen de los recursos: Fondo para el Gasto Corriente, aprobados en Sesión Ordinaria Pública Número 17 (Diecisiete) de fecha 14 de Junio de 2025

Así mismo, le informo que se le otorgará un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento), para utilizarlo en la siguiente forma: 15% (quince por ciento), para la utilización de mano de obra; y un 20% (veinte por ciento), en la adquisición de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para realizar los trabajos. Los criterios de adjudicación del contrato correspondiente, serán los establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Se le anexa catálogo de conceptos, planos y especificaciones para su pronta respuesta.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva brindar a la presente, me despido enviándole un cordial saludo.


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.
BADIRAGUATO, SINALOA.
C.c.p. Archivo.

ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

Recibi

16-Jun-2025

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.



INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE:
 SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE
 DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL
 DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
INSTALACIONES DIVERSAS PARA LA ARENA BADIRAGUATO, INCLUYE: SISTEMA ANTITERMITA, RED DE AGUA POTABLE, RED DE SISTEMA DE DRENAJE Y ALUMBRADO PÚBLICO, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
INSTALACIONES			
GBR20	FABRICACIÓN DE MURO PANTALLA DE BLOCK 15x20x40 CMS (4 HILADAS), EN ACCESO PRINCIPAL DE LA ARENA, TERMINADO APLANADO FINO EN DOS CARAS CON MORTERO CEMENTO ARENA INCLUYE: DOS PARCHES DE MALLA DE METAL DESPLEGADO DE 2.03mX4.00M PARA CUBRIR VIGAS IPR, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
GBR21	ZAPATA AISLADA DE 1.80X1.80X0.30 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 1/2" @ 20 EN AMBAS DIRECCIONES A DOS LECHOS (DOBLE PARRILLA), COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=250 KG/CM, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
GBR22	DADO DE 60X60 DE 0.90 MTS DE ALTURA ARMADO CON 8 VARILLAS DE 5/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS ACABADO APARENTE, CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	2.00
GBR23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FACHAleta GENERICA DE 7x14 Cm EN MUROS DE LADRILLO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	60.79
GBR25	INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SERIE 20 DE 10" PARA COLECTOR PLUVIAL, INCLUYE: TRAZO, EXCAVACION, INSTALACION ACOSTILLADO, RELLENO COMPACTADO, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	271.66
GBR26	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA DE BARRO MODELO WINDSOR CROWN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	46.42
GBR27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANALETA LATERAL PARA CAPTAR EL AGUA DE LLUVIA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 (SEGUN MUESTRA) A UNA ALTURA PROMEDIO DE 7.00 MTS INCLUYE: CORTE, ROLADO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	91.20
GBR28	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTES PLUVIALES DE TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO, PARA CONducir EL AGUA DE LLUVIA HACIA LOS REGISTROS PLUVIALES, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	68.80
GBR29	FABRICACIÓN DE REGISTRO PLUVIAL DE 100x100x100 Cm, FABRICADO CON TABIQUE RECOCIDO 7X14X28 Cm, TAPA DE PTR DE 2", CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 2 1/2"x3/16", Y UNA PLANTILLA DE CONCRETO F'C = 250 Kg/CM2, DE 10 Cm DE ESPESOR, ACABADO PULIDO FINO EN EL INTERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	3.00
GBR30	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE BASE PARA TINA DE HIDROMASAJE DE 1.98x1.73 MTS Y 0.77 MTS DE ALTURA A BASE DE MURO DE BLOCK DE 15X20X40 CM CON UNA VAR. DE 3/8" @ 60 CM, RELLENA LAS CELDAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 COLUMNA Y LOSA PERIMETRAL DE 20X7 CM COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
GBR31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINA, INCLUYE: LLAVES, CONTROLES, EQUIPO ELECTRICO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
GBR32	SUMINISTRO DE HIDRANTE 2780 VALV 5 1/4", 3 TOMAS (2-2 1/2-1-4 1/2)	PZA	1.00
GBR33	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	206.10
GBR34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	208.90
GBR35	INSTALACIÓN DE LUMINARIA, INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
GBR36	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"x1 1/2"x1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"x 1 1/4"x1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00
GBR37	FABRICACION Y COLOCACION DE REJILLA PLUVIAL DE 1.90X0.50 M, INCLUYE: SOLDADURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	6.00


 C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA