

Angel Manuel Islas Vidaño
Rfc: IAVA0601114474
Calle s/n col Fco. R Serrano
Choix, Sinaloa
Contrato: Falsm-ch-25-81
Fecha: 08-septiembre-2025

Construccion de aula de 6.00 x 8.00 m, aula para
inicial de la comunidad de la estancia de baymena, en
el municipio de choix, Sinaloa.



PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 M, AULA PARA INICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA DE BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA					
PRELIMINARES					
TNT001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	48.00	\$ 26.67	\$ 1,280.16
Total de PRELIMINARES				\$	1,280.16
CIMENTACION					
EXC	EXCAVACION A MANO EN CEPAS EN TERRENO TIPO "B", DE 0.00 A 2.00 DE PROFUNDIDAD, CON HERRAMIENTA MANUAL, SIN INCLUIR ACARREOS	M3	5.60	\$ 330.36	\$ 1,850.02
ZCA001	ZAPATA AISLADA TIPO ZI-1 DE 1.00 X 1.00 X 1.00 MT DE SECCIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS No. 3 @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	\$ 5,620.56	\$ 33,723.36
ZCC001	CONCRETO CICLOPEO EN CIMENTACION DE 0.40X50CM DE SECCION, CONCRETO F'C=200KG/CM 2, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	ML	5.60	\$ 2,424.08	\$ 13,574.85
CD001	CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 25 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 INCLUYE :MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	28.00	\$ 643.42	\$ 18,015.76
RELLENO	RELLENO DE EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS, CON TEPETATE COMPACTADO AL 90% PRÓCTOR INCLUYE: LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EL EQUIPO NECESARIOS, MEDIDO COMPACTO.	M3	14.40	\$ 630.72	\$ 9,082.37
Total de CIMENTACION				\$	76,246.36
MUROS, DALAS Y CASTILLOS					
MTR001	MURO DE TABIQUE DE 7X14X28 CMS. JUNTEADO CON MORTERO : ARENA PROPORCIÓN 1 : 3 DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.	M2	54.03	\$ 818.69	\$ 44,233.82
MTR002	ENRASE DE TABIQUE DE TABIQUE DE 7X14X28 CMS. JUNTEADO CON MORTERO : ARENA PROPORCIÓN 1 : 3 DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.	M2	6.68	\$ 844.53	\$ 5,641.46
REP001	REPISON DE CONCRETO F'C=150GK/CM2 DE 8X38CM REFORZADO CON UNA GRAPA FORMADA DE 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" @ 30CMS	ML	7.00	\$ 667.64	\$ 4,673.48
KK1001	CASTILLOS TIPO K-1 DE 15x20 cms. DE SECCION CONCRETO f'c=180 kg/cm2 HECHO EN OBRA, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4"15CM.INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	10.00	\$ 682.38	\$ 6,823.80
KK2001	CASTILLOS TIPO K-2 DE 15x25 cms. DE SECCION CONCRETO f'c=180 kg/cm2 HECHO EN OBRA, REFORZADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @15CM. INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	7.96	\$ 660.32	\$ 5,256.15

Angel M
C.Angel-Manuel Islas Vidaño
Contratista

Angel Manuel Islas Vidaño
Rfc: IAVA0601114474
Calle s/n col Fco. R Serrano
Choix, Sinaloa
Contrato: Faism-ch-25-81
Fecha: 08-septiembre-2025

Construccion de aula de 6.00 x 8.00 m, aula para
inicial de la comunidad de la estancia de baymena, en
el municipio de choix, Sinaloa.



PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
KK3001	CASTILLOS TIPO K-3 DE 10x15 cms. DE SECCION CONCRETO f'c=180 kg/cm2 HECHO EN OBRA, REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4" @15CM.INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	10.00	\$ 462.80	\$ 4,628.00
CC001	CADENA DE CERRAMIENTO, DE 15 X 20 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS No. 3 Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS., CONCRETO F'C=150 KG/CM2 INCLUYE :MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	28.00	\$ 665.61	\$ 18,637.08
Total de MUROS, DALAS Y CASTILLOS					\$ 89,893.79
ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
TLA001	TRABE LATERAL DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2 DE 18X30 CMS ARMADA CON 6 VRS No. 5 Y E No. 2 @ 20, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO D EOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.}	ML	12.00	\$ 1,398.85	\$ 16,786.20
TCE001	TRABE CUMBRERA DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2 DE 25X50 CMS ARMADA CON 7 VRS No. 5 Y E No. 2 @ 20, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO D EOBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	6.80	\$ 1,939.36	\$ 13,187.65
LOS001	LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM² CONSIDERANDO CIMBRA Y DESCIMBRA, ACERO DE REFUERZO DE 3/8" @ 20 CMS, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	74.06	\$ 1,940.54	\$ 143,716.39
Total de ESTRUCTURAS DE CONCRETO					\$ 173,690.24
PISO INTERIOR					
PC003	PISO INTERIOR FIRME DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO BROCHADO FINO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: MATERAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	43.89	\$ 564.31	\$ 24,767.57
DEN15X30	DENTELLON DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM² INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	ML	16.40	\$ 455.62	\$ 7,472.17
VIT33X33	VITROPISO DE CERAMICA 33X33 CMS MCA VITROMEXO SIMILAR COLOR BEIGE O GRIS, INCLUYE: CORTES Y DESPERDICIOS, PEGAMENTO ADHESIVO, BOQUILLA ANTIHONGOS DE 5MM, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	45.92	\$ 663.59	\$ 30,472.05
ZOCLO10CN	ZOCLO DE 10X33 CMS DE CERAMICA EN COLOR BEIGE O GRIS, INCLUYE: CORTES, BOQUILLA, SEPARADORES, SUMINISTRO Y COLOCACION.	ML	25.00	\$ 186.52	\$ 4,663.00
Total de PISO INTERIOR					\$ 67,374.79
APLANADOS					
AP001	APLADADO ACABADO FLOTEADO FINO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	201.20	\$ 451.08	\$ 90,757.30
Total de APLANADOS					\$ 90,757.30
ACABADOS					
IMPER	IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO ELABORADO A BASE	M2	74.06	\$ 383.35	\$ 28,390.90

Angel M.
C.Angel Manuel Islas Vidaño
Contratista

Angel Manuel Islas Vidaño
Rfc: IAVA0601114474
Calle s/n col Fco. R Serrano
Choix, Sinaloa
Contrato: Faism-ch-25-81
Fecha: 08-septiembre-2025

Construccion de aula de 6.00 x 8.00 m, aula para
inicial de la comunidad de la estancia de baymena, en
el municipio de choix, Sinaloa.



PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	DE POLIMEROS ACRILICOS, PIGMENTOS INORGANICOS Y ADITIVOS ESPECIALES A DOS MANOS, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO Y PREVIAMENTE LA APLICACION DE UNA MANO DE PRIMARIO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE.				
PINT	PINTURA VINILICA EN MUROS Y TECHO, A DOS MANOS, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	201.20	\$ 116.87	\$ 23,514.24
Total de ACABADOS				\$	51,905.14
CANCELERIA					
PU001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA ABATIBLE DE FIERRO CON MEDIDAS DE 1.00 X 2.10 , CHAPA DOBLE MANIA, , INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$ 5,572.50	\$ 5,572.50
VN001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 1.52 X 4.0 MTS FIJO Y CORREDIZO ARMADA CON DIVISIONES A CUADROS DE ALUMINO EN COLOR BLANCO DE 2", CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, PROTECCION A PARA VENTANA A BASE DE CUADRADO DE 3/8", INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.}	PZA	1.00	\$ 14,245.00	\$ 14,245.00
VN002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE 1.52 X 3.0 MTS FIJO Y CORREDIZO ARMADA CON DIVISIONES A CUADROS DE ALUMINO EN COLOR BLANCO DE 2", CON CRISTAL CLARO DE 6 MM, PROTECCION PARA VENTANA A BASE DE CUADRADO DE 3/8", INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	1.00	\$ 11,266.50	\$ 11,266.50
Total de CANCELERIA				\$	31,084.00
PROTECCION DE VENTANAS					
PV001	PROTECCION DE VENTANA DE 4.00X1.52m DE ALTURA FABRICADA CON CUADRADO LISO DE 1/2" INCLUYE: MARCO DE PTR DE 1"X 1" CAL 14, CUADRADO DE 1/2 A CADA 15 CMS, SOLDADURA, CORTES HABILITADO Y COLOCACION.	M2	6.00	\$ 3,578.15	\$ 21,468.90
PV002	PROTECCION DE VENTANA DE 3.00X1.52m DE ALTURA FABRICADA CON CUADRADO LISO DE 1/2" INCLUYE: MARCODE PTR DE 1"X 1" CAL 14, CUADRADO DE 1/2 A CADA 15 CMS, SOLDADURA, CORTES HABILITADO Y COLOCACION.	M2	4.56	\$ 2,993.12	\$ 13,648.63
Total de PROTECCION DE VENTANAS				\$	35,117.53
INSTALACION ELECTRICA					
AL001	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON POLIDUCTO DE 3/4" DE CENTRO DE REGISTRO A CENTRO DE CARGA, CON CABLE # 8 2 HILOS FASE, 1 HILO NEUTRO Y CABLE DESNUDO PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS	ML	10.00	\$ 595.70	\$ 5,957.00
CCAR001	CENTRO DE CARGA Q04 CON PASTILLAS TERMICAS SQD	PZA	1.00	\$ 2,072.00	\$ 2,072.00
SEL001	SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN, A BASE DE LAMPARA AHORRADORA DE 75 WATTS INCLUYE CABLE #12" POLIDUCTO ELECTRICO DE 3/4" Y CHALUPA GALVANIZADA DE 4" MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	6.00	\$ 859.16	\$ 5,154.96

Angel M.
C.Angel Manuel Islas Vidaño
Contratista

Angel Manuel Islas Vidaño
Rfc: IAVA0601114474
Calle s/n col Fco. R Serrano
Choix, Sinaloa
Contrato: Faism-ch-25-81
Fecha: 08-septiembre-2025

Construccion de aula de 6.00 x 8.00 m, aula para
inicial de la comunidad de la estancia de baymena, en
el municipio de choix, Sinaloa.



PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
CONT001	SALIDA ELÉCTRICA PARA ABANICO DE TECHO CON POLIDUCTO NARANJA DE 3/4" CAJA METALICA DE 4" Y CABLE TH #12, INCLUYE: CABLEADO, RANURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	2.00	\$ 1,166.80	\$ 2,333.60
SCON001	SALIDA ELECTRICA 220 VOLT PARA AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	1.00	\$ 1,155.14	\$ 1,155.14
SCON002	SALIDA ELECTRICA E INSTALACION DE CONTACTO TIPO MODUS A BASE DE POLIDUCTO ELECTRICO DE 1/2", INCLUYE CABLEADO, RANURAS, RESANES, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	SAL	3.00	\$ 573.69	\$ 1,721.07
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	18,393.77
REGISTRO ELECTRICO					
REG001	REGISTRO ELECTRICO DE 40X40X40CM	PZA	1.00	\$ 3,367.00	\$ 3,367.00
Total de REGISTRO ELECTRICO				\$	3,367.00
BANQUETA					
CIM-RENCH	RENCHIDO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM², INCLUYE: EXVACACIONES, CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	ML	16.80	\$ 476.21	\$ 8,000.33
PC004	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO BROCHADO FINO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, INCLUYE: MATERAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	16.80	\$ 666.93	\$ 11,204.42
Total de BANQUETA				\$	19,204.75
MUFA					
MMED	SUMINISTRO E INSTALACION DE MUFA PARA 220, CON ARMEZ 15-20-4, REFUERZO DE ACERO No. 3, CONCRETO 150 KG/CM², CIMBRA, COLADO Y DESCIMBRA, INC. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	1.00	\$ 8,778.76	\$ 8,778.76
Total de MUFA				\$	8,778.76
CARTEL ALUSIVO A LA OBRA					
CARTEL	ANUNCIO DE OBRA DE 0.90 X 1.50 MTS. A BASE DE PERFIL PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14, LAMINA NEGRA CAL. 20 CON POSTES DE 1.30 MTS. DE ALTURA LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO CON PERFIL PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL. 14. LA LAMINA INCLUYE PINTURA DE FONDO, ESMALTE EN COLOR BLANCO A DOS MANOS, TIPO DE LETRA Y COLORES ESPECIFICADOS POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA, INCLUYE: COLOCACION EN DADOS DE CONCRETO DE F'C= 150 KG/CM2, CON UN EMPOTRAMIENTO NO MENOR DE 50 CMS., MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 10,878.00	\$ 10,878.00
Total de CARTEL ALUSIVO A LA OBRA				\$	10,878.00
LIMPIEZA GENERAL					
LIMGEN	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA PARA ENTREGAR	M2	1.00	\$ 3,704.72	\$ 3,704.72

Angel M.
C. Angel Manuel Islas Vidaño
Contratista

Angel Manuel Islas Vidaño
Rfc: IAVA0601114474
Calle s/n col Fco. R Serrano
Choix, Sinaloa
Contrato: Faism-ch-25-81
Fecha: 08-septiembre-2025

Construccion de aula de 6.00 x 8.00 m, aula para
inicial de la comunidad de la estancia de baymena, en
el municipio de choix, Sinaloa.



PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Total de LIMPIEZA GENERAL			\$	3,704.72
	Total de CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 M, AULA PARA INICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA DE BAYMENA, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA			\$	681,676.31
	Subtotal de Presupuesto			\$	681,676.31
				Impuesto \$	109,068.21
				Total \$	790,744.52

Angel M.

C.Angel Manuel Islas Vidaño
Contratista