

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SUR 0 ENTRE
 PONIENTE 1 Y PONIENTE 5 DE LA COMUNIDAD DE VIDA CAMPESINA, MUNICIPIO
 DE ELOTA, SINALOA.
 COMUNIDAD: VIDA CAMPESINA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

13-feb-23

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS				
1A	TERRACERIAS				
	Trazo y nivelación con aparatos				
1A-1	estableciendo ejes de referencia para la instalación de Tubería	ML	165.00		
	Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco en zona b de 0 a 6.00 m de profundidad.				
1100 02		M3	150.15		
	Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco.				
1130 02		M3	11.55		
	Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material de banco.				
1131 06		M3	52.27		
	Relleno en zanjas a volteo con material producto de excavación.				
1131 01		M3	80.85		
	Acarreo 1er km material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, descarga a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.				
9000 02		M3	69.3		
	Acarreo km subsecuentes al 1o material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.				
9002 02		M3-KM	415.80		
	Afine con equipo (motoconformadora) en calles, al termino de la obra				
1A-10		M2	1,320.00		
1B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
	Suministro de tubería de p.v.c.				
8049 03	Alcantarillado sistema métrico serie 20 nom-001-cna, nmx 215 l.a.b. fábrica de 200 mm de diámetro.	ML	165		
	Instalación de tubería de pvc orientado con cople y con anillo elastomerico integrado de fábrica de 200 mm de diámetro.				
2041 05		ML	165		
	Suministro y colocación de brocales y tapas para pozos de visita de concreto, fabricación e instalación.				
3110 01		PZA	2.00		

1C	POZOS DE VISITA TIPO COMÚN		
	Construccion de pozo de visita tipo comun, incluye: excavacion, plantilla de concreto, aplanado interior pulido con mortero cemento-arena proporcion 1:3, media caña, suministro y colocacion de todos los materiales a 1.25 mts de profundidad.		
3060 02		PZA	2.00
1D	SONDEOS EN TUBERÍAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE		
	Sondeos y reparaciones en casos de daños en tuberías de Conducción, Distribución y tomas domiciliarias existentes de Agua Potable, incluye: excavación, relleno de zanja con material producto de excavación, afine y material necesario en caso de siniestro, materiales, mano de obra, herramienta y equipo		
1D-1		LOTE	1.00
1E	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO DE LA OBRA		
	Suministro y colocación de rotulo de obra de 0.90 x 1.50 mts, con bastidores de perfil PTR de 1 x 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14 y lámina negra cal 20 con postes de 1.30 mts. De altura libre a la base inferior del anuncio de perfil de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14, la lámina incluye: pintura de fondo esmalte color blanco a dos manos, rotulo a una cara con viniletras y logotipos por computadora en las medidas, tipo de letra y colores especificados por la SOPDUE, incluye: colocación en dados de concreto de f'c=150 kg/cm2, con un empotramiento no menor a 60 cms, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución		
1E-01		PZA	1.00

SUBTOTAL	\$	-
IVA	\$	-
TOTAL	\$	-