

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.



REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
01	PRELIMINARES				
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** QUINCE PESOS 06/100 M.N. **	M2	136.00	\$ 15.06	\$ 2,048.16
GBR39	DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A UN LUGAR AUTORIZADO POR SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS NUEVE PESOS 42/100 M.N. **	M2	35.45	\$ 209.42	\$ 7,423.94
GP17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. Precio unitario: ** SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 66/100 M.N. **	M3	6.00	\$ 734.66	\$ 4,407.96
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. **	M3	4.61	\$ 353.51	\$ 1,629.68
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILÓMETRO. Precio unitario: ** QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N. **	M3	1.00	\$ 578.37	\$ 578.37
GP033	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CUARENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. **	M2	70.02	\$ 46.64	\$ 3,265.73
Total de PRELIMINARES				\$	19,353.84
** DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **					
02	CIMENTACION				
GP2448	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACION CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, REGLEADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 68/100 M.N. **	M2	6.00	\$ 817.68	\$ 4,906.08
GP206	ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.20 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES , COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=250 KG/CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 6,595.07	\$ 39,570.42
GP209	DADO DE 20X20 CM ARMADO CON ARMEX DALA Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. Precio unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 3,483.15	\$ 20,898.90
GBR89	CADENA DE DESPLANTE DE 20X35 CM, ARMADO CON ARMEX Y 2 VARS #3, INCLUYE: EXCAVACION, TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 89/100 M.N. **	ML	27.00	\$ 1,491.89	\$ 40,281.03
Total de CIMENTACION				\$	105,656.43
** CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N. **					
03	ESTRUCTURA				
GBR80	COLUMNA DE 20X25 CM, ARMADO CON 4 VARS #3, EST. @20 CMS, INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	15.00	\$ 1,072.96	\$ 16,094.40

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.



REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA
 SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS
 CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Precio unitario: ** UN MIL SETENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **					
GBR92	CADENA DE CERRAMIENTO DE 20X35 CM, ARMADO CON ARMEX Y 2 VARS #3, INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL VEINTIUN PESOS 07/100 M.N. **	ML	33.50	\$ 1,021.07	\$ 34,205.85
GP505	MURO DE BLOCK 15x20x40 CMS, DE ALTURA PROMEDIO 60 CMS INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 93/100 M.N. **	M2	25.00	\$ 791.93	\$ 19,798.25
GP237	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIAL, ACARREOS, CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 52/100 M.N. **	M2	95.38	\$ 1,551.52	\$ 147,983.98
GP2515	FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR NCLUYE: TRASLADO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA, NIVELACION Y COMPACTACION. Precio unitario: ** UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. **	M2	64.02	\$ 1,052.51	\$ 67,381.69
Total de ESTRUCTURA					\$ 285,464.17
** DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 17/100 M.N. **					
04	ALBAÑILERIA				
GP828	IMPERMEABILIZACION A BASE DE DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO 7 AÑOS MOD. SETTIMO MCA. IMPAC O SIMILAR CON MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO Y RESANE DE GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO, FIBRA DE REFUERZO Y DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 97/100 M.N. **	M2	98.61	\$ 275.97	\$ 27,213.40
GP2532	GOTERO RESALTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1"X1" DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N. **	ML	36.56	\$ 195.33	\$ 7,141.26
GP830	CHAFLÁN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN AZOTEA DE SECCIÓN 15 X 15 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS DOS PESOS 86/100 M.N. **	ML	11.70	\$ 302.86	\$ 3,543.46
GP223	BARRA DE 60 CMS DE ANCHO Y DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. **	ML	11.43	\$ 1,548.85	\$ 17,703.36
GBR15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA ACERO DE 2.00 MTS DE ALTO, CON POSTES DE 2" X 2" Y DALA DE 15 X 20 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. **	ML	18.20	\$ 3,358.50	\$ 61,124.70
GBR16	BASE PARA TINACO DE 10 CMS DE ESPESOR CON MALLA LAC 6-6/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,667.22	\$ 1,667.22
GBR17	CADENA DE DESPLANTE DE 20X35 CM, ARMADO CON ARMEX Y 2 VARS #3, INCLUYE: EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 89/100 M.N. **	ML	18.20	\$ 1,491.89	\$ 27,152.40

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA
 SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS
 CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total de ALBAÑILERIA					\$ 145,545.80
** CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N. **					
05	ACABADOS				
GP196	APLANADO FLOTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS DIEZ PESOS 40/100 M.N. **	M2	177.71	\$ 310.48	\$ 55,175.40
GP200	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, FONDO A DOS MANOS, Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. Precio unitario: ** NOVENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. **	M2	213.66	\$ 95.91	\$ 20,492.13
GP2578	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 70/100 M.N. **	M2	3.78	\$ 3,657.76	\$ 13,826.33
GP2577	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE LAMINA ESTRIADA DE 220X1.00 M INCLUYE: CORTES, SOLDADURAS, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 4,939.20	\$ 14,817.60
Total de ACABADOS					\$ 104,311.46
** CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 46/100 M.N. **					
06	INSTALACIONES ESPECIALES				
GP232	SALIDA PARA CONTACTOS, CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, CORTES, COPLES, CONECTORES Y CONTRAS, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** DOS MIL DIECINUEVE PESOS 18/100 M.N. **	SAL	3.00	\$ 2,019.18	\$ 6,057.54
GP233	SALIDA PARA APAGADOR, CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 11/100 M.N. **	SAL	5.00	\$ 1,651.11	\$ 8,255.55
GP230	SALIDA PARA ALUMBRADO CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 31/100 M.N. **	SAL	11.00	\$ 1,631.31	\$ 17,944.41
GP134	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO DE EMPOTRAR DE 6" DIAM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** QUINIENTOS OCHENTA PESOS 56/100 M.N. **	PZA	11.00	\$ 580.56	\$ 6,386.16
GP2569	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 2 CIRCUITOS MARCA SQUARE D O SIMILAR INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,954.63	\$ 2,954.63
GP2568	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20, INC: INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS 32/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 527.32	\$ 527.32
GP899	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 25/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,561.25	\$ 2,561.25


 C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS,
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.



REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA
 SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS
 CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
GP657	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBERÍA DE 4" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 95/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,427.95	\$ 1,427.95
GP258	SALIDA SANITARIA PARA TARJA CON TUBERÍA DE 2" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 49/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,303.49	\$ 2,606.98
GP243	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" PARA LLENADO DE TINACO DESDE RED EXISTENTE, INCLUYE: EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO APISONADO, TUBERÍA, CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CATORCE PESOS 11/100 M.N. **	ML	12.00	\$ 214.11	\$ 2,569.32
GP246	ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" DESDE RAMALES, INCLUYE: TUBERÍA, COPLES, CODOS, ADAPTADOR MACHO CON INSERTO DE METAL, LLAVE DE CONTROL, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N. **	SAL	3.00	\$ 1,367.83	\$ 4,103.49
GP248	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC VIENNA PLUS REDONDO MARCA CORONA O SIMILAR, INCLUYE: WC, MANGUERA, ASIENTO, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,185.29	\$ 4,185.29
GP259	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA CON ACCESORIOS, INCLUYE: TARJA, MANGUERA, MEZCLADORA, CESPOL, CANASTA Y CONTRA CANASTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 4,853.72	\$ 9,707.44
GP260	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO CON ACCESORIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** OCHO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 01/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 8,302.01	\$ 8,302.01
Total de INSTALACIONES ESPECIALES					\$ 77,589.34
** SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N. **					
07	TRABAJOS FINALES				
GP67	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA, INCLUYE: INFORMACION IMPRESA ADOSADA A LAMINA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PRESENTACION. Precio unitario: ** SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 52/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,207.52	\$ 6,207.52
GP101	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** SIETE PESOS 15/100 M.N. **	M2	129.07	\$ 7.15	\$ 922.85
Total de TRABAJOS FINALES					\$ 7,130.37
** SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS 37/100 M.N. **					
Total de REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.					\$ 745,051.42
** SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 745,051.42
** SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. **					
				Impuesto	\$ 119,208.23
				Total	\$ 864,259.65
** OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 65/100 M.N. **					

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA