



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/642/2025

ASUNTO: INVITACIÓN

Badiraguato, Sin., a 23 de Agosto de 2025

C. DENISSE MACHACO OROZCO
REP. LEGAL DE LA EMPRESA
EL MISMO
P R E S E N T E.-


En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 4, 29, 39 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se invita a usted a participar en el procedimiento de Adjudicación Directa, referente a la realización de los trabajos consistentes en: Rehabilitación de Comedor Público en la Comunidad de La Soledad, perteneciente a la Sindicatura de Santiago de los Caballeros, del Municipio de Badiraguato, Sinaloa, con un tiempo de ejecución de **29** días.

Lo anterior, es en virtud de que cumple con lo establecido en la Ley en mención y se encuentra inscrito en el Padrón de Contratistas a cargo de esta Dirección. A continuación, se detallan características:

- Fecha límite para dar respuesta a esta invitación: 25 de Agosto de 2025
- Fecha para la entrega de la propuesta: 26 de Agosto de 2025
- Firma del contrato: 27 de Agosto de 2025
- Fecha de inicio de obra: 01 de Septiembre de 2025
- Fecha de término de obra: 15 de Octubre de 2025
- Origen de los recursos: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), Ejercicio Fiscal 2025.

Así mismo, le informo que se le otorgará un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento), para utilizarlo en la siguiente forma: 15% (quince por ciento), para la utilización de mano de obra; y un 20% (veinte por ciento), en la adquisición de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para realizar los trabajos. Los criterios de adjudicación del contrato correspondiente, serán los establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Se le anexa catálogo de conceptos, planos y especificaciones para su pronta respuesta.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva brindar a la presente, quedo a sus apreciables órdenes.



ATENTAMENTE

C. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
BADIRAGUATO, SINALOA.

Recibido
[Firma]
23/Ago/25

C.c.p. Archivo.

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
01	PRELIMINARES		
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	136.00
GBR39	DESMANTELAMIENTO DE INSTALACIONES, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL A UN LUGAR AUTORIZADO POR SUPERVISION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	35.45
GP17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00 MTS.	M3	6.00
GP26	RELLENO COMPACTADO AL 95% CON BAILARINA EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN.	M3	4.61
GP03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIONES MEDIDO COMPACTO, 1ER KILÓMETRO.	M3	1.00
GP033	AFINE DE FONDOS Y TALUDES DE LAS EXCAVACIONES HECHAS INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	70.02
02	CIMENTACION		
GP2448	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM. DE ESPESOR PARA DESPLANTE DE CIMENTACION CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", INCLUYE : SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLADO DE CONCRETO, REGLEADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	6.00
GP206	ZAPATA AISLADA DE 1.0X1.0X0.20 MTS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CMS EN AMBAS DIRECCIONES , COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=250 KG/CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	6.00
GP209	DADO DE 20X20 CM ARMADO CON ARMEX DALA Y REFORZADO CON 2 VARILLAS DE 3/8", CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	6.00
GBR89	CADENA DE DESPLANTE DE 20X35 CM, ARMADO CON ARMEX Y 2 VARS #3, INCLUYE: EXCAVACION, TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	27.00
03	ESTRUCTURA		
GBR80	COLUMNA DE 20X25 CM, ARMADO CON 4 VARS #3, EST. @20 CMS, INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	15.00
GBR92	CADENA DE CERRAMIENTO DE 20X35 CM, ARMADO CON ARMEX Y 2 VARS #3, INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	33.50
GP505	MURO DE BLOCK 15x20x40 CMS, DE ALTURA PROMEDIO 60 CMS INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	25.00
GP237	LOSA DE 10 CM DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= DE 200 KG/CM HECHO EN OBRA, ARMADO CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE: TRASLADOS DE MATERIAL, ACARREOS, CIMBRA, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	95.38
GP2515	FIRME DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR NCLUYE: TRASLADO DE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CIMBRA, NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	64.02
04	ALBAÑILERIA		
GP828	IMPERMEABILIZACION A BASE DE DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO 7 AÑOS MOD. SETTIMO MCA. IMPAC O SIMILAR CON MALLA DE REFUERZO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, SELLADO Y RESANE DE GRIETAS A BASE DE CEMENTO PLASTICO, FIBRA DE REFUERZO Y DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZANTE.	M2	98.61

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA
 SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS
 CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
GP2532	GOTERO RESALTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 1"X1" DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA.	ML	36.56
GP830	CHAFLÁN CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 EN AZOTEA DE SECCIÓN 15 X 15 CM. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	11.70
GP223	BARRA DE 60 CMS DE ANCHO Y DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	11.43
GBR15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA ACERO DE 2.00 MTS DE ALTO, CON POSTES DE 2" X 2" Y DALA DE 15 X 20 CMS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	18.20
GBR16	BASE PARA TINACO DE 10 CMS DE ESPESOR CON MALLA LAC 6-6/10-10, CONCRETO HECHO EN OBRA CON F'C=200 KG/CM2 AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
GBR17	CADENA DE DESPLANTE DE 20X35 CM, ARMADO CON ARMEX Y 2 VARS #3, INCLUYE: EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES, TRASLADOS DE MATERIALES, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	18.20
05 ACABADOS			
GP196	APLANADO FLOTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	177.71
GP200	PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFONES, FONDO A DOS MANOS, Y PINTURA FINAL A UNA MANO, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	M2	213.66
GP2578	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6MM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	3.78
GP2577	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE LAMINA ESTRIADA DE 220X1.00 M INCLUYE: CORTES, SOLDADURAS, PINTURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
06 INSTALACIONES ESPECIALES			
GP232	SALIDA PARA CONTACTOS, CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, CORTES, COPLES, CONECTORES Y CONTRAS, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	SAL	3.00
GP233	SALIDA PARA APAGADOR, CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	SAL	5.00
GP230	SALIDA PARA ALUMBRADO CON POLIFLEX DE 1/2", CABLE CAL.12; INCLUYE: MATERIALES, CABLEADO, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	SAL	11.00
GP134	SUMINISTRO E INSTALACION DE FOCO DE EMPOTRAR DE 6" DIAM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBR, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	11.00
GP2569	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRO DE CARGA 2 CIRCUITOS MARCA SQUARE D O SIMILAR INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
GP2568	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20, INC: INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
GP899	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
GP657	SALIDA SANITARIA PARA WC CON TUBERÍA DE 4" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	1.00
GP258	SALIDA SANITARIA PARA TARJA CON TUBERÍA DE 2" SANITARIA HASTA REGISTRO SANITARIO, INCLUYE: CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	2.00

C.ING. RUBIEZ RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.



REHABILITACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN LA COMUNIDAD DE LA
 SOLEDAD, PERTENECIENTE A LA SINDICATURA DE SANTIAGO DE LOS
 CABALLEROS, DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

CATALOGO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
GP243	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" PARA LLENADO DE TINACO DESDE RED EXISTENTE, INCLUYE: EXCAVACIÓN MANUAL, RELLENO APISONADO, TUBERÍA, CODOS, COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	12.00
GP246	ALIMENTACIÓN HIDRÁULICA PARA MUEBLE SANITARIO CON TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" DESDE RAMALES, INCLUYE: TUBERÍA, COPLES, CODOS, ADAPTADOR MACHO CON INSERTO DE METAL, LLAVE DE CONTROL, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	3.00
GP248	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC VIENNA PLUS REDONDO MARCA CORONA O SIMILAR , INCLUYE: WC, MANGUERA, ASIENTO, CUELLO DE CERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
GP259	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TARJA CON ACCESORIOS, INCLUYE: TARJA, MANGUERA, MEZCLADORA, CESPOL, CANASTA Y CONTRA CANASTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
GP260	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO CON ACCESORIOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, INSTALACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
07	TRABAJOS FINALES		
GP67	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA, INCLUYE: INFORMACION IMPRESA ADOSADA A LAMINA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PRESENTACION.	PZA	1.00
GP101	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	129.07


 C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA