




EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA NUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024, EN MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
	TECHO FIRME.-1.-Sra. -MARIA JAQUELINE SAMANIEGO SANDOVAL, SINALOA.			\$	68,189.39
	TECHO FIRME.-2.-Sra. -MARIA CAROLINA ASTORGA SANCHEZ, BADIRAGUATO, SINALOA.			\$	95,046.50
	TECHO FIRME.-3.-Sra. -BRENDA IRIS AISPURO OLGUIN, BADIRAGUATO, SINALOA.			\$	64,804.17
	TECHO METALICO.-4.-Sr. DEMETRIO SANDOVAL ARMENTA, BADIRAGUATO, SINALOA			\$	37,799.61
	TECHO FIRME.-5.-Sra. -ERIKA MARLENE VALDEZ ROJO, BADIRAGUATO, SINALOA.			\$	82,336.40
	TECHO METALICO.-6.-Sr. GUILLERMO MONZON TORRES, BADIRAGUATO, SINALOA			\$	36,981.59
	TECHO FIRME.-7.-Sra. -SANDRA ASTORGA MEDINA, BADIRAGUATO, SINALOA.			\$	67,688.48
	PISO FIRME.-8.-Sra. DOMINGA BELTRÁN MORENO, BADIRAGUATO, SINALOA			\$	16,091.16
	TECHO FIRME.-9.-Sra. -DULCE LIZBETH URIARTE GAMBOA, BADIRAGUATO, SINALOA.			\$	55,031.13
	PISO FIRME.-10.-Sra. JAIME FERNANDO ROMERO MEDINA, BADIRAGUATO, SINALOA			\$	18,963.52
	TECHO METALICO.-11.-Sra. ZENAIDA MARICELA FLORES PEREZ, BADIRAGUATO, SINALOA			\$	72,870.41
	PISO FIRME.-12.-Sra. ALEJANDRA ASTORGA MEDINA, BADIRAGUATO, SINALOA			\$	17,124.10




EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA NUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	TECHO FIRME.-13.-Sra. -MA OCTAVIANA URIARTE Y RUBIO, BADIRAGUATO, SINALOA.			\$	85,745.76
	TECHO FIRME.-14.-Sr. -VICTOR VALDEZ ARMENTA, BADIRAGUATO, SINALOA.			\$	54,409.22
	Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024, EN MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.			\$	773,081.44
	** SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	773,081.44
	** SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **				
				IVA \$	123,693.03
				Total \$	896,774.47
	** OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. **				



EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA MUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024, EN MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
	TECHO FIRME.-1.-Sra. -MARIA JAQUELINE SAMANIEGO SANDOVAL, SINALOA.				
3	ESTRUCTURA				
3.11	MURO DE ENRASE DE HASTA 40 CM DE ALTURA A BASE BLOCK O TABIQUE ROJO RECOCIDO, EN SU CASO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS TRECE PESOS 35/100 M.N. **	ML	11.70	\$ 313.35	\$ 3,666.20
3.03.	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc=200 Kg/cm2, INCLUYE; CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 89/100 M.N. **	ML	1.20	\$ 431.89	\$ 518.27
	Total de ESTRUCTURA			\$	4,184.47
	** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. **				
4	LOSAS				
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **	M2	21.84	\$ 1,847.68	\$ 40,353.33




EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA MUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de LOSAS			\$	40,353.33
	** CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 33/100 M.N. **				
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	M2	21.84	\$ 193.62	\$ 4,228.66
	Total de CUBIERTA			\$	4,228.66
	** CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 66/100 M.N. **				
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	19.41	\$ 378.10	\$ 7,338.92
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA			\$	7,338.92
	** SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. **				
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	SAL	3.00	\$ 1,735.79	\$ 5,207.37
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,296.47	\$ 1,296.47
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE:	PZA	1.00	\$ 2,251.77	\$ 2,251.77




EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA NUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 5C AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 77/100 M.N. **				
	Total de INSTALACION ELECTRICA ** OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N. **			\$	8,755.61
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40
	Total de VARIOS ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **			\$	3,328.40
	Total de TECHO FIRME.-1.-Sra. -MARIA JAQUELINE SAMANIEGO SANDOVAL, SINALOA. ** SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. **			\$	68,189.39
3	ESTRUCTURA				
3.11	MURO DE ENRASE DE HASTA 40 CM DE ALTURA A BASE BLOCK O TABIQUE ROJO RECOCIDO, EN SU CASO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS TRECE PESOS 35/100 M.N. **	ML	20.92	\$ 313.35	\$ 6,555.28
3.03.	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc=200 Kg/cm2, INCLUYE; CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES.	ML	1.60	\$ 431.89	\$ 691.02



EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA MUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 89/100 M.N. **				
3.04	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 20-4 Y CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, TUJINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES.	ML	4.10	\$ 510.96	\$ 2,094.94
	Precio unitario: ** QUINIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N. **				
	Total de ESTRUCTURA			\$	9,341.24
	** NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. **				
4	LOSAS				
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUJINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.	M2	31.20	\$ 1,847.68	\$ 57,647.62
	Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **				
	Total de LOSAS			\$	57,647.62
	** CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. **				
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO.	M2	31.20	\$ 193.62	\$ 6,040.94




EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA NUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **				
	Total de CUBIERTA			\$	6,040.94
	** SEIS MIL CUARENTA PESOS 94/100 M.N. **				
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	26.27	\$ 378.10	\$ 9,932.69
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA			\$	9,932.69
	** NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 69/100 M.N. **				
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	SAL	3.00	\$ 1,735.79	\$ 5,207.37
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,296.47	\$ 1,296.47
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 77/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,251.77	\$ 2,251.77
	Total de INSTALACION ELECTRICA			\$	8,755.61
	** OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N. **				
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40



EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA NUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de VARIOS			\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de TECHO FIRME.-2.-Sra. -MARIA CAROLINA ASTORGA SANCHEZ, BADIRAGUATO, SINALOA.			\$	95,046.50
	** NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N. **				
	TECHO FIRME.-3.-Sra. -BRENDA IRIS AISPURU OLGUIN, BADIRAGUATO, SINALOA.				
3	ESTRUCTURA				
3.11	MURO DE ENRASE DE HASTA 40 CM DE ALTURA A BASE BLOCK O TABIQUE ROJO RECOCIDO, EN SU CASO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	12.92	\$ 313.35	\$ 4,048.48
	Precio unitario: ** TRESCIENTOS TRECE PESOS 35/100 M.N. **				
3.03.	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2, INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES.	ML	1.20	\$ 431.89	\$ 518.27
	Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 89/100 M.N. **				
	Total de ESTRUCTURA			\$	4,566.75
	** CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 75/100 M.N. **				
4	LOSAS				
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR	M2	22.85	\$ 1,847.68	\$ 42,219.49




EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA MUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **				
	Total de LOSAS			\$	42,219.49
	** CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 49/100 M.N. **				
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	M2	22.85	\$ 193.62	\$ 4,424.22
	Total de CUBIERTA			\$	4,424.22
	** CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 22/100 M.N. **				
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	19.13	\$ 378.10	\$ 7,233.05
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA			\$	7,233.05
	** SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. **				
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,735.79	\$ 1,735.79
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE	SAL	1.00	\$ 1,296.47	\$ 1,296.47




EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA MUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **				
	Total de INSTALACION ELECTRICA ** TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. **			\$	3,032.26
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40
	Total de VARIOS ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **			\$	3,328.40
	Total de TECHO FIRME.-3.-Sra. -BRENDA IRIS AISPURU OLGUIN, BADIRAGUATO, SINALOA. ** SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 17/100 M.N. **			\$	64,804.17
3	ESTRUCTURA				
3.03	FABRICACION Y COLOCACION DE POLIN MONTEN CAJON DE 4" CAL. 14, PARA COLUMNAS COMO SOPORTE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA PARA TRAZO, CORTE, HABILITADO, ENSAMBLE, APLICACIÓN DE FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. **	ML	4.80	\$ 888.48	\$ 4,264.70
3.06	COLOCACION Y FIJACION DE PLACA DE ACERO DE 6X6"X3/8" DE ESPESOR CON 4 VARILLAS DE ACERO	PZA	2.00	\$ 473.49	\$ 946.98




EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA MUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	CORRUGADO NUMERO 3 DE 30 CM DE LONGITUD CADA UNA COMO ANCLAJE DE SUJECION, A BASE DE CONCRETO DE FC=200 KG/CM2 EN MEDIDAS DE 20CM DE DIAMETRO POR 40 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y LA PLACA BASE. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. **					
	Total de ESTRUCTURA ** CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 68/100 M.N. **				\$	5,211.68
4	LOSAS					
4.01	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 82/100 M.N. **	M2	14.54	\$ 1,817.82	\$	26,431.10
	Total de LOSAS ** VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 10/100 M.N. **				\$	26,431.10
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 1,658.80	\$	1,658.80
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 1,169.63	\$	1,169.63
	Total de INSTALACION ELECTRICA ** DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 43/100 M.N. **				\$	2,828.43



EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA NUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
13	VIARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40
	Total de VIARIOS			\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de TECHO METALICO.-4.-Sr. DEMETRIO SANDOVAL ARMENTA, BADIRAGUATO, SINALOA			\$	37,799.61
	** TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 61/100 M.N. **				
	TECHO FIRME.-5.-Sra. -ERIKA MARLENE VALDEZ ROJO, BADIRAGUATO, SINALOA				
4	LOSAS				
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **	M2	31.92	\$ 1,847.68	\$ 58,977.95
	Total de LOSAS			\$	58,977.95
	** CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 95/100 M.N. **				
5	CUBIERTA				



EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA NUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	M2	31.92	\$ 193.62	\$ 6,180.35
Total de CUBIERTA					\$ 6,180.35
** SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 35/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	28.61	\$ 378.10	\$ 10,817.44
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA					\$ 10,817.44
** DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 44/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,735.79	\$ 1,735.79
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,296.47	\$ 1,296.47
Total de INSTALACION ELECTRICA					\$ 3,032.26
** TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40




EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA MUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de VARIOS ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **			\$	3,328.40
	Total de TECHO FIRME.-5.-Sra. -ERIKA MARLENE VALDEZ ROJO, BADIRAGUATO, SINALOA. ** OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. **			\$	82,336.40
3	TECHO METALICO.-6.-Sr. GUILLERMO MONZON TORRES, BADIRAGUATO, SINALOA ESTRUCTURA				
3.03	FABRICACION Y COLOCACION DE POLIN MONTEN CAJON DE 4" CAL. 14, PARA COLUMNAS COMO SOPORTE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA PARA TRAZO, CORTE, HABILITADO, ENSAMBLE, APLICACIÓN DE FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. **	ML	4.80	\$ 888.48	\$ 4,264.70
3.06	COLOCACION Y FIJACION DE PLACA DE ACERO DE 6X6"X3/8" DE ESPESOR CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO NUMERO 3 DE 30 CM DE LONGITUD CADA UNA COMO ANCLAJE DE SUJECION, A BASE DE CONCRETO DE FC=200 KG/CM2 EN MEDIDAS DE 20CM DE DIAMETRO POR 40 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y LA PLACA BASE. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 473.49	\$ 946.98
	Total de ESTRUCTURA			\$	5,211.68




EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA MUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
** CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 68/100 M.N. **					
4	LOSAS				
4.01	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 82/100 M.N. **	M2	14.09	\$ 1,817.82	\$ 25,613.08
Total de LOSAS					\$ 25,613.08
** VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 08/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 1,658.80	\$ 1,658.80
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 1,169.63	\$ 1,169.63
Total de INSTALACION ELECTRICA					\$ 2,828.43
** DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 43/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40




EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA MUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de VARIOS			\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de TECHO METALICO.-6.-Sr. GUILLERMO MONZON TORRES, BADIRAGUATO, SINALOA			\$	36,981.59
	** TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 59/100 M.N. **				
	TECHO FIRME.-7.-Sra. -SANDRA ASTORGA MEDINA, BADIRAGUATO, SINALOA.				
3	ESTRUCTURA				
3.11	MURO DE ENRASE DE HASTA 40 CM DE ALTURA A BASE BLOCK O TABIQUE ROJO RECOCIDO, EN SU CASO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	11.90	\$ 313.35	\$ 3,728.87
	Precio unitario: ** TRESCIENTOS TRECE PESOS 35/100 M.N. **				
3.03.	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2, INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES.	ML	4.80	\$ 431.89	\$ 2,073.07
	Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 89/100 M.N. **				
3.04	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 20-4 Y CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES.	ML	12.20	\$ 510.96	\$ 6,233.71
	Precio unitario: ** QUINIENTOS DIEZ PESOS 96/100 M.N. **				
	Total de ESTRUCTURA			\$	12,035.65
	** DOCE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. **				
4	LOSAS				
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2,	M2	19.11	\$ 1,847.68	\$ 35,309.16




EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA NUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **				
	Total de LOSAS ** TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 16/100 M.N. **			\$	35,309.16
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	M2	19.11	\$ 193.62	\$ 3,700.08
	Total de CUBIERTA ** TRES MIL SETECIENTOS PESOS 08/100 M.N. **			\$	3,700.08
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	16.65	\$ 378.10	\$ 6,295.37
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA ** SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 37/100 M.N. **			\$	6,295.37
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO	SAL	2.00	\$ 1,735.79	\$ 3,471.58




EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA MUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
9.06	CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,296.47	\$ 1,296.47
9.03	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,251.77	\$ 2,251.77
Total de INSTALACION ELECTRICA					\$ 7,019.82
** SIETE MIL DIECINUEVE PESOS 82/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40
Total de VARIOS					\$ 3,328.40
** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					
Total de TECHO FIRME.-7.-Sra. -SANDRA ASTORGA MEDINA, BADIRAGUATO, SINALOA.					\$ 67,688.48
** SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. **					
PISO FIRME.-8.-Sra. DOMINGA BELTRÁN MORENO, BADIRAGUATO, SINALOA					
PRELIMINARES					
1.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE	M2	16.65	\$ 25.50	\$ 424.58



EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA NUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	REFERENCIA Y NIVELETAS. Precio unitario: ** VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N. **				
	Total de PRELIMINARES			\$	424.58
	** CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 58/100 M.N. **				
	CIMENTACION				
2.04	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA . Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **	M3	2.50	\$ 693.85	\$ 1,734.63
2.07	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO SEMI-PULIDO CON LLANA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 DE REFUERZO Y COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM²., INCLUYE; EQUIPO, MATERIALES, VIBRADO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. **	M2	16.65	\$ 636.85	\$ 10,603.55
	Total de CIMENTACION			\$	12,338.18
	** DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N. **				
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40
	Total de VARIOS			\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de PISO FIRME.-8.-Sra. DOMINGA BELTRÁN MORENO, BADIRAGUATO, SINALOA			\$	16,091.16
	** DIECISEIS MIL NOVENTA Y UN PESOS 16/100 M.N. **				
	TECHO FIRME.-9.-Sra. -DULCE LIZBETH URIARTE GAMBOA, BADIRAGUATO, SINALOA.				



EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA NUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA


Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
4	LOSAS				
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **	M2	19.79 \$	1,847.68 \$	36,565.59
	Total de LOSAS			\$	36,565.59
	** TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. **				
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	M2	19.79 \$	193.62 \$	3,831.74
	Total de CUBIERTA			\$	3,831.74
	** TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 74/100 M.N. **				
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	17.29 \$	378.10 \$	6,537.35
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA			\$	6,537.35

[Handwritten signature]



EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA MUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
** SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 35/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,735.79	\$ 3,471.58
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,296.47	\$ 1,296.47
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	4,768.05
** CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40
Total de VARIOS				\$	3,328.40
** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					
Total de TECHO FIRME.-9.-Sra. -DULCE LIZBETH URIARTE GAMBOA, BADIRAGUATO, SINALOA.				\$	55,031.13
** CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS 13/100 M.N. **					
PISO FIRME.-10.-Sra. JAIME FERNANDO ROMERO MEDINA, BADIRAGUATO, SINALOA					
PRELIMINARES					
1.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELETAS. Precio unitario: ** VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N. **	M2	20.40	\$ 25.50	\$ 520.20



EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA NUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de PRELIMINARES			\$	520.20
	** QUINIENTOS VEINTE PESOS 20/100 M.N. **				
	CIMENTACION				
2.04	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **	M3	3.06	\$ 693.85	\$ 2,123.18
2.07	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO SEMI-PULIDO CON LLANA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 DE REFUERZO Y COLADO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM ² ., INCLUYE; EQUIPO, MATERIALES, VIBRADO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. **	M2	20.40	\$ 636.85	\$ 12,991.74
	Total de CIMENTACION			\$	15,114.92
	** QUINCE MIL CIENTO CATORCE PESOS 92/100 M.N. **				
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40
	Total de VARIOS			\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de PISO FIRME.-10.-Sra. JAIME FERNANDO ROMERO MEDINA, BADIRAGUATO, SINALOA			\$	18,963.52
	** DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N. **				
3	TECHO METALICO.-11.-Sra. ZENAIDA MARICELA FLORES PEREZ, BADIRAGUATO, SINALOA				
	ESTRUCTURA				




EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA NUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
3.03	FABRICACION Y COLOCACION DE POLIN MONTEN CAJON DE 4" CAL. 14, PARA COLUMNAS COMO SOPORTE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA PARA TRAZO, CORTE, HABILITADO, ENSAMBLE, APLICACIÓN DE FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. **	ML	10.20	\$ 888.48	\$ 9,062.50
3.06	COLOCACION Y FIJACION DE PLACA DE ACERO DE 6X6"X3/8" DE ESPESOR CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO NUMERO 3 DE 30 CM DE LONGITUD CADA UNA COMO ANCLAJE DE SUJECION, A BASE DE CONCRETO DE FC=200 KG/CM2 EN MEDIDAS DE 20CM DE DIAMETRO POR 40 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y LA PLACA BASE. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 49/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 473.49	\$ 1,893.96
Total de ESTRUCTURA					\$ 10,956.46
** DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N. **					
4	LOSAS				
4.01	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 82/100 M.N. **	M2	29.76	\$ 1,817.82	\$ 54,098.32
Total de LOSAS					\$ 54,098.32
** CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				



EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA MUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,658.80	\$	3,317.60
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 1,169.63	\$	1,169.63
	Total de INSTALACION ELECTRICA ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 23/100 M.N. **				\$	4,487.23
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
	Total de VARIOS ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				\$	3,328.40
	Total de TECHO METALICO.-11.-Sra. ZENAIDA MARICELA FLORES PEREZ, BADIRAGUATO, SINALOA ** SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 41/100 M.N. **				\$	72,870.41
	PISO FIRME.-12.-Sra. ALEJANDRA ASTORGA MEDINA, BADIRAGUATO, SINALOA PRELIMINARES					
1.01	TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y NIVELETAS. Precio unitario: ** VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N. **	M2	18.00	\$ 25.50	\$	459.00



EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA MUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de PRELIMINARES			\$	459.00
	** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. **				
	CIMENTACION				
2.04	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA .	M3	2.70	\$ 693.85	\$ 1,873.40
	Precio unitario: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **				
2.07	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO SEMI-PULIDO CON LLANA, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 DE REFUERZO Y COLADO CON CONCRETO F'c=200 KG/CM²., INCLUYE; EQUIPO, MATERIALES, VIBRADO Y MANO DE OBRA.	M2	18.00	\$ 636.85	\$ 11,463.30
	Precio unitario: ** SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. **				
	Total de CIMENTACION			\$	13,336.70
	** TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N. **				
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40
	Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de VARIOS			\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de PISO FIRME.-12.-Sra. ALEJANDRA ASTORGA MEDINA, BADIRAGUATO, SINALOA			\$	17,124.10
	** DIECISIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 10/100 M.N. **				
	TECHO FIRME.-13.-Sra. -MA OCTAVIANA URIARTE Y RUBIO, BADIRAGUATO, SINALOA.				
3	ESTRUCTURA				



EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA NUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
3.11	MURO DE ENRASE DE HASTA 40 CM DE ALTURA A BASE BLOCK O TABIQUE ROJO RECOCIDO, EN SU CASO, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS TRECE PESOS 35/100 M.N. **	ML	20.14	\$ 313.35	\$	6,310.87
3.03.	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2, INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 89/100 M.N. **	ML	1.20	\$ 431.89	\$	518.27
Total de ESTRUCTURA					\$	6,829.14
** SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 14/100 M.N. **						
4	LOSAS					
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **	M2	29.75	\$ 1,847.68	\$	54,968.48
Total de LOSAS					\$	54,968.48
** CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. **						
5	CUBIERTA					
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS,	M2	29.75	\$ 193.62	\$	5,760.20



EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA NUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **					
	Total de CUBIERTA				\$	5,760.20
	** CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 20/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA					
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	26.69	\$ 378.10	\$	10,091.49
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	10,091.49
	** DIEZ MIL NOVENTA Y UN PESOS 49/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,735.79	\$	3,471.58
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,296.47	\$	1,296.47
	Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	4,768.05
	** CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 05/100 M.N. **					
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40



EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA MUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de VARIOS			\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de TECHO FIRME.-13.-Sra. -MA OCTAVIANA URIARTE Y RUBIO, BADIRAGUATO, SINALOA.			\$	85,745.76
	** OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 76/100 M.N. **				
	TECHO FIRME.-14.-Sr. -VICTOR VALDEZ ARMENTA, BADIRAGUATO, SINALOA.				
3	ESTRUCTURA				
3.01	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE HASTA 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACOPIO, RETIRO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	21.30	\$ 204.39	\$ 4,353.51
	Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUATRO PESOS 39/100 M.N. **				
	Total de ESTRUCTURA			\$	4,353.51
	** CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N. **				
4	LOSAS				
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO.	M2	16.77	\$ 1,847.68	\$ 30,985.59
	Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **				
	Total de LOSAS			\$	30,985.59
	** TREINTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. **				



EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA NUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
5	CUBIERTA					
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 62/100 M.N. **	M2	16.77	\$ 193.62	\$	3,247.01
	Total de CUBIERTA				\$	3,247.01
	** TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 01/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA					
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **	M2	14.48	\$ 378.10	\$	5,474.89
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	5,474.89
	** CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 89/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,735.79	\$	3,471.58
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,296.47	\$	1,296.47
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 77/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,251.77	\$	2,251.77



EJECUCION DE 14 (CATORCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 08 (OCHO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), 03 (TRES) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (PISO FIRME) EN LAS LOCALIDADES DE BUENA VISTA, EL VAREJONAL Y CABECERA MUNICIPAL; EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO SINALOA

Presupuesto							
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total	
	Total de INSTALACION ELECTRICA ** SIETE MIL DIECINUEVE PESOS 82/100 M.N. **				\$		7,019.82
13	VARIOS						
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$	3,328.40	\$	3,328.40
	Total de VARIOS ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				\$		3,328.40
	Total de TECHO FIRME.-14.-Sr. -VICTOR VALDEZ ARMENTA, BADIRAGUATO, SINALOA. ** CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 22/100 M.N. **				\$		54,409.22
	Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2024, EN MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA. ** SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **				\$		773,081.44
	Subtotal de Presupuesto ** SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **				\$		773,081.44
				IVA	\$		123,693.03
				Total	\$		896,774.47
	** OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. **						