

CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez@gmail.com
CEL. 6681364495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA .

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
I	REHABILITACIÓN DE GUARDERÍA COMUNITARIA POBLADO LA ARROCERA				
✓ 1.1	ACCESO			\$	3,801.23
✓ 1.2	VESTIBULO			\$	3,202.06
✓ 1.3	PASILLO			\$	4,390.08
✓ 1.4	COMEDOR			\$	31,272.51
✓ 1.5	COCINA			\$	23,572.74
✓ 1.6	CUARTO DE SERVICIO			\$	3,622.77
✓ 1.7	BAÑO MUJERES INTERIOR			\$	39,898.59
✓ 1.8	BAÑO HOMBRES INTERIOR			\$	40,925.02
✓ 1.9	AULA 1			\$	10,499.38
✓ 1.10	AULA 2			\$	7,487.03
✓ 1.11	AULA 3			\$	7,487.03
✓ 1.12	CONSULTORIO			\$	5,961.20
✓ 1.13	BAÑO CONSULTORIO			\$	22,658.63
✓ 1.14	TRABAJOS DE AZOTEA			\$	35,680.33
✓ 1.15	TRABAJOS EN EXTERIOR			\$	40,483.99
✓ 1.16	ACCESO A BAÑOS AULAS 4 Y 5			\$	5,012.44
✓ 1.17	BAÑO MUJERES AULA 4 Y 5			\$	31,984.19
✓ 1.18	BAÑO HOMBRES AULA 4 Y 5			\$	26,751.92
✓ 1.19	AULA 4			\$	25,302.36
✓ 1.20	AULA 5			\$	25,302.36
✓ 1.21	PINTURA EXTERIOR			\$	52,446.36
✓ 1.22	PINTURA INTERIOR			\$	139,006.92
	Total de REHABILITACIÓN DE GUARDERÍA COMUNITARIA POBLADO LA ARROCERA			\$	586,749.14
	** QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	586,749.14
	** QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. **				
				I.V.A.(16%)	\$ 93,879.86
				Total	\$ 680,629.00
	** SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. **				


ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023

ATENTAMENTE

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

Hoja no: 1



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez@gmail.com
CEL. 6681364495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
I	REHABILITACIÓN DE GUARDERÍA COMUNITARIA POBLADO LA ARROCERA					
1.1	ACCESO					
1.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PUERTA DE ACCESO, MARCA PHILLIPS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 10/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	2,460.10	\$ 2,460.10
1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 71/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	440.71	\$ 440.71
1.1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PROTECCIÓN DE ACCESO, INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** NOVECIENTOS PESOS 42/100 M.N. **	M2	5.60	\$	160.79	\$ 900.42
Total de ACCESO					\$	3,801.23
** TRES MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 23/100 M.N. **						
1.2	VESTIBULO					
1.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 55/100 M.N. **	PZA	5.00	\$	440.71	\$ 2,203.55
1.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	464.59	\$ 464.59
1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE O TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	533.92	\$ 533.92
Total de VESTIBULO					\$	3,202.06
** TRES MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 06/100 M.N. **						
1.3	PASILLO					
1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. **	PZA	2.00	\$	440.71	\$ 881.42
1.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE O TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	533.92	\$ 533.92
1.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VINILICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	M2	4.85	\$	488.03	\$ 2,366.95

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023

ATENTAMENTE

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

Hoja no: 1



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez@gmail.com
CEL. 6681364495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA .

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 95/100 M.N. **				
✓ 1.3.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTA METÁLICA EN PASILLO, INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** SEISCIENTOS SIETE PESOS 79/100 M.N. **	M2	3.78	\$ 160.79	\$ 607.79
Total de PASILLO				\$	4,390.08
** CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 08/100 M.N. **					
✓ 1.4	COMEDOR				
✓ 1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 440.71	\$ 881.42
✓ 1.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE O TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 533.92	\$ 533.92
✓ 1.4.3	INSTALACIÓN DE PUERTA EXISTENTE EN ACCESO A COMEDOR, CON MARCO DE 1.50 M. X 2.10 M. DE PINO CON CAOBILLA COLOR CHOCOLATE, INCLUYE: MARCO, HERRAJES DE BISAGRAS, CHAPAS, PINTURA Y BARNIZADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 55/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,711.55	\$ 6,711.55
✓ 1.4.4	REPARACIÓN DE SALIDA DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT, INCLUYE: MATERIAL, DESCUBRIR TUBERÍA, RESANE, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 23/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 792.23	\$ 792.23
✓ 1.4.5	REHABILITACIÓN DE DENTELLÓN TIPO NARIZ CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MATERIAL, RESANE, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 72/100 M.N. **	ML	3.00	\$ 474.24	\$ 1,422.72
✓ 1.4.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VINILICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 74/100 M.N. **	M2	39.37	\$ 488.03	\$ 19,213.74
✓ 1.4.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE VINIL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 93/100 M.N. **	ML	22.78	\$ 75.37	\$ 1,716.93
Total de COMEDOR				\$	31,272.51
** TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. **					
✓ 1.5	COCINA				
✓ 1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL,	PZA	3.00	\$ 440.71	\$ 1,322.13

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023

ATENTAMENTE

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

Hoja no: 2



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez@gmail.com
CEL. 6681364495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA .

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS 13/100 M.N. **				
✓ 1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE O TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 533.92 \$	1,067.84
✓ 1.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 464.59 \$	1,858.36
✓ 1.5.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VINILICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 50/100 M.N. **	M2	20.76	\$ 488.03 \$	10,131.50
✓ 1.5.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE VINIL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. **	ML	22.37	\$ 75.37 \$	1,686.03
✓ 1.5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO DE 8 PULGADAS BRILLANTE RUGO O SIMILAR, INCLUYE: DESINSTALAR LA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 795.32 \$	795.32
✓ 1.5.7	INSTALACIÓN DE PUERTA EXISTENTE EN ACCESO A COCINA, CON MARCO DE 1.50 M. X 2.10 M. DE PINO CON CAOBILLA COLOR CHOCOLATE, INCLUYE: MARCO, HERRAJES DE BISAGRAS, CHAPAS, LIJADO Y DETALLADO EN PINTURA Y BARNIZADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 56/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 6,711.56 \$	6,711.56
	Total de COCINA			\$	23,572.74
	** VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 74/100 M.N. **				
✓ 1.6	CUARTO DE SERVICIO				
✓ 1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 71/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 440.71 \$	440.71
✓ 1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE O TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 533.92 \$	533.92
✓ 1.6.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VINILICA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 21/100 M.N. **	M2	4.41	\$ 488.03 \$	2,152.21
✓ 1.6.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE VINIL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	ML	6.58	\$ 75.37 \$	495.93


ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023

ATENTAMENTE

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

Hoja no: 3



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez@gmail.com
CEL. 6681364495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA .

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAMIENTA. Total: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 93/100 M.N. **				
	Total de CUARTO DE SERVICIO			\$	3,622.77
	** TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS 77/100 M.N. **				
1.7	BAÑO MUJERES INTERIOR				
1.7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 440.71	\$ 881.42
1.7.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE O TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 533.92	\$ 533.92
1.7.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 464.59	\$ 464.59
1.7.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. (INODORO) COLOR BLANCO MARCA CATO MOD. ECONÓMICO, INCLUYE: TAZA, TANQUE, HERRAJES, (VÁLVULA, SAPO, PALANCA Y FLOTADOR) ASIENTO, PIJAS, MANGUERA ALIMENTADORA, JUNTA SELLADORA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 4,121.08	\$ 12,363.24
1.7.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJES DE LAVABO, INCLUYE: MANGUERA NACOBRE, CESPOL PLÁSTICO MARCA REX, ADAPTADOR DE HULE DE 2" A 1 1/2", LLAVES DE CONTROL ANGULAR NACOBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 887.09	\$ 1,774.18
1.7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL PARA BAÑO 101 A 165 X 185 CM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ALUMINIO BLANCO PUERTAS DOBLE CORREDIZAS + 1 FIJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 7,467.78	\$ 7,467.78
1.7.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTA Y MAMPARAS METÁLICAS EN BAÑO, INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. **	M2	32.18	\$ 160.79	\$ 5,174.22
1.7.8	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO SOBRE MUROS PARA PERFILAR, DE 20x30 CM. EN COLOR MARCA PORCELANITE MODELO GAMA O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA-AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE:	ML	3.48	\$ 167.88	\$ 584.22

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023

ATENTAMENTE

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

Hoja no: 4



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez@gmail.com
CEL. 6681364495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N. **				
✓ 1.7.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA ELECTRICA LORENZETI O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,255.91	\$ 1,255.91
✓ 1.7.10	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO EN BARRA DE LAVABO, DE 20x30 CM. EN COLOR MARCA PORCELANITE MODELO GAMA O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA-AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 19/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,306.19	\$ 1,306.19
✓ 1.7.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOSQUITERO EN VENTANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. **	M2	4.16	\$ 639.06	\$ 2,658.49
✓ 1.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO GOTA DE AGUA DE 3MM EN VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **	M2	4.16	\$ 1,091.00	\$ 4,538.56
✓ 1.7.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA FANAL EN PUERTA DE HERRERIA DE BAÑO, INCLUYE: QUITAR CHAPA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA. Total: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 895.87	\$ 895.87
Total de BAÑO MUJERES INTERIOR				\$	39,898.59
** TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N. **					
✓ 1.8	BAÑO HOMBRES INTERIOR				
✓ 1.8.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 42/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 440.71	\$ 881.42
✓ 1.8.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE O TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 533.92	\$ 533.92
✓ 1.8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 464.59	\$ 464.59
✓ 1.8.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. (INODORO) COLOR BLANCO MARCA CATO MOD. ECONÓMICO, INCLUYE: TAZA, TANQUE, HERRAJES, (VÁLVULA, SAPO, PALANCA Y FLOTADOR) ASIENTO, PIJAS, MANGUERA ALIMENTADORA, JUNTA SELLADORA, LLAVE DE	PZA	2.00	\$ 4,121.08	\$ 8,242.16


ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023

ATENTAMENTE

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

Hoja no: 5



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez@gmail.com
CEL. 6681364495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONTROL ANGULAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. **				
✓ 1.8.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO DE ENTRADA SUPERIOR GOTTA 61.2 X 34 X 32.5 CM COLOR BLANCO MARCA CORONA MOD. MODELO:042111001, INCLUYE: HERRAJES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS 97/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,618.97	\$ 4,618.97
✓ 1.8.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJES DE LAVABO, INCLUYE: MANGUERA NACOBRE, CESPOL PLÁSTICO MARCA REX, ADAPTADOR DE HULE DE 2" A 1 1/2", LLAVES DE CONTROL ANGULAR NACOBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 887.09	\$ 1,774.18
✓ 1.8.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL PARA BAÑO 101 A 165 X 185 CM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ALUMINIO BLANCO PUERTAS DOBLE CORREDIZAS + 1 FIJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 7,467.78	\$ 7,467.78
✓ 1.8.8	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTA Y MAMPARAS METÁLICAS EN BAÑO, INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 74/100 M.N. **	M2	30.56	\$ 160.79	\$ 4,913.74
✓ 1.8.9	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO SOBRE MUROS PARA PERFILAR, DE 20x30 CM. EN COLOR MARCA PORCELANITE MODELO GAMA O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA-AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SETECIENTOS UN PESOS 74/100 M.N. **	ML	4.18	\$ 167.88	\$ 701.74
✓ 1.8.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA ELECTRICA LORENZETI O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,255.91	\$ 1,255.91
✓ 1.8.11	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO EN BARRA DE LAVABO, DE 20x30 CM. EN COLOR MARCA PORCELANITE MODELO GAMA O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA-AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 19/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,306.19	\$ 1,306.19
✓ 1.8.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOSQUITERO EN VENTANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	4.16	\$ 639.06	\$ 2,658.49


ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023

ATENTAMENTE

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

Hoja no: 6



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez@gmail.com
CEL. 6681364495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N. **					
✓ 1.8.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO GOTA DE AGUA DE 3MM EN VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	4.16	\$ 1,091.00	\$ 4,538.56
Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 56/100 M.N. **					
✓ 1.8.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA FANAL EN PUERTA DE HERRERIA DE BAÑO, INCLUYE: QUITAR CHAPA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 895.87	\$ 895.87
Total: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **					
✓ 1.8.15	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO EN MURO DE MAMPARA PUERTA NO CIERRA DE 20x30 CM. EN COLOR MARCA PORCELANITE MODELO GAMA O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA-AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	2.00	\$ 335.75	\$ 671.50
Total: ** SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 50/100 M.N. **					
Total de BAÑO HOMBRES INTERIOR					\$ 40,925.02
** CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 02/100 M.N. **					
✓ 1.9	AULA 1				
✓ 1.9.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 440.71	\$ 1,762.84
Total: ** UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. **					
1.9.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	\$ 464.59	\$ 1,393.77
Total: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N. **					
✓ 1.9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 533.92	\$ 533.92
Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **					
✓ 1.9.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VINILICA EN ACCESO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.00	\$ 332.88	\$ 332.88
Total: ** TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 88/100 M.N. **					
✓ 1.9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO 15 X 10 X 6 CM ACERO GRIS MATE MARCA PHILLIPS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 1,003.24	\$ 1,003.24
Total: ** UN MIL TRES PESOS 24/100 M.N. **					
✓ 1.9.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOSQUITERO EN VENTANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.85	\$ 639.06	\$ 2,460.38
Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 38/100 M.N. **					
✓ 1.9.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA ELECTRICA	PZA	1.00	\$ 1,255.91	\$ 1,255.91

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023


ATENTAMENTE

C. Claudia Juliana Ruiz Suarez

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

Hoja no: 7



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez@gmail.com
CEL. 6681364495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA .

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	LORENZETI O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. **				
✓ 1.9.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRACANASTA PARA FREGADERO 1 1/2 PULGADA PLATA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 742.96	\$ 742.96
✓ 1.9.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAMPA PARA LAVABO DE LATÓN CROMADO 27 CM PLATA O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL TRECE PESOS 48/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,013.48	\$ 1,013.48
Total de AULA 1				\$	10,499.38
** DIEZ MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 38/100 M.N. **					
✓ 1.10	AULA 2				
✓ 1.10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 440.71	\$ 1,762.84
✓ 1.10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 464.59	\$ 1,393.77
✓ 1.10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 533.92	\$ 533.92
✓ 1.10.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VINILICA EN ACCESO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 88/100 M.N. **	ML	1.00	\$ 332.88	\$ 332.88
✓ 1.10.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO 15 X 10 X 6 CM ACERO GRIS MATE MARCA PHILLIPS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL TRES PESOS 24/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,003.24	\$ 1,003.24
✓ 1.10.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOSQUITERO EN VENTANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 38/100 M.N. **	M2	3.85	\$ 639.06	\$ 2,460.38
Total de AULA 2				\$	7,487.03
** SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N. **					
✓ 1.11	AULA 3				
✓ 1.11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 440.71	\$ 1,762.84

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023

ATENTAMENTE

Claudia Juliana Ruiz Suarez

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

Hoja no: 8



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez@gmail.com
CEL. 6681364495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA .

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
✓ 1.11.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N. **	PZA	3.00	\$	464.59	\$ 1,393.77
✓ 1.11.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	533.92	\$ 533.92
✓ 1.11.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LOSETA VINILICA EN ACCESO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 88/100 M.N. **	ML	1.00	\$	332.88	\$ 332.88
✓ 1.11.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA PARA PERFILES DE ALUMINIO 15 X 10 X 6 CM ACERO GRIS MATE MARCA PHILLIPS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL TRES PESOS 24/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	1,003.24	\$ 1,003.24
✓ 1.11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOSQUITERO EN VENTANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 38/100 M.N. **	M2	3.85	\$	639.06	\$ 2,460.38
Total de AULA 3					\$	7,487.03
** SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N. **						
✓ 1.12	CONSULTORIO					
✓ 1.12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 71/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	440.71	\$ 440.71
✓ 1.12.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N. **	PZA	3.00	\$	464.59	\$ 1,393.77
✓ 1.12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	533.92	\$ 533.92
✓ 1.12.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE VINIL, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 20/100 M.N. **	ML	8.03	\$	72.13	\$ 579.20
✓ 1.12.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR 3 PANELES BLANCO 90 X 210 CM. DE ALTURA, INCLUYE: MARCO DE MADERA, CERRADURA POMO BOLA 6.5 X 8 CM METAL LATÓN ANTIGUO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** TRES MIL TRECE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	3,013.60	\$ 3,013.60


ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023

ATENTAMENTE

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

Hoja no: 9



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez@gmail.com
CEL. 6681364495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total de CONSULTORIO				\$	5,961.20
** CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 20/100 M.N. **					
✓ 1.13	BAÑO CONSULTORIO				
✓ 1.13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 71/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 440.71	\$ 440.71
✓ 1.13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE O TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 533.92	\$ 533.92
✓ 1.13.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 59/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 464.59	\$ 464.59
✓ 1.13.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOSQUITERO EN VENTANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N. **	M2	0.60	\$ 639.06	\$ 383.44
✓ 1.13.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO GOTA DE AGUA DE 3MM EN VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 60/100 M.N. **	M2	0.60	\$ 1,091.00	\$ 654.60
✓ 1.13.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. (INODORO) COLOR BLANCO MARCA CATO MOD. ECONÓMICO, INCLUYE: TAZA, TANQUE, HERRAJES, (VÁLVULA, SAPO, PALANCA Y FLOTADOR) ASIENTO, PIJAS, MANGUERA ALIMENTADORA, JUNTA SELLADORA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 08/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,121.08	\$ 4,121.08
✓ 1.13.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO BLANCO MARCA CATO O SIMILAR, INCLUYE: MANGUERA NACOBRE, CESPOL PLÁSTICO MARCA REX, ADAPTADOR DE HULE DE 2" A 1 1/2", LLAVES DE CONTROL ANGULAR NACOBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,341.85	\$ 1,341.85
✓ 1.13.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MARCA DICA MODELO 4047 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 748.36	\$ 748.36
✓ 1.13.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGADERA ELECTRICA LORENCETI O SIMILAR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 91/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,255.91	\$ 1,255.91
✓ 1.13.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCEL PARA BAÑO 101	PZA	1.00	\$ 7,467.78	\$ 7,467.78


ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023

ATENTAMENTE

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Hoja no: 10



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez@gmail.com
CEL. 6681364495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA .

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	A 165 X 185 CM DE PLÁSTICO TRANSPARENTE ALUMINIO BLANCO PUERTAS DOBLE CORREDIZAS + 1 FIJO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. **				
✓ 1.13.11	DEMOLICIÓN A MANO DE ENJARRE DE 2.5 CM DE ESPESOR PROMEDIO, HASTA UNA ALTURA DE 3.50 M., INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA Y/O EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, TRASPALEOS. Total: ** TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 24/100 M.N. **	M2	4.00	\$ 95.31	\$ 381.24
✓ 1.13.12	APLANADO ACABADO RASTREADO DE MEZCLA SOBRE MUROS INTERIORES, CON MORTERO MORTERO-ARENA 1:3 EN PLANTA BAJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. **	M2	4.00	\$ 298.08	\$ 1,192.32
✓ 1.13.13	ROTULADO DE LA PALABRA "POBLADO" CAMBIANDO LA PALABRA EJIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 659.23	\$ 659.23
✓ 1.13.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE TAMBOR 3 PANELES BLANCO 90 X 210 CM. DE ALTURA, INCLUYE: MARCO DE MADERA, CERRADURA POMO BOLA 6.5 X 8 CM METAL LATÓN ANTIGUO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total: ** TRES MIL TRECE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,013.60	\$ 3,013.60
Total de BAÑO CONSULTORIO				\$	22,658.63
** VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 63/100 M.N. **					
✓ 1.14	TRABAJOS DE AZOTEA				
✓ 1.14.1	REPOSICION DE TAPA DE TINACO DE 650 LT, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 18/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 620.59	\$ 1,241.18
✓ 1.14.2	DIAMANTES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3. INCLUYE : ELEVACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SEISCIENTOS OCHO PESOS 72/100 M.N. **	M2	1.50	\$ 405.81	\$ 608.72
✓ 1.14.3	IMPERMEABILIZACIÓN DE DIAMANTE, INCLUYE : RESANE DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO PROTECTO CEMENT HTP 400A, APLICACIÓN DE PRIMER BASE SOLVENTE HIDRO PRIMER HTP 050A APLICADO A UNA SOLA MANO CON CEPILLO, COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO MULTI CAPE CON SOPLETE Y FUEGO NECESARIO, CON CARA SUPERIOR TERMINADA CON GRAVILLA 3M Y SELLADO DE TRASLAPES CON GRAVILLA 3MM. ADICIONAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO	M2	1.50	\$ 366.63	\$ 549.95

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023


ATENTAMENTE

C. Claudia Juliana Ruiz Suarez

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

Hoja no: 11



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez@gmail.com
CEL. 6681364495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA .

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Total: ** QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N. **				
✓ 1.14.4	PINTURA VINÍLICA DE MUROS EN CISTERNAS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS. Total: ** TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. **	M2	32.00	\$ 118.17	\$ 3,781.44
✓ 1.14.5	ROTULADO DE "CENTRO DE ATENCIÓN EDUCATIVO INFANTIL POBLADO LA ARROCERA" INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 35/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,955.35	\$ 3,955.35
✓ 1.14.6	LAVADO DE TECHO CON HIDRO LAVADORA DE PRESIÓN, INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N. **	M2	361.00	\$ 40.57	\$ 14,645.77
✓ 1.14.7	REHABILITACION DE FILOS Y GOTERO, INCLUYE: RASQUETE Y ACABADO TERMINADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON SELLADOR VINILICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 92/100 M.N. **	ML	88.00	\$ 123.84	\$ 10,897.92
Total de TRABAJOS DE AZOTEA				\$	35,680.33
** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 33/100 M.N. **					
✓ 1.15	TRABAJOS EN EXTERIOR				
✓ 1.15.1	REHABILITACION DE RODAPIE, INCLUYE: RASQUETE Y ACABADO TERMINADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON SELLADOR VINILICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DIEZ MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. **	ML	81.47	\$ 123.84	\$ 10,089.24
✓ 1.15.2	LIMPIEZA, ZONDEO DE TUBERIA Y DESASOLVE DE REGISTROS SANITARIOS, INCLUYE: ACARREO A LUGAR DE ACOPIO Y RETIRO A 5 KM Total: ** SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 26/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 729.14	\$ 6,562.26
✓ 1.15.3	REHABILITACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, INCLUYE: RETIRO DE TAPA EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE CORONA, RENIVELACIÓN DE REGISTRO, CORTE CON DISCO DONDE SEA NECESARIO, COLADO DE CORONA CON MARCO Y CONTRAMARCO DE REGISTRO, COLADO DE TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINCE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 54/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 1,768.06	\$ 15,912.54
✓ 1.15.4	TOMA DOMICILIARIA DE 1/2" DE 2.00 M DE LONGITUD, CON MURETE DE CONCRETO PREFABRICADO PARA ALOJAR MEDIDOR DE AGUA POTABLE, SEGUN ESPECIFICACIONES, ABRAZADERA DE PVC DE 3" CON DERIVACION ROSCADA DE 13 MM Y TORNILLOS DE	PZA	1.00	\$ 3,512.85	\$ 3,512.85


ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023

ATENTAMENTE

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

Hoja no: 12



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruijsuarez@gmail.com
CEL. 6681364495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	COBRE O CADMINIZADOS (3" X 1/2"), NUDO DE INSERCIÓN DE BRONCE DE 1/2" FIG 40 PAD URREA(ADAPTADOR DE COMPRESION DE 13 X 16 MM), TUBO FLEXIBLE EXTRUPAK PARA AGUA DE 1/2" (MANGUERA HIDRAULICA), ALFA LLAVE BANQUETA B-71 DE 1/2" PARA TUBFLEX, ADAPTADOR MACHO DE CPVC DE 1/2", BOTA DE FIERRO FUNDIDO LARGA PARA LLAVE DE BANQUETA, TUBO DE CPVC DE 1/2" CTS-RD 11 NACIONAL, PEGAMENTO PARA CPVC MARCA FLOWER GOLD LINEA PRESTO, CODO CPVC 1/2"X90° CEMENTAR, MEDIDOR PARA AGUA POTABLE DE 1/2", Qn= 1.50 M3/HR, CLASE METROLÓGICA "B", REGISTRO ENCAPSULADO COBRE-VIDRIO IP68, TRANSMISIÓN MAGNÉTICA , NOM-012-SCFI-1994., ADAPTADOR HEMBRA CPVC-CTS DE 1/2" (CEM-ROSCA INT), CHECK COLUMPIO 1/2" Ø DE BRONCE HORIZONTAL DE 200-PSI, TEE CPVC 1/2" CTS CEMENTAR, CODO ROSCA INTERNA CPVC-CTS 1/2" X 1/2", LLAVE PARA JARDIN ZAMAC , LLAVE DE PASO DE PVC DE 13 MM Ø CTS CEMENTAR, MURETE DE CONCRETO PREFABRICADO PARA ALOJAR MEDIDOR DE AGUA POTABLE, SEGUN ESPECIFICACIONES , HACER CURVATURA AL TUBO COMO SE INDICA (CUELLO DE GANSO), , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, (P.U.O.T.). Total: ** TRES MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 85/100 M.N. **				
✓ 1.15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS 10/100 M.N. **	PZA	10.00	\$ 440.71	\$ 4,407.10
Total de TRABAJOS EN EXTERIOR				\$	40,483.99
** CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N. **					
✓ 1.16	ACCESO A BAÑOS AULAS 4 Y 5				
✓ 1.16.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTA Y MAMPARAS METÁLICAS EN BAÑO, INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 30/100 M.N. **	M2	8.23	\$ 160.79	\$ 1,323.30
✓ 1.16.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 464.59	\$ 929.18
✓ 1.16.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PARA COLADERA DE 4", INCLUYE: PIJAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 132.98	\$ 132.98
✓ 1.16.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO STAR LAMOSA DE 33 X 33 CM O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON PEGAVITRO Y EMBOQUILLADO DE COLOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE	ML	1.00	\$ 508.35	\$ 508.35

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023

ATENTAMENTE

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

Hoja no: 13



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez@gmail.com
CEL. 6681364495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS OCHO PESOS 35/100 M.N. **				
✓ 1.16.5	LAVADO DE TECHO CON HIDRO LAVADORA DE PRESIÓN, INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS ONCE PESOS 18/100 M.N. **	M2	12.60	\$ 40.57	\$ 511.18
✓ 1.16.6	REHABILITACION DE FILOS Y GOTERO, INCLUYE: RASQUETE Y ACABADO TERMINADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON SELLADOR VINILICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 82/100 M.N. **	ML	5.11	\$ 123.84	\$ 632.82
✓ 1.16.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 533.92	\$ 533.92
✓ 1.16.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 71/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 440.71	\$ 440.71
	Total de ACCESO A BAÑOS AULAS 4 Y 5 ** CINCO MIL DOCE PESOS 44/100 M.N. **			\$	\$ 5,012.44
✓ 1.17	BAÑO MUJERES AULA 4 Y 5				
✓ 1.17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 71/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 440.71	\$ 440.71
✓ 1.17.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. (INODORO) COLOR BLANCO MARCA CATO MOD. ECONÓMICO, INCLUYE: TAZA, TANQUE, HERRAJES, (VÁLVULA, SAPO, PALANCA Y FLOTADOR) ASIENTO, PIJAS, MANGUERA ALIMENTADORA, JUNTA SELLADORA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 4,121.08	\$ 16,484.32
✓ 1.17.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJES DE LAVABO, INCLUYE: MANGUERA NACOBRE, CESPOL PLÁSTICO MARCA REX, ADAPTADOR DE HULE DE 2" A 1 1/2", LLAVES DE CONTROL ANGULAR NACOBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 887.09	\$ 1,774.18
✓ 1.17.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MARCA DICA MODELO 4047 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 748.36	\$ 1,496.72
✓ 1.17.6	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO EN BARRA DE LAVABO, DE 20x30 CM. EN COLOR MARCA PORCELANITE MODELO GAMA O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO	PZA	1.00	\$ 1,306.19	\$ 1,306.19

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023

ATENTAMENTE

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

Hoja no: 14



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez@gmail.com
CEL. 6681364495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
✓	CREST Ó PEGA-AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 19/100 M.N. **				
✓ 1.17.7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTA Y MAMPARAS METÁLICAS EN BAÑO, INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 43/100 M.N. **	M2	34.98	\$ 160.79	\$ 5,624.43
✓ 1.17.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOSQUITERO EN VENTANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N. **	M2	0.36	\$ 639.06	\$ 230.06
✓ 1.17.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO GOTA DE AGUA DE 3MM EN VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **	M2	0.36	\$ 1,091.00	\$ 392.76
✓ 1.17.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA FANAL EN PUERTA DE HERRERIA DE BAÑO, INCLUYE: QUITAR CHAPA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA. Total: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 895.87	\$ 895.87
✓ 1.17.11	INSTALACIÓN DE TINACO EXISTENTE DE 650 L. , INCLUYE: HERRAJES DE INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,697.31	\$ 1,697.31
✓ 1.17.12	LAVADO DE TECHO CON HIDRO LAVADORA DE PRESIÓN, INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA,EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 93/100 M.N. **	M2	19.52	\$ 40.57	\$ 791.93
✓ 1.17.13	REHABILITACION DE FILOS Y GOTERO, INCLUYE: RASQUETE Y ACABADO TERMINADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON SELLADOR VINILICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRESCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N. **	ML	2.55	\$ 123.84	\$ 315.79
✓ 1.17.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 533.92	\$ 533.92
Total de BAÑO MUJERES AULA 4 Y 5				\$	31,984.19
** TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 19/100 M.N. **					
✓ 1.18	BAÑO HOMBRES AULA 4 Y 5				
✓ 1.18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 71/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 440.71	\$ 440.71

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023

ATENTAMENTE

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

Hoja no: 15



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez@gmail.com
CEL. 66813 64495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA .

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
✓ 1.18.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE W.C. (INODORO) COLOR BLANCO MARCA CATO MOD. ECONÓMICO, INCLUYE: TAZA, TANQUE, HERRAJES, (VÁLVULA, SAPO, PALANCA Y FLOTADOR) ASIENTO, PIJAS, MANGUERA ALIMENTADORA, JUNTA SELLADORA, LLAVE DE CONTROL ANGULAR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 4,121.08	\$ 12,363.24
✓ 1.18.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRAJES DE LAVABO, INCLUYE: MANGUERA NACOBRE, CESPOL PLÁSTICO MARCA REX, ADAPTADOR DE HULE DE 2" A 1 1/2", LLAVES DE CONTROL ANGULAR NACOBRE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 887.09	\$ 1,774.18
✓ 1.18.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MARCA DICA MODELO 4047 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 748.36	\$ 1,496.72
✓ 1.18.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTA Y MAMPARAS METÁLICAS EN BAÑO, INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 27/100 M.N. **	M2	27.18	\$ 160.79	\$ 4,370.27
✓ 1.18.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOSQUITERO EN VENTANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 06/100 M.N. **	M2	0.36	\$ 639.06	\$ 230.06
✓ 1.18.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO GOTA DE AGUA DE 3MM EN VENTANAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Total: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 76/100 M.N. **	M2	0.36	\$ 1,091.00	\$ 392.76
✓ 1.18.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA FANAL EN PUERTA DE HERRERIA DE BAÑO, INCLUYE: QUITAR CHAPA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, Y HERRAMIENTA. Total: ** OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 895.87	\$ 895.87
✓ 1.18.9	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO EN MINGITORIO DE CONCRETO, DE 20x30 CM. EN COLOR MARCA PORCELANITE MODELO GAMA O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA-AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 28/100 M.N. **	M2	2.60	\$ 707.80	\$ 1,840.28
✓ 1.18.10	RECUBRIMIENTO DE AZULEJO LISO EN BARRA DE LAVABO, DE 20x30 CM. EN COLOR MARCA PORCELANITE MODELO GAMA O SIMILAR, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA-AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON	PZA	1.00	\$ 1,306.19	\$ 1,306.19


ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023

ATENTAMENTE

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

Hoja no: 16



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez@gmail.com
CEL. 6681364495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA .

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CEMENTO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 19/100 M.N. **				
✓ 1.18.11	LAVADO DE TECHO CON HIDRO LAVADORA DE PRESIÓN, INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 93/100 M.N. **	M2	19.52	\$ 40.57	\$ 791.93
✓ 1.18.12	REHABILITACION DE FILOS Y GOTERO, INCLUYE: RASQUETE Y ACABADO TERMINADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON SELLADOR VINILICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** TRESCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N. **	ML	2.55	\$ 123.84	\$ 315.79
✓ 1.18.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 533.92	\$ 533.92
Total de BAÑO HOMBRES AULA 4 Y 5					\$ 26,751.92
** VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 92/100 M.N. **					
✓ 1.19	AULA 4				
✓ 1.19.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 55/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 440.71	\$ 2,203.55
✓ 1.19.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 464.59	\$ 929.18
✓ 1.19.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO STAR LAMOSA DE 33 X 33 CM O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON PEGAVITRO Y EMBOQUILLADO DE COLOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL DIECISEIS PESOS 70/100 M.N. **	M2	2.00	\$ 508.35	\$ 1,016.70
✓ 1.19.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 8x40 CM. PISO CERÁMICO STAR LAMOSA DE 33 X 33 CM O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON EMBOQUILLADOR DE COLOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N. **	ML	26.40	\$ 173.35	\$ 4,576.44
✓ 1.19.5	FILOS Y BOQUILLAS EN ENJARRE DE MUROS, CON MORTERO MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. **	ML	5.10	\$ 96.63	\$ 492.81
✓ 1.19.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTA Y MAMPARAS METÁLICAS EN BAÑO, INCLUYE:	M2	15.32	\$ 160.79	\$ 2,463.30

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023

ATENTAMENTE

gup

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

Hoja no: 17



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez@gmail.com
CEL. 6681364495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA .

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. **				
✓ 1.19.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOSQUITERO EN VENTANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N. **	M2	11.54	\$ 639.06	\$ 7,374.75
✓ 1.19.8	LAVADO DE TECHO CON HIDRO LAVADORA DE PRESIÓN, INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 93/100 M.N. **	M2	71.80	\$ 40.57	\$ 2,912.93
✓ 1.19.9	REHABILITACION DE FILOS Y GOTERO, INCLUYE: RASQUETE Y ACABADO TERMINADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON SELLADOR VINILICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. **	ML	22.60	\$ 123.84	\$ 2,798.78
✓ 1.19.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 533.92	\$ 533.92
Total de AULA 4				\$	25,302.36
** VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 36/100 M.N. **					
✓ 1.20	AULA 5				
✓ 1.20.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROSETA DE PORCELANA DE 4" Y FOCO LED, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 55/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 440.71	\$ 2,203.55
✓ 1.20.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 18/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 464.59	\$ 929.18
✓ 1.20.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO STAR LAMOSA DE 33 X 33 CM O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON PEGAVITRO Y EMBOQUILLADO DE COLOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL DIECISEIS PESOS 70/100 M.N. **	M2	2.00	\$ 508.35	\$ 1,016.70
✓ 1.20.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 8x40 CM. PISO CERÁMICO STAR LAMOSA DE 33 X 33 CM O SIMILAR EN CALIDAD, ASENTADO CON CEMENTO CREST Ó PEGA AZULEJO Y EMBOQUILLADO CON EMBOQUILLADOR DE COLOR, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N. **	ML	26.40	\$ 173.35	\$ 4,576.44
✓ 1.20.5	FILOS Y BOQUILLAS EN ENJARRE DE MUROS, CON MORTERO MORTERO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y	ML	5.10	\$ 96.63	\$ 492.81


ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023

ATENTAMENTE

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

Hoja no: 18



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez@gmail.com
CEL. 6681364495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA .

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	HERRAMIENTA. Total: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N. **				
✓ 1.20.6	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PUERTA Y MAMPARAS METÁLICAS EN BAÑO, INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N. **	M2	15.32	\$ 160.79	\$ 2,463.30
✓ 1.20.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MOSQUITERO EN VENTANA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 75/100 M.N. **	M2	11.54	\$ 639.06	\$ 7,374.75
✓ 1.20.8	LAVADO DE TECHO CON HIDRO LAVADORA DE PRESIÓN, INCLUYE: MATERIAL. MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 93/100 M.N. **	M2	71.80	\$ 40.57	\$ 2,912.93
✓ 1.20.9	REHABILITACION DE FILOS Y GOTERO, INCLUYE: RASQUETEO Y ACABADO TERMINADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 CON SELLADOR VINILICO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 78/100 M.N. **	ML	22.60	\$ 123.84	\$ 2,798.78
✓ 1.20.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR TRIPLE, INCLUYE: TAPA, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 533.92	\$ 533.92
Total de AULA 5				\$	25,302.36
** VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 36/100 M.N. **					
✓ 1.21	PINTURA EXTERIOR				
✓ 1.21.1	PINTURA VINÍLICA DE MUROS EXTERIORES, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS. Total: ** CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. **	M2	436.58	\$ 120.13	\$ 52,446.36
Total de PINTURA EXTERIOR				\$	52,446.36
** CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. **					
✓ 1.22	PINTURA INTERIOR				
✓ 1.22.1	PINTURA VINÍLICA DE MUROS INTERIORES Y PLAFONES, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS. Total: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEIS PESOS 92/100 M.N. **	M2	1,176.33	\$ 118.17	\$ 139,006.92


ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023

ATENTAMENTE

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

Hoja no: 19



CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ
ALAMO COUNTRY 2620, FRACC REAL DEL VALLE
C.P. 81271 LOS MOCHIS, SINALOA
RFC: RUSC881030F75
claudiajulianaruizsuarez@gmail.com
CEL. 6681364495

(124AH23PR) REHABILITACION DE GUARDERIA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LA ARROCERA, SINDICATURA CENTRAL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA .

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de PINTURA INTERIOR				\$ 139,006.92
	** CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEIS PESOS 92/100 M.N. **				
	Total de REHABILITACIÓN DE GUARDERÍA COMUNITARIA				\$ 586,749.14
	POBLADO LA ARROCERA				
	** QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 586,749.14
	** QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N. **				
				I.V.A.(16%)	\$ 93,879.86
				Total	\$ 680,629.00
	** SEISCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N. **				

ADJUDICACIÓN DIRECTA
Fecha de Presentación:
23 de junio 2023

ATENTAMENTE

C. CLAUDIA JULIANA RUIZ SUAREZ

Fecha de Inicio: 28 de junio 2023
Fecha de Terminación: 26 de agosto 2023
Duración: 60 Días Naturales

Hoja no: 20