



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CALLE PRINCIPAL
LOCALIDAD: EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

1

Presupuesto

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA					
I	ALUMBRADO				
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41 mm (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO II, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c= 150 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 11/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS UN PESOS 62/100 M.N. **	1,142.00	ML	\$ 328.11	\$ 374,701.62
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AL XLP-AL 2X1 CAL. 2 AWG SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 28/100 M.N. ** Total: ** CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. **	686.00	ML	\$ 175.28	\$ 120,242.08
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AL XLP-AL 2X1 CAL. 4 AWG SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. **	456.00	ML	\$ 146.83	\$ 66,954.48
1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 92/100 M.N. **	32.00	PIEZA	\$ 1,592.56	\$ 50,961.92
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS CINCO PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 55/100 M.N. **	11.00	PIEZA	\$ 805.05	\$ 8,855.55
1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO VIALIDAD LED 100 WATTS 6500 K 100-277 VOLTS., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE METALICO CONICO OCTAGONAL DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2" X 2.40 M., LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS 31/100 M.N. **	31.00	PIEZA	\$ 26,180.01	\$ 811,580.31
1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, CONTACTOR DE 30 AMP., INTERRUPTORES DE 2 x 40 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA,	1.00	PIEZA	\$ 19,758.55	\$ 19,758.55

TOTAL DE HOJA : \$ 1'453,054.51
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'453,054.51

AUTORIZÓ:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CALLE PRINCIPAL
LOCALIDAD: EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

2

Presupuesto

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Total
	MENSULA, TUBO C7R GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACION Y PRUEBAS. Precio unitario: ** DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. ** Total: ** DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. **				
1.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 2, CABLE THW-LS CAL 4, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL TREINTA Y CINCO PESOS 86/100 M.N. **	6.00	ML	\$ 839.31	\$ 5,035.86
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ACOMETIDA AEREA CON CABLE MULTIPLE TIPO NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 AWG, INCLUYE: CABLE MULTIPLE TIPO NEUTRANEL 2+1 CAL. 6 AWG, CONECTOR A COMPRESION VCSE-44, CONECTOR A COMPRESION VCL-54, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y A LAS NORMAS DE CFE. Precio unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 46/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS 46/100 M.N. **	1.00	PIEZA	\$ 2,660.46	\$ 2,660.46
Total de ALUMBRADO				\$ 1'460,750.83	
** UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 83/100 M.N. **					
II VARIOS					
2.1	SUMINISTRO DEL DICTAMEN DE LA UNIDAD DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, INCLUYE ELABORACION DE PLANOS Y MEMORIA DE CALCULO Precio unitario: ** VEINTICINCO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** VEINTICINCO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N. **	1.00	PIEZA	\$ 25,049.39	\$ 25,049.39
2.2	PROYECTO, TRAMITES Y PAGOS ANTE CFE PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO EN BAJA TENSION Precio unitario: ** VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **	1.00	PIEZA	\$ 24,353.58	\$ 24,353.58
Total de VARIOS				\$ 49,402.97	
** CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 97/100 M.N. **					
III ROTULOS					
3.1	ROTULO INFORMATIVO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 1 1/2" DE 1.90 MTS DE ALTO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS. Precio unitario: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. **	1.00	PZA	\$ 4,696.77	\$ 4,696.77
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; ANCLAJE NECESARIO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio unitario: ** CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 85/100 M.N. **	1.00	PIEZA	\$ 5,204.85	\$ 5,204.85

TOTAL DE HOJA : \$ 67,000.91
TOTAL ACUMULADO : \$ 1'520,055.42

AUTORIZÓ:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CALLE PRINCIPAL
LOCALIDAD: EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

3

Presupuesto

Clave	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Total
Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 85/100 M.N. **					
Total de ROTULOS				\$	9,901.62
** NUEVE MIL NOVECIENTOS UN PESOS 62/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL OPOCHI, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA				\$	1'520,055.42
** UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	1'520,055.42
** UN MILLON QUINIENTOS VEINTE MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 42/100 M.N. **					
				I.V.A. \$	243,208.87
				Total \$	1'763,264.29
** UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 29/100 M.N. **					

AUTORIZÓ:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS