



CONSTRUCTORA BORQUEZ

PROP: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
R.F.C. BOGE-890307-334

H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUASAVE

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE EL SABINO, MUNICIPIO DE
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

INVITACION POR ADJUDICACION DIRECTA NO: JUMAPAG/R33/52/2025

FECHA DE RECEPCION DE LAS PROPUESTAS: 05/DIC/2025

PARTICIPANTE: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

FECHA DE INICIO:10/DICIEMBRE/2025

FECHA DE TERMINO:31/DICIEMBRE/2025

DURACION:22 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.				
1.	PRELIMINARES			\$	224,330.45
2.	TUBERIAS			\$	163,640.40
3.	PIEZAS ESPECIALES			\$	15,916.69
4.-	TOMAS DOMICILIARIAS			\$	434,744.32
	Total de AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.			\$	838,631.86
	** OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	838,631.86
	** OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N. **				
				IVA 16.00 % \$	134,181.10
				Total \$	972,812.96
	** NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 96/100 M.N. **				

ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
PERSONA FISICA

HOJA: 1

**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUASAVE**

INVITACION POR ADJUDICACION DIRECTA NO: JUMAPAG/R33/52/2025

FECHA DE RECEPCION DE LAS PROPUESTAS: 05/DIC/2025

PARTICIPANTE: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO:10/DICIEMBRE/2025

**AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE EL SABINO, MUNICIPIO DE
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA**

FECHA DE TERMINO:31/DICIEMBRE/2025

DURACION:22 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.					
1. PRELIMINARES					
1.1	TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR TRABAJOS DE AGUA POTABLE	ML	1,210.00	\$ 10.48	\$ 12,680.80
1.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3	940.68	\$ 79.79	\$ 75,056.86
1.3	PLANTILLA APISONADA Y COMPACTADA CON PISON DE MANO Y AGUA, CON ESPESOR DE PROYECTO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	78.39	\$ 257.17	\$ 20,159.56
1.4	RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGUA EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	M3	313.56	\$ 296.53	\$ 92,979.95
1.5	RELLENO A VOLTEO A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	M3	549.00	\$ 42.72	\$ 23,453.28
Total de 1. PRELIMINARES				\$	224,330.45
** DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 45/100 M.N. **					
2. TUBERIAS					
2.1	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" ø, RD-32.5, INCUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA	ML	1,210.00	\$ 103.20	\$ 124,872.00
2.2	INSTALACIÓN JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" ø, RD-32.5, INCUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA	ML	1,210.00	\$ 32.04	\$ 38,768.40
Total de 2. TUBERIAS				\$	163,640.40
** CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 40/100 M.N. **					
3. PIEZAS ESPECIALES					
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CRUZ DE PVC DE 3" X 3" ø	PZA	1.00	\$ 1,037.38	\$ 1,037.38
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PVC DE 3" X 3" ø	PZA	7.00	\$ 853.96	\$ 5,977.72
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DE 90° X 3" ø	PZA	1.00	\$ 563.64	\$ 563.64
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE PVC DE 45° X 3" ø	PZA	3.00	\$ 552.32	\$ 1,656.96
3.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC DE 3"	PZA	3.00	\$ 309.33	\$ 927.99
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON CAMPANA DE PVC DE 3" ø	PZA	2.00	\$ 414.88	\$ 829.76
3.7	SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACIÓN DE ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE (30X30X30) F'C=150 KG/CM2	PZA	14.00	\$ 351.66	\$ 4,923.24
Total de 3. PIEZAS ESPECIALES				\$	15,916.69
** QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 69/100 M.N. **					

**ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
PERSONA FISICA**

HOJA: 1

**H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE GUASAVE**

INVITACION POR ADJUDICACION DIRECTA NO: JUMAPAG/R33/52/2025

FECHA DE RECEPCION DE LAS PROPUESTAS: 05/DIC/2025

PARTICIPANTE: ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

FECHA DE INICIO:10/DICIEMBRE/2025

**AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE EL SABINO, MUNICIPIO DE
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA**


FECHA DE TERMINO:31/DICIEMBRE/2025

DURACION:22 DIAS NATURALES

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total
4.- TOMAS DOMICILIARIAS					
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: 1 ABRAZADERA DE PVC DE 3" CON SALIDA DE 1/2", 1 LLAVE DE INSERCIÓN, 1 LLAVE DE BANQUETA, 1 CONECTOR DE PVC ROSCADO, 4 CODOS DE PVC, 2 MTS. DE TUBO DE PVC, 1 LLAVE DE GLOBO, 1 TEE DE PVC, 1 LLAVE DE JARDIN, TODOS LOS MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2"ø.	PZA	82.00	\$ 2,390.76	\$ 196,042.32
4.2	EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACIÓN DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	820.00	\$ 163.67	\$ 134,209.40
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA DOMICILIARIA.	ML	820.00	\$ 127.43	\$ 104,492.60
Total de 4.- TOMAS DOMICILIARIAS					\$ 434,744.32
** CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **					
Total de AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD EL SABINO, MUNICIPIO DE GUASAVE, SINALOA.					\$ 838,631.86
** OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 838,631.86
** OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N. **					
				IVA 16.00 %	\$ 134,181.10
				Total	\$ 972,812.96

**** NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS 96/100 M.N. ****




ING. ERNESTO ALONSO BORQUEZ GUTIERREZ
PERSONA FISICA

HOJA: 2