

CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJÓRQUEZ

C. Camino Real SN, Caimanero, Guasave, Sinaloa. Tel. 687 110 78 91

RFC. GUBC790727BE3

PRESUPUESTO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA OBRERA, CABECERA MUNICIPAL,
EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

AT'N: MUNICIPIO DE EL FUERTE
EL FUERTE, SIN. A JULIO DE 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION					
1.-	INSTALACIONES ESPECIALES				
1.1	RED DE MEDIA TENSION				
1.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA 1TR1A DE 25 Kva 33000YT/19050-120/240 VOLTS, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: ESTRIBO COMPLETO, CONECTOR LINEA VIVA PERICO, CRUCETA GALV. PV-75, APARTARRAYOS OXIDO DE ZINC 27 KV, CORTACIRCUITOS FUSIBLES 27 KV, TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA 33000YT/19050-120/240 VOLTS, SOPORTES CV1, VARILLAS COPPERWELD 5/8" X 3.05 MTS, CARGAS CADWELD No. 90, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	2.00	\$ 136,064.59	\$ 272,129.18
1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA RP1N PARA 33KV EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 35 KV, GRAPA REMATE RAL-8, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	1.00	\$ 19,253.42	\$ 19,253.42
1.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA VS1N PARA 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, AISLADOR 33PD, CRUCETA GALV. PV-75, ABRAZADERA UL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	2.00	\$ 44,308.67	\$ 88,617.34
1.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA RP1N PARA 33KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 35 KV, GRAPA REMATE RAL-8, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	1.00	\$ 37,428.24	\$ 37,428.24
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA RETENIDA RDA EN POSTE DE CONCRETO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: ANCLA CONICA C3, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, ROSADERA R, REMATES PREFORMADO 5/16", CABLE DE ACERO AG-5/16", AISLADOR 4R, PROTECTOR PARA RETENIDA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO	EST	1.00	\$ 15,430.90	\$ 15,430.90

ATENTAMENTE:



Carmina Antonia Gutierrez Bojorquez

CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJÓRQUEZ

C. Camino Real SN, Caimanero, Guasave, Sinaloa. Tel. 687 110 78 91

RFC. GUBC790727BE3

PRESUPUESTO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA OBRERA, CABECERA MUNICIPAL,
EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

AT'N: MUNICIPIO DE EL FUERTE
EL FUERTE, SIN. A JULIO DE 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.				
1.1.6	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 AWG, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 AWG, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	ML	146.50	\$ 285.57	\$ 41,836.00
Total de RED DE MEDIA TENSION					\$ 474,695.08
** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. **					
1.2	RED DE BAJA TENSION				
1.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE REMATE LINEA SECUNDARIA EN POSTE EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B1, BASTIDOR B3, AISLADORES 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	4.00	\$ 11,333.61	\$ 45,334.44
1.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA REMATE LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS., DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: PCR-9-400, BASTIDOR B1, BASTIDOR B3, AISLADOR 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	2.00	\$ 26,126.55	\$ 52,253.10
1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA RETENIDA RSA PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO., DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: ANCLA CONICA C3, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, ROSADERA R, REMATES PREFORMADO 5/16", CABLE DE ACERO AG-5/16", PROTECTOR PARA RETENIDA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	3.00	\$ 14,487.21	\$ 43,461.63
1.2.4	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS	ML	106.00	\$ 288.43	\$ 30,573.58

ATENTAMENTE:



Carmina Antonia Gutierrez Bojorquez

CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJÓRQUEZ

C. Camino Real SN, Caimanero, Guasave, Sinaloa. Tel. 687 110 78 91

RFC. GUBC790727BE3

PRESUPUESTO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA OBRERA, CABECERA MUNICIPAL,
EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

AT'N: MUNICIPIO DE EL FUERTE
EL FUERTE, SIN. A JULIO DE 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.					
1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA BAJANTE DE TIERRA PARA LINEA PRIMARIA EN POSTE DE CONCRETO , DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: CONECTOR A COMPRESION VCL-54, ALAMBRE DE COBRE CU-4, VARILLA COPPERWELD 5/8" X 3.05 MTS, CARGA CADWELD NO. 90, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	1.00	\$ 9,776.24	\$ 9,776.24
1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION EN BAJA TENSION 220 VOLTS, INCLUYE: MURETE DE MEDICION DE CONCRETO NORMALIZADO, CEPA, COLOCACION EN SITIO, CABLEADO CON CABLE CAL. 8 AWG PARA 220 VOLTS, CENTRO DE CARGA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP. CORRECTA COLOCACION DE BAJANTE DE TIERRA, BASE SOCKET.	PZA	7.00	\$ 18,174.08	\$ 127,218.56
1.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA PASO LINEA SECUNDARIA EN POSTE EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B3, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST.	1.00	\$ 14,817.44	\$ 14,817.44
Total de RED DE BAJA TENSION				\$	323,434.99
** TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. **					
1.3	ALUMBRADO PUBLICO				
1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LEDS PARA ALUMBRADO PUBLICO, MODELO FORLEXA DE 100 WATTS CON FOTOCELDA 127 V-220 V, INCLUYE: COLOCACION DE BRAZO A BASE DE TUBO DE 2" DE 76 CMS DE LONGITUD CED-20 CON SOLERA DE 2" X 8" X 3/16" SOLDADA A TUBO EN UN EXTREMO, SUJETO A POSTE MEDIANTE 1 FLEJE DE ACERO DE 5/8" CON HEBILLA, CABLE THW CAL. 14, 2 CONECTORES L CALIBRE 1/0, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE GRUA.	PZA	5.00	\$ 10,078.71	\$ 50,393.55
Total de ALUMBRADO PUBLICO				\$	50,393.55
** CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. **					
Total de INSTALACIONES ESPECIALES				\$	848,523.62
** OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 62/100 M.N. **					
2.-	OTRA				

ATENTAMENTE:

Carmina Antonia Gutierrez Bojorquez

CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJÓRQUEZ

C. Camino Real SN, Caimanero, Guasave, Sinaloa. Tel. 687 110 78 91

RFC. GUBC790727BE3


PRESUPUESTO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA OBRERA, CABECERA MUNICIPAL,
EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

AT'N: MUNICIPIO DE EL FUERTE
EL FUERTE, SIN. A JULIO DE 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
2.1	FABRICACION Y COLOCACION EN OBRA DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO CON MEDIDAS TAMAÑO DOBLE CARTA, ELABORADO DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 4,314.22	\$ 4,314.22
Total de OTRA				\$	4,314.22
** CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 22/100 M.N. **					
Total de AMPLIACION DE ELECTRIFICACION				\$	852,837.84
** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	852,837.84
** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. **					
				16% DE IVA	\$ 136,454.05
				Total	\$ 989,291.89
** NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 89/100 M.N. **					

ATENTAMENTE:


Carmina Antonia Gutierrez Bojorquez

CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJÓRQUEZ

C. Camino Real SN, Caimanero, Guasave, Sinaloa. Tel. 687 110 78 91

RFC. GUBC790727BE3

PRESUPUESTO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA OBRERA, CABECERA MUNICIPAL,
EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

AT'N: MUNICIPIO DE EL FUERTE
EL FUERTE, SIN. A JULIO DE 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION					
1.-	INSTALACIONES ESPECIALES				
1.1	RED DE MEDIA TENSION				
1.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA 1TR1A DE 25 Kva 33000YT/19050-120/240 VOLTS, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: ESTRIBO COMPLETO, CONECTOR LINEA VIVA PERICO, CRUCETA GALV. PV-75, APARTARRAYOS OXIDO DE ZINC 27 KV, CORTACIRCUITOS FUSIBLES 27 KV, TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA 33000YT/19050-120/240 VOLTS, SOPORTES CV1, VARILLAS COPPERWELD 5/8" X 3.05 MTS, CARGAS CADWELD No. 90, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	2.00	\$ 136,064.59	\$ 272,129.18
1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA RP1N PARA 33KV EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 35 KV, GRAPA REMATE RAL-8, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	1.00	\$ 19,253.42	\$ 19,253.42
1.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA VS1N PARA 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, AISLADOR 33PD, CRUCETA GALV. PV-75, ABRAZADERA UL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	2.00	\$ 44,308.67	\$ 88,617.34
1.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA RP1N PARA 33KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 35 KV, GRAPA REMATE RAL-8, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	1.00	\$ 37,428.24	\$ 37,428.24
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA RETENIDA RDA EN POSTE DE CONCRETO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: ANCLA CONICA C3, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, ROSADERA R, REMATES PREFORMADO 5/16", CABLE DE ACERO AG-5/16", AISLADOR 4R, PROTECTOR PARA RETENIDA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO	EST	1.00	\$ 15,430.90	\$ 15,430.90

ATENTAMENTE:



Carmina Antonia Gutierrez Bojorquez

CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJÓRQUEZ

C. Camino Real SN, Caimanero, Guasave, Sinaloa. Tel. 687 110 78 91

RFC. GUBC790727BE3

PRESUPUESTO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA OBRERA, CABECERA MUNICIPAL,
EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

AT'N: MUNICIPIO DE EL FUERTE
EL FUERTE, SIN. A JULIO DE 2025

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.					
1.1.6	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 AWG, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 AWG, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	ML	146.50	\$	285.57 \$	41,836.00
Total de RED DE MEDIA TENSION						\$ 474,695.08
** CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 08/100 M.N. **						
1.2	RED DE BAJA TENSION					
1.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE REMATE LINEA SECUNDARIA EN POSTE EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B1, BASTIDOR B3, AISLADORES 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	4.00	\$	11,333.61 \$	45,334.44
1.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA REMATE LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO DE 9 MTS., DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: PCR-9-400, BASTIDOR B1, BASTIDOR B3, AISLADOR 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	2.00	\$	26,126.55 \$	52,253.10
1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA RETENIDA RSA PARA LINEA SECUNDARIA EN POSTE DE CONCRETO., DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: ANCLA CONICA C3, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, ROSADERA R, REMATES PREFORMADO 5/16", CABLE DE ACERO AG-5/16", PROTECTOR PARA RETENIDA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	3.00	\$	14,487.21 \$	43,461.63
1.2.4	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS	ML	106.00	\$	288.43 \$	30,573.58

ATENTAMENTE:


Carmina Antonia Gutierrez Bojorquez

CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJÓRQUEZ

C. Camino Real SN, Caimanero, Guasave, Sinaloa. Tel. 687 110 78 91

RFC. GUBC790727BE3

PRESUPUESTO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA OBRERA, CABECERA MUNICIPAL,
EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

AT'N: MUNICIPIO DE EL FUERTE
EL FUERTE, SIN. A JULIO DE 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.					
1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA BAJANTE DE TIERRA PARA LINEA PRIMARIA EN POSTE DE CONCRETO , DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: CONECTOR A COMPRESION VCL-54, ALAMBRE DE COBRE CU-4, VARILLA COPPERWELD 5/8" X 3.05 MTS, CARGA CADWELD NO. 90, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	1.00	\$ 9,776.24	\$ 9,776.24
1.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION EN BAJA TENSION 220 VOLTS, INCLUYE: MURETE DE MEDICION DE CONCRETO NORMALIZADO, CEPA, COLOCACION EN SITIO, CABLEADO CON CABLE CAL. 8 AWG PARA 220 VOLTS, CENTRO DE CARGA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP. CORRECTA COLOCACION DE BAJANTE DE TIERRA, BASE SOCKET.	PZA	7.00	\$ 18,174.08	\$ 127,218.56
1.2.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA PASO LINEA SECUNDARIA EN POSTE EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B3, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST.	1.00	\$ 14,817.44	\$ 14,817.44
Total de RED DE BAJA TENSION					
** TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N. **				\$	323,434.99
1.3	ALUMBRADO PUBLICO				
1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LEDS PARA ALUMBRADO PUBLICO, MODELO FORLEXA DE 100 WATTS CON FOTOCELDA 127 V-220 V, INCLUYE: COLOCACION DE BRAZO A BASE DE TUBO DE 2" DE 76 CMS DE LONGITUD CED-20 CON SOLERA DE 2" X 8" X 3/16" SOLDADA A TUBO EN UN EXTREMO, SUJETO A POSTE MEDIANTE 1 FLEJE DE ACERO DE 5/8" CON HEBILLA, CABLE THW CAL. 14, 2 CONECTORES L CALIBRE 1/0, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE GRUA.	PZA	5.00	\$ 10,078.71	\$ 50,393.55
Total de ALUMBRADO PUBLICO					
** CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. **				\$	50,393.55
Total de INSTALACIONES ESPECIALES					
** OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 62/100 M.N. **				\$	848,523.62
2.-	OTRA				

ATENTAMENTE:

Carmina Antonia Gutierrez Bojorquez

CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJÓRQUEZ

C. Camino Real SN, Caimanero, Guasave, Sinaloa. Tel. 687 110 78 91

RFC. GUBC790727BE3


PRESUPUESTO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA OBRERA, CABECERA MUNICIPAL,
EL FUERTE, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

AT'N: MUNICIPIO DE EL FUERTE
EL FUERTE, SIN. A JULIO DE 2025

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
2.1	FABRICACION Y COLOCACION EN OBRA DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO CON MEDIDAS TAMAÑO DOBLE CARTA, ELABORADO DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$	4,314.22	\$ 4,314.22
Total de OTRA						
** CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 22/100 M.N. **					\$	4,314.22
Total de AMPLIACION DE ELECTRIFICACION						
** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. **					\$	852,837.84
Subtotal de Presupuesto						
** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. **					\$	852,837.84
				16% DE IVA	\$	136,454.06
				Total	\$	989,291.90
				** NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 90/100 M.N. **		

ATENTAMENTE:



Carmina Antonia Gutierrez Bojorquez