



PRESUPUESTO REFERENTE A REPARACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CARRETERA BATEQUITAS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.  
 Pág. 1

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
E1	REPARACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CARRETERA A BATEQUITAS		
P01.	PRELIMINARES		
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS		
P01S29C004	CORTE CON DISCO DE PAVIMENTO DE 5CM DE ESPESOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	23.70
P01S45C020	DEMOLICIÓN EN LOSA DE CONCRETO SIMPLE DE 10CM DE ESPESOR CON USO DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: CARGA A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION FUERA DE LA OBRA.	M2	8.90
P01S29C006	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASAFALTICO DE 5 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	M2	44.40
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE DE 0.00 A 5.00 MTS EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	51.84
P01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA CON MÁQUINA, EN TERRENO SECO Y EN TERRENOS DRENADOS		
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA CON QUIPO MECANICO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	23.70
P05	CONCRETO HIDRÁULICO		
P05S25	CONCRETO PREMEZCLADO CON ESPECIFICACIÓN MR		
P05S25C006	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=100 KG/CM2 T.M.A. 3/4", BOMBEADO, INCLUYE: RETARDANTE, SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	31.90
P06	OBRAS VIALES		
P06S07	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTRICO, COMPACTADA AL 95% Y 100%		
P06S07C011	FORMACION, COMPACTACION Y CONSERVACION PERIODICA DE CAMINO LATERAL PARA DESVIO DE TRAFICO DURANTE EL PERIODO DE PROCESO DE OBRA INCLUYE: TENDIDO, DESPALME,	M3	140.00



PRESUPUESTO REFERENTE A REPARACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN CARRETERA BATEQUITAS, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.  
Pag. 2

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	COMPACTACION,SUMINISTRO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD, RETIROS, EXCAVACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.(NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO)		
P06S07C012	RETIRO Y COLOCACION DE CERCO DE ALAMBRE DE PUAS A BASE DE POSTES DE MADERA Y 4 HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, INCLUYE: RETIRO, COLOCACION, REPOSICION DE POSTES Y ALAMBRE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUION.	ML	50.00
<b>P34</b>	<b>SEÑALIZACIÓN VIAL</b>		
<b>P34S05</b>	<b>COMPLEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN</b>		
P34S05C001	SEÑALAMIENTO DE PROTECCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE BANDEREROS Y CONOS.	DIA	3.00
<b>P22</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>		
<b>P22S01</b>	<b>TUBERÍA DE PVC PARA ALCANTARILLADO; TUBERÍA DE PVC PARED SÓLIDA Y ALCANTARILLA DE CONCRETO REFORZADO</b>		
P22S01C023	INSTALACION DE TUBO DE CONCRETO DE 1.44 MTS DE DIÁMETRO, INCLUYE: JUNTEO DE TUBERÍA , MATERIALES, GRUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	11.85
<b>P23</b>	<b>FLETES</b>		
<b>P23S01</b>	<b>FLETES DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		
P23S01C022	FLETE DE MAQUINARIA Y EQUIPO, INCLUYE: TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO A LA OBRA	PZA	4.00