

MUNICIPIO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN COBAES # 69 EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	TECHUMBRE COBAES 69 TAMAZULA		1.00
	TECHUMBRE		1.00
	PRELIMINARES		1.00
LIM 05	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS CON EQUIPO TOPOGRAFICO , INCLUYE: LIMPIEZA, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZO CON CALHIDRA	M2	660.00
	Total de PRELIMINARES		1.00
	ALBAÑILERIA		1.00
TE03	ZAPATA AISLADA DE SECCION 1.00X1.00X1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, ARMADA CON VARILLA 3/8" @ 15CMS. EN AMBOS SENTIDOS; DADO DE 40X40 CMS. ARMADO CON 6 VRS. DE 1/2", ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS. CONCRETO F'C=250KG/CM2, INCLUYE: EXCAVACION Y COLOCACION DE ANCLA CON 6 VRS. ROSCADAS DE 3/4" Y PLACA DE 12"X16"X1/2", MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	14.00
	Total de ALBAÑILERIA		1.00
	ESTRUCTURA METALICA		1.00
TE5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMNA CON POLIN MON-TEN 12" CAL 12 DOBLE HASTA UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: TENSOR CON REDONDO DE 3/4" ROSCADO EN LAS PUNTAS TUERCA Y REFUERZO DE ANCLA DE 3" X 3", CARTABON DE SECCION 3" X 3" DE 1/2" 8 PZAS, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SEGUN ESPECIFICACION MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	ML	56.00
TE6	VIGA CON POLIN MON-TEN DE 12" CAL. 12X12 MTS. DOBLE FORMANDO PARTEAGUAS CON DOBLE PLACA EN CUMBRERA 10"X12"X1/2"; 6 TORNILLOS 2"X3/4"; INCLUYE: TENSOR CENTRAL CON REDONDO DE 3/4" DOBLE Y ROSCADA EN LAS PUNTA, ANCLAS PARA SOPORTE DEL MISMO, FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SEGUN ESPECIFICACION MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	ML	145.60
TE7	SUMINISTRO Y FABRICACION DE CUBIERTA CON POLIN MON-TEN 6" CAL 14, LAMINA GALVANIZADA R-72 CAL 26; ESQUINERO SENCILLO 4"; PIJA AUTORROSCABLE 3/4"X1/4"; CONTRAVIENTOS PARA ESTABILIZAR LA ESTRUCTURA CON REDONDO DE 3/4" ; COLOCACION DE LARGUEROS @ 1.20 MTS. PROMEDIO DE DISTANCIA Y UN REFUERZO DE PT DE 2" ENTRE CADA LARGUERO Y CABALLETE LISO EN PARTEAGUAS DE 10" CAL 26. INCLUYE:FONDO ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE SEGUN ESPECIFICACION MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA	M2	719.40
	Total de ESTRUCTURA METALICA		1.00
	Total de TECHUMBRE		1.00
	BANER		1.00
BANER	BANER ALUSIVO AL PROYECTO INCLUYE: LONA(BANER DE SECCION	PZA	1.00
REVISO	DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL		RESPONSABLE DE ELABORACION DIRECTOR GRAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPIO DE GUASAVE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA:CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN COBAES # 69 EN LA LOCALIDAD DE TAMAZULA,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	1.00 X 1.00) CON DATOS DE LA OBRA Y OJILLOS, MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA		
	Total de BANER		1.00
	Total de TECHUMBRE COBAES 69 TAMAZULA		1.00

REVISOR
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y
DESARROLLO SOCIAL

RESPONSABLE DE ELABORACION
DIRECTOR GRAL DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

PROFR. ALFREDO MAGALLANES OVALLES

ING. MAURICIO LOPEZ PARRA