



COSTRUCCION DE CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS NEGRAS, DESDE EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, EN EL POBLADO DE SANTA MARIA (TRAMO 0+000 AL 3+500), MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.
Pág. 1

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
E1	CONSTRUCCION DE CAMINO		
P01	PRELIMINARES		
P01S01	DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES		
P01S01C013	DESMONTE PARA DENSIDAD 100% DE VEGETACIÓN TIPO MONTE, CON LA UTILIZACIÓN DE TRACTOR SOBRE ORUGAS	HA	2.45
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS		
P01S29C013	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO B, CON EQUIPO MECÁNICO.	M3	74,484.90
P06	OBRAS VIALES		
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE		
P06S02C020-01	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE:EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2,848.00