

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**

(019AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD 9 DE DICIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

**RESUMEN DE PRESUPUESTO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	RED DE ALUMBRADO				
01	LUMINARIAS				\$ 531,455.82
	Total de RED DE ALUMBRADO				\$ 531,455.82
	** QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 531,455.82
	** QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. **				
				Impuesto	\$ 85,032.93
				Total	\$ 616,488.75
	** SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N. **				

ATENTAMENTE

1

RAUL S. FELIX  
C. RAUL SANCHEZ FELIX.  
REPRESENTANTE LEGAL.

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:**

**(019AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD 9 DE DICIEMBRE, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME.**

**PRESUPUESTO**

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
<b>1</b>	<b>RED DE ALUMBRADO</b>				
<b>01</b>	<b>LUMINARIAS</b>				
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE:LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNITARIO: ** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. **	PZA	88.00	4,181.62	\$ 367,982.56
002	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED K-ROAD 80 W 85-277 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE:LUMINARIA LED K-ROAD 80 W 85-277 V 6500K CON FOTOCELDA, CABLE THW CAL. 12, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNITARIO: ** CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N. **	PZA	33.00	4,939.85	\$ 163,015.05
003	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINÍL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. PRECIO UNITARIO: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N. **	PZA	1.00	458.21	\$ 458.21
<b>Total de LUMINARIAS</b>					<b>\$ 531,455.82</b>
<b>** QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. **</b>					
<b>Total de RED DE ALUMBRADO</b>					<b>\$ 531,455.82</b>
<b>** QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. **</b>					
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>\$ 531,455.82</b>
<b>** QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N. **</b>					
					<b>Impuesto \$ 85,032.93</b>
					<b>Total \$ 616,488.75</b>
<b>** SEISCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N. **</b>					

ATENTAMENTE

1

*Paul S. Felix*  
C. RAUL SANCHEZ FELIX.  
REPRESENTANTE LEGAL.